2

Fls. nº 438

Rubrica

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/11/1997, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG/CIN): nº 0487417320131 SSP-MA e CPF nº 614.747.533-96, residente e domiciliado na RUA DIOLINO BARROS, nº 194, PAULO FALCÃO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000.

Único sócio da Sociedade Limitada, VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA, sob o NIRE nº 21201130987 e inscrita no CNPJ sob o nº 41.922.844/0001-77, com sede na AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, nº 1325, SALA 003, CENTRO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000, resolve assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Altera – se o nome empresarial para: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA.

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Altera – se o endereço para: PRAÇA JORGE RACHID, nº 430, SALA: 003, CENTRO, Tuntum – MA, CEP: 65763000.

CLÁUSULA III: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

Altera – se o objeto social para:

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

Fls. nº 139
Rubrica

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA IV: DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) passa a ser de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) representado por 5.000.000 (cinco milhões) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, pelo sócio.

Em razão da alteração havida, o capital social encontra-se integralizado e subscrito da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R$
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	5.000.000	100,00	5.000.000,00
Total	5.000.000	100,00	5.000.000,00

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 30/11/1997, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG/CIN): nº 0487417320131 SSP-MA e CPF nº 614.747.533-96, residente e domiciliado na RUA DIOLINO BARROS, nº 194, PAULO FALCÃO, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na PRAÇA JORGE RACHID, nº 430, SALA: 003, CENTRO, Tuntum – MA, CEP: 65763000.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2021 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R$
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	5.000.000	100,00	5.000.000,00
Total	5.000.000	100,00	5.000.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Fls. nº 142
Rubrica

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de Tuntum/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Tuntum – MA, 07 de abril de 2025.

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

Fls. nº 143

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2025 13:34 SOB Nº 20250446502.
PROTOCOLO: 250446502 DE 08/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505928443. CNPJ DA SEDE: 41922844000177.
NIRE: 21201130987. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2025.
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. nº 444

Rubrica



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

FILIAÇÃO
LAUDINEY BANDEIRA COSTA E LUISA DA COSTA MACHADO

DATA NASCIMENTO 30/11/1997
ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH --
NATURALIDADE BRASILIA - DF
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 61474753396
DNI
REGISTRO GERAL 048741732013-1
P-020
VIA-02
REGISTRO CIVIL
DATA DE EXPEDIÇÃO 24/02/2021

NASC. N.120219 FLS. 219 LIV. A-0283 BRASILIA DF 3 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC
CTPS / SERIE / UF
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS

MAI815691424

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Fls. nº 445

Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **614.747.533-96**

Nome: **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**

Data de Nascimento: **30/11/1997**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **12/06/2013**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **05:25:42** do dia **17/03/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **100C.7F43.EA0D.4FE3**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
614.747.533-96

Nome
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

Nascimento
30/11/1997

CÓDIGO DE CONTROLE
E079.3FD2.D378.4D4F

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 22:48:38 do dia 21/01/2026 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Fls. nº 446

Rubrica

VORTEX

EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Fls.: nº 447
Rubrica

DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO

Fls. nº 448

Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600063169
NIRE 21201130987 **CNPJ 41.922.844/0001-77**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo PraÇa JORGE RACHID, Nº 430, SALA 003, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20250446502	08/04/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250446502	08/04/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20240758633	10/06/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20240758633	10/06/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20240446801	05/04/2024	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20230901751	12/07/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20230901751	12/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230134653	30/01/2023	BALANCO	NÃO
002	20230087566	23/01/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
090	20210638745	12/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21201130987	12/05/2021	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/01/2026, às 08:40:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9SGGAHVZ**.

MAC2600063169

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. 1149
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA **NIRE :** 21201130987 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600054870
NIRE (Sede) 21201130987	**CNPJ** 41.922.844/0001-77	**Data de Ato Constitutivo** 12/05/2021	**Início de Atividade** 12/05/2021
Endereço Completo PraÇa JORGE RACHID, Nº 430, SALA 003, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Objeto Social 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
Capital Social R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		**Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)**	**Prazo de Duração** Indeterminado
Dados do Sócio **Nome** VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	**CPF/CNPJ** 614.747.533-96	**Participação no capital R$** 5.000.000,00	**Espécie de sócio** Sócio **Administrador** S **Término do mandato** Indeterminado
Dados do Administrador **Nome** VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	**CPF** 614.747.533-96	**Término do mandato**	
Último Arquivamento **Data** 08/04/2025	**Número** 20250446502	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2026, às 17:24:28 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código APA2GKLQ.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA Secretário-Geral

Data da consulta: 17/03/2026 05:46:12

Fls. nº 450

Rubrica

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.922.844/0001-77**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/05/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Fls. nº 151

Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.922.844/0001-77 **MATRIZ**		**12/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JORGE RACHID	**430**	**SALA 003**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.763-000	**CENTRO**	**TUNTUM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM	**(98) 8476-5499**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/03/2026** às **05:47:45** (data e hora de Brasília).

Fls. nº 452

Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	41.922.844/0001-77
NOME EMPRESARIAL:	VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **17/03/2026** às **05:47** (data e hora de Brasília).

Fls. nº 453

Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 41.922.844/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:45:50 do dia 23/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2026.
Código de controle da certidão: **68B3.D2A5.98B9.8B36**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

? Entrar com g

≡ Serviços da... O que você procura?

Fls. nº 454
Rubrica

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ
41.922.844/0001-77

Período
17/03/2025 a 17/03/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª
68B3.D2A5.98B9.8B36	Positiva com efeitos de negativa	23/01/2026 - 18:45:50	22/07/2026	Válida	
5B5B.430E.8FCD.CFA2	Positiva com efeitos de negativa	05/09/2025 - 10:08:29	04/03/2026	Expirada	
877D.804E.55DC.990B	Positiva com efeitos de negativa	04/09/2025 - 01:46:03	03/03/2026	Expirada	
7D49.BEF4.4496.5BC6	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2025 - 07:35:43	01/03/2026	Expirada	
9AFE.B634.10B0.6E6D	Positiva com efeitos de negativa	26/08/2025 - 17:32:46	22/02/2026	Expirada	

Exibir: 5 | 1-5 de 8 itens | Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

← Voltar ★ Avaliar Serviço Nova Consulta

REDES SOCIAIS

Termos de Uso | Sobre

Fls. nº 455

Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:02:30 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2026.
Código de controle da certidão: **C979.00BB.8E37.3CB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

? Entrar com g

≡ Serviços da...

O que você procura?

Fls. nº 456

Rubrica

> > Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CPF
614.747.533-96

Período
17/03/2025 a 17/03/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª
C979.00BB.8E37.3CB4	Negativa	17/03/2026 - 06:02:30	13/09/2026	Válida	

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

← Voltar ★ Avaliar Serviço Nova Consulta

REDES SOCIAIS

Voltar | Imprimir

Fls. nº 457

Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.922.844/0001-77
Razão Social: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Endereço: PRA JORGE RACHID 430 SALA 003 / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2026 a 12/04/2026

Certificação Número: 2026031404286004709039

Informação obtida em 17/03/2026 05:37:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fls. nº 458

Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 41.922.844/0001-77
Razão social: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/03/2026	14/03/2026 a 12/04/2026	2026031404286004709039
23/02/2026	23/02/2026 a 24/03/2026	2026022322076004709050
03/02/2026	03/02/2026 a 04/03/2026	2026020309216004709070
14/01/2026	14/01/2026 a 12/02/2026	2026011406486004709055
26/12/2025	26/12/2025 a 24/01/2026	2025122610566004709027
07/12/2025	07/12/2025 a 05/01/2026	2025120700516004709032
17/11/2025	17/11/2025 a 16/12/2025	2025111706496004709003
[illegible]10/2025	29/10/2025 a 27/11/2025	2025102905536004709025
07/10/2025	07/10/2025 a 05/11/2025	2025100721176004709058
18/09/2025	18/09/2025 a 17/10/2025	2025091821406004709000
29/08/2025	29/08/2025 a 27/09/2025	2025082904156004709033
10/08/2025	10/08/2025 a 08/09/2025	2025081002436004709015
22/07/2025	22/07/2025 a 20/08/2025	2025072206516004709084
03/07/2025	03/07/2025 a 01/08/2025	2025070306266004709047
14/06/2025	14/06/2025 a 13/07/2025	2025061401086004709003
24/05/2025	24/05/2025 a 22/06/2025	2025052402386004709092
05/05/2025	05/05/2025 a 03/06/2025	2025050505026004709043
16/04/2025	16/04/2025 a 15/05/2025	2025041605526004709066
28/03/2025	28/03/2025 a 26/04/2025	2025032803436004709048
09/03/2025	09/03/2025 a 07/04/2025	2025030902126004709052
18/02/2025	18/02/2025 a 19/03/2025	2025021808336004709028
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012521086004709050
05/01/2025	05/01/2025 a 03/02/2025	2025010502276004709006
17/12/2024	17/12/2024 a 15/01/2025	2024121703076004709001
[illegible]/11/2024	28/11/2024 a 27/12/2024	2024112803286004709090
09/11/2024	09/11/2024 a 08/12/2024	2024110902236004709096
21/10/2024	21/10/2024 a 19/11/2024	2024102105456004709078
02/10/2024	02/10/2024 a 31/10/2024	2024100205046004709073
13/09/2024	13/09/2024 a 12/10/2024	2024091319106004709039
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082407486004709086
05/08/2024	05/08/2024 a 03/09/2024	2024080509096004709079
17/07/2024	17/07/2024 a 15/08/2024	2024071719356004709012
28/06/2024	28/06/2024 a 27/07/2024	2024062819116004709007
09/06/2024	09/06/2024 a 08/07/2024	2024060901396004709008
21/05/2024	21/05/2024 a 19/06/2024	2024052107066004709004
02/05/2024	02/05/2024 a 31/05/2024	2024050219111523388520
13/04/2024	13/04/2024 a 12/05/2024	2024041301510391362530
25/03/2024	25/03/2024 a 23/04/2024	2024032508395275211869

Resultado da consulta em 17/03/2026 05:52:20

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº 2159
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Certidão nº: 16665974/2026
Expedição: 17/03/2026, às 05:50:05
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.922.844/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

Fls. nº 460

Rubrica

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão | Emitir Certidão

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº 461
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
Certidão nº: 16667093/2026
Expedição: 17/03/2026, às 06:08:39
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **614.747.533-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

Fls. nº 469
Rubrica

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão | Emitir Certidão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

Fls. nº 463

Rubrica

7.01

11/04/2025 11:37:07
USUÁRIO:CLAUDIA

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1081-2 **Situação:** ATIVA
Razão social: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 10/04/2025 09:20:12
Data de Início: 12/05/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 12/05/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	PC JORGE RACHID	430	CENTRO	TUNTUM-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	12/05/2021	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	12/05/2021	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	12/05/2021	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	12/05/2021	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	12/05/2021	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	12/05/2021	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	12/05/2021	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	12/05/2021	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	12/05/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	12/05/2021	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	12/05/2021	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	12/05/2021	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	12/05/2021	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	12/05/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	12/05/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	12/05/2021	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	12/05/2021	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	12/05/2021	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	12/05/2021	
X	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	12/05/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

Fls. nº 464

Rubrica

11/04/2025 11:37:07

USUÁRIO:CLAUDIA

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	12/05/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	VORTEXEMPREDIMENTOS@OUTLOOK.COM

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. nº 465
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 000049/26 **Data da Certidão:** 01/01/2026 02:17:19

CPF/CNPJ 41922844000177 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/01/2026 12:52:03

Fls. nº 466

Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000547/26 **Data da Certidão:** 05/01/2026 09:22:37

CPF/CNPJ CONSULTADO: **41922844000177**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/01/2026 12:52:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

114.1

10/02/2026 11:11:46
USUÁRIO:LAYSA

Fls. nº 461

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 90/2026

AUTENTICAÇÃO:WKLA-FAYU

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **41.922.844/0001-77**, situada à **PC JORGE RACHID, 430 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/05/2026.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 10/02/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

52.2

10/02/2026 11:10:07
USUÁRIO:LAYSA

Fls. nº 468

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 89/2026

AUTENTICAÇÃO:MQBY-CQCR

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **41.922.844/0001-77**, situada à **PC JORGE RACHID, 430 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/05/2026.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

TUNTUM-MA, 10/02/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Fls. nº 469
Rubrica

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
1081-2	41.922.844/0001-77	12/05/2021

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias (Lista Completa)

3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Fls. nº 010

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 06.138.911/0001-66

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Nº 46/2026

Insc. Municipal
1081-2

CNPJ
41.922.844/0001-77

Data da Constituição
12/05/2021

Nome/Razão Social
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Data de Início
12/05/2021

Denominação Comercial
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4211101-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Atividades Secundárias
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

* Lista completa de atividades na página 2

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
PC JORGE RACHID

Número
430

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
10/04/2025

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
VDKH-V2R2

Informações Adicionais

TUNTUM-MA, 27 de janeiro de 2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

27/01/2026 08:22:04

Fls. nº 471

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/03/2026 **Nº da certidão:** 12601132990

Data de validade: 17/05/2026 **Código de Validação:** c7ad78726c

NOME: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. nº 472

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/03/2026 **Nº da certidão:** 12601133023

Data de validade: 17/05/2026 **Código de Validação:** c63f5dc046

NOME: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CPF: 614.747.533-96

DATA DE NASCIMENTO: 30/11/1997

FILIAÇÃO: LUISA DA COSTA MACHADO / LAUDINEY BANDEIRA COSTA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. nº 473

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/03/2026 **Nº da certidão:** 12601132990

Data de validade: 17/05/2026 **Código de Validação:** c7ad78726c

NOME: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fls. nº 474

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/03/2026 **Nº da certidão:** 12601133023

Data de validade: 17/05/2026 **Código de Validação:** c63f5dc046

NOME: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CPF: 614.747.533-96

DATA DE NASCIMENTO: 30/11/1997

FILIAÇÃO: LUISA DA COSTA MACHADO / LAUDINEY BANDEIRA COSTA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls nº 475
Rubrica

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.298.977,36D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.155.977,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**4.764.756,13D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**76.359,00D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	76.359,00D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.688.397,13D**
9	1.1.1.02.002	BANCO SICOOB	4.688.397,13D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**123.658,46D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**123.658,46D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	159.999,98D
527	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA	20.127,00D
528	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA MA	186.179,00C
531	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE SaO JOaO BATISTA	9.030,00D
532	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	67.196,00C
534	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	96.410,51D
535	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA	14.448,00D
536	1.1.2.01.011	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	26.827,00D
540	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM	50.190,97D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**267.562,77D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**267.562,77D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	267.562,77D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**143.000,00D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**143.000,00D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**143.000,00D**
543	1.2.2.04.001	APORTE SOCIETARIO	143.000,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**4.750.918,66C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.935,40C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**141.437,80C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**141.437,80C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	134.000,00C
525	2.1.3.01.002	BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	4.256,82C
526	2.1.3.01.003	PARMALUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	3.180,98C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**138.502,40D**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**138.502,40D**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	138.502,40D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.588.552,62C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**2.588.552,62C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**2.588.552,62C**
544	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	2.588.552,62C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.159.430,64C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.000.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.000.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.159.430,64C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.159.430,64C**
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.159.430,64C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Fls. nº 476
Rubrica

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**3.687.019,85D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**950.722,06D**
283	**3.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**950.722,06D**
290	**3.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**950.722,06D**
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	950.722,06D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.736.297,79D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**2.332.727,08D**
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**1.092.782,40D**
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	308.640,00D
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	262.174,00D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	273.708,40D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	248.260,00D
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**1.239.944,68D**
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	735.203,05D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.164,93D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	501.468,50D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.108,20D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**403.570,71D**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.382,40D**
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.382,40D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**402.188,31D**
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.045,84D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	75.142,47D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	315.000,00D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**4.235.078,55C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.235.078,55C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4.092.434,21C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.166.297,65C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.166.297,65C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.926.136,56C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.926.136,56C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**142.644,34C**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**142.644,34C**
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	142.644,34C

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
Insc. Junta Comercial: 21201130987 Data: 12/05/2021
Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Fls. n 497

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.166.297,65	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.926.136,56	4.092.434,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	142.644,34	142.644,34
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(950.722,06)	(950.722,06)
RECEITA LÍQUIDA		3.284.356,49
LUCRO BRUTO		3.284.356,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.736.297,79)
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS TERRESTRES	(308.640,00)	
VIAGENS AÉREAS	(262.174,00)	
HOSPEDAGEM	(273.708,40)	
REFEIÇÕES	(248.260,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(735.203,05)	
TELEFONE	(2.164,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(501.468,50)	
SEGUROS	(1.108,20)	(2.332.727,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.382,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.045,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(75.142,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(315.000,00)	(403.570,71)
RESULTADO OPERACIONAL		548.058,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		548.058,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		548.058,70

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.427.459,50 + 0,00	1,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.427.459,50	1.508,30
	Passivo Circulante	2.935,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.139.546,72	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
Insc. Junta Comercial: 21201130987 **Data:** 09/03/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023
Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Fls. n 479

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário — **R$ 4.764.756,13**

2- Clientes

Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços. — **R$ 123.658,46**

3- Estoque –

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário — **R$ 267.562,77**

4- Fornecedores

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário — **R$ 141.437,80**

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário — **R$ 2.159.430,64**

SÃO LUIS - MA, 01 de Abril de 2024

Victor Gabriel Machado da Costa
SÓCIO/Administrador

CPF: 614.747.533-96

Marcus Vinicius de Castro Soares
Contador

Reg. CRC-MA012456/O-0
CPF: 040.309.433-06

Termo de Abertura

Fls. nº 480

Rubrica

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, Número de Registro (NIRE) 21201130987.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/05/2021
Ato constitutivo: 21201130987

Presidente Dutra, 01/01/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456/O

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.922.844/0001-77

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

Termo de Encerramento

Fls. nº 481

Rubrica

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2023

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456/O

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 41.922.844/0001-77

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

Fls. nº 482

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
41922844000177	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 09:41 SOB Nº 20240417577.
PROTOCOLO: 240417577 DE 01/04/2024. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. n 483
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404507746 em 02/04/2024, protocolo 240417577. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201130987
CNPJ:	41922844000177
Munícipio:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA012456/O
41922844000177	VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA	
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 09:41 SOB Nº 20240417577.
PROTOCOLO: 240417577 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404507746. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. nº 489

Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 84, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, Número de Registro (NIRE) 21201130987.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/05/2021
Ato constitutivo: 21201130987

Tuntum, 01/01/2024

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012456O0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**4.763.223,27D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.400.804,28D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**4.118.729,67D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**62.781,61D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	62.781,61D
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**974.340,46D**
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	962.334,55D
9	1.1.1.02.0003	BANCO SICOOB	12.005,91D
10	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.079.469,42D**
11	1.1.1.03.0003	APLICAÇAO RDC	721.866,31D
1043	1.1.1.03.0006	OUROCAP	797,00D
42042	1.1.1.03.002	APLICAÇAO BANCO DO BRASIL	2.356.806,11D
941	1.1.1.04	**NUMERARIOS EM TRANSITO**	**2.138,18D**
942	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.138,18D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**282.074,61D**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**282.074,61D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	282.074,61D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**362.418,99D**
88	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**17.036,45D**
42039	1.2.3.00.001	CONSORCIOS	17.036,45D
111	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**345.382,54D**
118	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**325.008,00D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.008,00D
120	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**40.000,00D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	40.000,00D
125	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**19.625,46C**
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.958,80C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	666,66C
149	2	**PASSIVO**	**4.763.223,27C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**618.183,29C**
382	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**53.019,94C**
151	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**53.019,94C**
42040	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	53.019,94C
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**222.996,00C**
165	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**222.996,00C**
529	2.1.3.01.006	COMERCIAL BARROS	222.996,00C
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**290.821,59C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**290.821,59C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	13,80C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	290.807,79C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**51.345,76C**
186	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**42.570,36C**
194	2.1.5.01.0009	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.681,54C
187	2.1.5.01.0012	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.888,82C
190	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**8.775,40C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.664,23C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.111,17C
503	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**182.792,40C**
217	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**182.792,40C**
219	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**40.149,89C**
565	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	40.149,89C
232	2.2.1.09	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**142.642,51C**

Fls. nº 486
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
42044	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTI	142.642,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.962.247,58C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.462.247,58C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.462.247,58C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.462.247,58C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 4.763.223,27 (quatro milhões setecentos e sessenta e três mil duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)

VITOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 614.747.533-96

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456O0
CPF: 040.309.433-06

Empresa: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.922.844/0001-77
Endereço: Avenida JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 003, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Fls. nº 401
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RECEITA BRUTA	**4.706.013,27**
411 3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.706.013,27
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(488.885,10)**
417 3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(60.000,00)
480 3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(428.885,10)
	=RECEITA LÍQUIDA	**4.217.128,17**
	LUCRO BRUTO	**4.217.128,17**
	=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**4.217.128,17**
	DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
	=RESULTADO OPERACIONAL	**4.217.128,17**
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(226.619,68)**
331 4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(44.816,80)
334 4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(5.157,43)
335 4.2.2.01.005	FÉRIAS	(3.845,07)
336 4.2.2.01.006	INSS	(3.727,68)
337 4.2.2.01.007	FGTS	(3.934,85)
350 4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(23.669,48)
354 4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(32.870,27)
355 4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(442,06)
358 4.2.2.04.005	SEGUROS	(2.978,36)
361 4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.850,00)
363 4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.625,46)
365 4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(132,42)
972 4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	(72.569,80)
	RECEITAS FINANCEIRAS	**4.174,80**
432 3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.174,80
	=RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**3.994.683,29**
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.262.125,56)**
467 4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.262.125,56)
	RESULTADO OPERACIONAL	**1.732.557,73**
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.732.557,73**
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.732.557,73**

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 614.747.533-96

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456O0
CPF: 040.309.433-06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	1.000.000,00	1.159.340,64	2.159.340,64
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.560.713,53	1.560.713,53
Aumento de Capital	500.000,00		500.000,00
Saldo em 31/12/2024	1.500.000,00	2.720.054,17	4.220.054,17

Fls. 489 Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.400.804,28 + 0,00	5,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.400.804,28	7,12
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.400.804,28 - 0,00	7,12
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.118.729,67	6,66
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.763.223,27	5,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	0,17
	Passivo Total	4.763.223,27	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	362.418,99	0,09
	Patrimônio Líquido	3.962.247,58	

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 614.747.533-96

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456O0
CPF: 040.309.433-06

FLS. Nº 490

1.0 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa, VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, passou a ter início das suas atividades a partir de 12 de maio de 2021. Atua na área de comércio e prestação de serviços diversos.

(*) Informações não auditadas

2.0 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Declaração de conformidade da Administração

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras mantidas até o vencimento: Caixa e equivalentes de caixa consistem em caixa (numerários) e contas bancárias. As aplicações financeiras consistem em investimentos de curto prazo com liquidez imediata, em montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo da Empresa.
Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço e marcados a mercado, quando aplicável, sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do período.

b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção ou extração, não excedendo ao valor de mercado.

c) Imobilizado: bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações cambiais e monetárias incorridos até a data do balanço. Conforme avaliação da Administração, os saldos das contas de Fornecedores de curto prazo, não sofreu nenhum ajuste para valor presente.

e) Fornecedores: São registrados nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) Obrigações Tributarias: São registradas nessa conta os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Trabalhistas: São registrados nessa conta os encargos sobre folha de pagamento a pagar bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Apuração do Resultado: Resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestações de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

A Empresa não possui bens dados em garantia ou compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados. Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos a Administração revisou o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de identificar e avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, e concluiu que a Empresa não possui indicadores de deterioração ou perda de seu valor recuperável.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7- RECEITAS (Resolução CFC N° 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio liquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC n° 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
PC JORGE RACHID, 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM/MA, CEP 65763-000
CNPJ: 41.922.844/0001-77

NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória Nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

SÃO LUÍS MA 05 DE MAIO DE 2025

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 614.747.533-96

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC MA 01245600
CPF:040.309.433-06

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 84, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA.

Tuntum, 31/12/2024

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012456O0

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Administrador, Sócio
CPF 614.747.533-96

Fls. 1494

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:00 SOB Nº 20250564092.
PROTOCOLO: 250564092 DE 05/05/2025. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. nº 495
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12507383169 em 06/05/2025, protocolo 250564092. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Número de Registro:	21201130987
CNPJ:	41922844000177
Munícipio:	Tuntum

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES	MA012456O0
61474753396	VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 16:00 SOB Nº 20250564092.
PROTOCOLO: 250564092 DE 05/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507383169. NIRE: 21201130987.
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

Fls. nº 496

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
REGISTRO.....	: MA-012456/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.309.433-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/03/2026 as 05:44:36.
Válido até: 15/06/2026.
Código de Controle: 4285251.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA

vortexempredimentos@outlook.com

(98) 8476-5499

Fls. nº 497
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ÍNDICES

A EMPRESA **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu responsável contábil abaixo assinado, o SR. **MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES**, inscrito no CPF sob o nº 040.309.433-06 e Registro Profissional CRC-MA012456/O-0, DECLARA, para os devidos fins, a quem possa interessar, que a referida empresa fez auferimento de seus índices contábeis conforme as normas de contabilidade brasileiras e demonstra ótima saúde financeira, fato relacionado a seguir, tanto para o ano de 2023 quanto para o ano de 2024, respaldando a responsabilidade administrativa do sócio titular, administradores, corpo técnico e colaboradores.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.427.459,50 + 0,00	1,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.427.459,50	1.508,30
	Passivo Circulante	2.935,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.139.546,72	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.400.804,28 + 0,00	5,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.400.804,28	7,12
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.400.804,28 - 0,00	7,12
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.118.729,67	6,66
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.763.223,27	5,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	0,17
	Passivo Total	4.763.223,27	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	362.418,99	0,09
	Patrimônio Líquido	3.962.247,58	

Tuntum – Maranhão, 29 de Janeiro de 2026

Marcus Vinicius de Castro Soares
Reg. CRC-MA012456/O-0
CPF: 040.309.433-06
Contador

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. n 498

Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/03/2026 05:20:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**
CNPJ: **41.922.844/0001-77**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fls. n 499

Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**

CPF/CNPJ: **41.922.844/0001-77**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:19:00 do dia 17/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 4CMQ170326081900

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. n 500

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**

CPF/CNPJ: **614.747.533-96**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:16:42 do dia 17/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: Y1DX170326081642

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº 501

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**

CPF/CNPJ: **41.922.844/0001-77**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 05:22:59 do dia 17/03/2026 , com validade até o dia 16/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Z7h2rQfkD7Tbc2zEEY59

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. n 502

Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**

CPF/CNPJ: **614.747.533-96**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 05:24:02 do dia 17/03/2026 , com validade até o dia 16/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 7JlwwsEo7eTYt1jFK6Aj

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. nº 503

Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 41.922.844/0001-77
DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/03/2026, às 08:25:48, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **G393JQTVUB**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. nº 504

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 614.747.533-96
DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/03/2026, às 08:26:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **XK2LDPA24J**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Fls. nº 505

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 57975513/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e CONSIDERANDO a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

OU

CNPJ n. 41.922.844/0001-77

Certidão emitida em 17/03/2026, às 08:28:58 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Compreende também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 17/03/2026, às 05:46:41;
Seção Judiciária: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 17/03/2026, às 05:46:41.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

Certidão: 57975513

Código de Validação: F07B 26FE 18DB B009 0AD3 DAA6 C285 EC24

Data da Atualização: 17/03/2026, às 05:46:41

Fls. n 506

0250

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 57975500/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

OU

CPF n. 614.747.533-96

Certidão emitida em 17/03/2026, às 08:28:28 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Compreende também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 17/03/2026, às 05:46:41;
Seção Judiciária: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, Processo Judicial Digital de Execução Fiscal, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 17/03/2026, às 05:46:41.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º e 2º Graus.

Certidão: 57975500

Código de Validação: 02C1 5FC4 74C3 268C AFA5 CF8F F803 1758

Data da Atualização: 17/03/2026, às 05:46:41

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região

Fls. nº 501
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS PARA FINS GERAIS

Foi selecionado o seguinte critério de pesquisa: **CNPJ 41.922.844/0001-77**

Certificamos, a pedido do interessado, que até a presente data/hora, após pesquisa realizada nos registros eletrônicos de distribuição de procedimentos cadastrados no sistema MPT Digital, respeitado criteriosamente o parâmetro de pesquisa fornecido e contempladas as classes NOTÍCIA DE FATO, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, INQUÉRITO CIVIL e PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINALÍSTICOS (PROMOCIONAIS, MEDIAÇÕES, ARBITRAGENS, ACOMPANHAMENTOS JUDICIAIS), que foram encontrados os procedimentos abaixo relacionados, em andamento ou arquivados, nas unidades da PRT 16 ª Região:

NADA FOI ENCONTRADO COM O PARÂMETRO APRESENTADO

Observações:

1. A presente certidão não abrange processos que não possuam dados correspondentes aos parâmetros indicados na pesquisa.
2. As informações fornecidas nos parâmetros de pesquisa são de exclusiva responsabilidade do interessado/solicitante.
3. Esta certidão não faz prova, por si só, de infrações trabalhistas.
4. Para consultar o histórico, utilize o serviço de CONSULTA À MOVIMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.
5. Para peticionar nos procedimentos, utilize o serviço de PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Certidão Eletrônica gerada gratuitamente, via internet, em 17/03/2026, às 05:58:01.

Verificação de autenticidade no link http://www.prt16.mpt.mp.br/index.php?option=com_mpt&view=certidaoneg
Código **61030497069b91799b5187**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 508

Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.922.844/0001-77**

Razão Social: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

PRACA JORGE RACHID, 430 - SALA 003 - CENTRO - 65.763-000 - Tuntum / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 509

Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.922.844/0001-77**
Razão Social:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**
Nome Fantasia:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/01/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**22/07/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**12/04/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**13/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**11/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 614.XXX.XXX-96 Nome: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 510

Rubrica

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.922.844/0001-77**		
Razão Social:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**		
Nome Fantasia:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**28/01/2027**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**22/07/2026**
Código de Controle:	**68B3D2A598B98B36**		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**12/04/2026**
Código de Controle:	**2026031404286004709039**		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**13/09/2026**
Código de Controle:	**166646732026**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 511

Rubrica

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.922.844/0001-77**
Razão Social:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**
Nome Fantasia:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual:	**NÃO POSSUI**
Inscrição Municipal:	**248849**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**01/04/2026**
Código de Controle:	**000049/26 / 000547/26**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**11/05/2026**
Código de Controle:	**MQBY-CQCR / WKLA-FAYU**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 512

Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.922.844/0001-77**
Razão Social: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**
Nome Fantasia: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
MA	910765/2024	29/12/2024
MA	0000000	31/10/2025
MA	000000	31/03/2025
MA	910119/2024	31/03/2025
MA	899961/2024	30/11/2025

Fls. n 513

Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.922.844/0001-77**
Razão Social: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**
Nome Fantasia: **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **06/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **26/03/2026**
Código de Controle: **5958d2d74c**

Dados do Balanço Anual - 01/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **05/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **10/06/2025**
Código de Controle: **12501360400**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 514

Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.922.844/0001-77**
Razão Social:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**
Nome Fantasia:	**VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 875434/2022
Emissão: 01/11/2022
Validade: Indefinida
Chave: z4yd3

Fls. nº 515
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL; 17; 30 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; 17.3.6; 17.3.7 CABO CCI- E CABO CCE; 17.3.8 CABO COAXIL; 17.4.12 CONECTOR DE TV TOPI F; 17.4.15; 17.4.17 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 17.4.19 TOMADA RJ-45, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

ART(s)

MA20220501766

Certidão nº 875434/2022
21/08/2023, 05:37
Chave de Impressão: z4yd3

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 941525/2025
Emissão: 04/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Az8DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls nº 516
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 41.922.844/0001-77

Registro: 0005489024

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 5.000.000,00

Data do Capital: 08/04/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL, AGRONÔMICA E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: PRAÇA jorge rachid, 430, sala 003, centro, TUNTUM, MA, 65763000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/08/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549077DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AMANDA SOUZA FELIX

Registro: 1111708517

CPF: ***.586.433-**

Data Início: 25/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITARIA E CONTROLE AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EDER LIMA BARROS

Registro: 1916102441

CPF: ***.777.233-**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 941525/2025
Emissão: 04/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Az8DZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 517
Rubrica

Data Início: 27/05/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS LEANDRO COSTA GOMES
Registro: 1118372549
CPF: ***.354.433-**
Data Início: 26/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: 40878-DECRETO Nº 23196/33 ART 6º AO 10, COMBINADO COM O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS (1.6.5.04.05 DO ANEXO DA RESOLUÇÃO 1.010/2005) CONFORME DECISÃO C.E.AGRO Nº10/2020
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: ***.022.103-**
Data Início: 07/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: ***.747.533-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Az8DZ
Impresso em: 04/12/2025 às 22:11:43 por: adapt, ip: 179.154.171.160

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 928222/2025
Emissão: 07/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: dDwaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls nº 518

Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: ***.022.103-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005402387
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0005489024
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Data Início: 07/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 07/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005468540

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 928222/2025
Emissão: 07/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: dDwaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 30.169.852/0001-78
Data Início: 05/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

FLS. 519

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dDwaZ
Impresso em: 07/05/2025 às 20:11:55 por: adapt, ip: 131.108.215.127

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Fls n 590

Rubrica

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 41.922.844/0001-77** com sede à **AV JOSE OLAVO SAMPAIO, CENTRO, N° 1325 SALA- 003** em **PRESIDENTE DUTRA - MA**, representada por **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA ,** ora denominada **CONTRATANTE**, e o Profissional **WELTON GOMES LEAL,** Engenheiro Civil, com Carteira Profissional nº **110719851-8** CREA-MA, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e avençado o seguinte:

1- O empregado trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Civil, obrigando-se assim a fazer serviço de Engenharia Civil, bem como o que vier ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado.

2- O empregado receberá pontualmente os seus salários ate o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de pagos mensalmente, o equivalente a 6 (seis) salários mínimos nacional.

3- Este contrato será reincidido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento do empregado por um período de 40 dias, não tendo mais nenhum vinculo ou obrigações com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.

4- A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos da legislação civil vigente;

5- O seu trabalho será de 10 (dez) horas semanais;

6- A vigência deste contrato será por tempo indeterminado, a contar o inicio da presente data.

7- As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15(quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

Presidente Dutra – MA, 25 de Junho de 2023

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919371000183, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Dados: 2023.07.25 14:40:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2023.003.20244

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
Represente Legal

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08919371000183, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2023.07.25 10:15:05 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

WELTON GOMES LEAL
Engenheiro Civil – CREA-MA: **110719851-8**

Testemunha

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230669363

INICIAL

Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

2. Contratante

Contratante: **VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **41.922.844/0001-77**
AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO Nº: **1325**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO Nº: **1325**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Data de Início: **25/07/2023** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Assistente de engenharia**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR MILLENIUM INFORMATICA, ou=Presencial, ou=08971937000184, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.003.20244

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA:41922844000177
Versão do Adobe Acrobat: 2023.003.20244

_____, _____ de _____ de _____
Local data

VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.922.844/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **27/07/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304871777**

download (36)_230801_083756.pdf

Fls. nº 522

Rubrica

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

FRANCISCO LUCIO DA SILVA LEAL
INSTALAÇÃO: 7118805
CPF: ***.642.81*-**
AV OLAVO SAMPAIO , 1880 , CEP: 65760-000 CENTRO
- PRESIDENTE DUTRA - MA

Parceiro de Negócio
7118805

Conta Contrato
7118805

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2023	17/07/2023	R$ 1.343,56

Data das Leituras	Leitura Anterior 09/06/2023	Leitu 10/(

NOTA F
DATA D
Consult
https://d
chave d
212307(
Protoco
13/07/2(

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/06 - 10/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	1.268	0,852508	0,650900	39,44	216,20	1.080,98
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						262,58

IC
PI
C

CONSUMO kWh

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
12110145495	Consumo	ATIVO TOTAL	6.912	8.180	1,00	1.268 kWh

Re
7A2A.118F.62D

Resolução ANEEL	Apresent
3102/22	10/07/2(

REAVISO DE VENCIMENTO

CLIENTE

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
/equatorial.ma /equatorial.ma /equatorial_ma

Ouv
Ligaç
de se

Agê
Ligaç

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 818259/2019
Emissão: 30/07/2019
Validade: Indefinida
Chave: 7yD67

Fls. nº 523

Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

F.L. SILVA LEAL

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

MA20190249465

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67

Fls. nº 524

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De SÃO JOÃO DO SÓTER MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Sóter - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº001/2019-C-C-CPL
PERIODO DO CONTRATO:28/02/2019 A 28/06/2019
PERÍODO JÁ EXECUTADO: 28/06/2019
ENDEREÇO: Avenida Esperança Nº2025
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110.719.851-8**,
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Sóter - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 28/06/2019 .

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João do Sóter
Francisco Henrique Junior
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Infraestrutura
DECRETO 158/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 525

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1			U.E.M. ARLINDO ROCHA -POV. BOM JARDIM DO MEIO				31.716,40
1.1			MOVIMENTOS DE TERRA				134,45
1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	2,75	48,89	134,45
1.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				2.442,31
1.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
1.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
1.2.3	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	m³	2,40	179,93	431,83
1.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				5.410,80
1.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	60,00	90,18	5.410,80
1.4			COBERTURA				712,05
1.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
1.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
1.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
1.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
1.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
1.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
1.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
1.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
1.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
1.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
1.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 526

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
1.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
1.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
1.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
1.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
1.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
1.7			**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**				**4.725,28**
1.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	131,25	5,33	699,56
1.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	111,81	23,93	2.675,61
1.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
1.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
1.8			**PAVIMENTAÇÕES**				**232,20**
1.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88
1.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 527

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.9			ESQUADRIAS				2.205,75
1.9.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
1.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
1.10			PINTURA				2.062,20
1.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
1.11			LOUÇAS E METAIS				141,78
1.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
1.12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				9.682,00
1.12.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	40,00	242,05	9.682,00
1.13			LIMPEZA FINAL				78,00
1.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
2			U.E.M. PAULO ANDRADE - POV. BOA FÉ				12.503,44
2.1			COBERTURA				1.497,30
2.1.1	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	42,00	31,51	1.323,42
2.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	42,00	4,14	173,88
2.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				877,96
2.2.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
2.2.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	4,00	57,21	228,84
2.2.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
2.2.4	52703	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2,00	69,35	138,70
2.2.5	1027	ORSE	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	12,00	8,23	98,76
2.2.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	6,00	9,35	56,10
2.3			PAVIMENTAÇÕES				6.450,00
2.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	100,00	26,91	2.691,00
2.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	100,00	37,59	3.759,00

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. n° 528

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
2.4			ESQUADRIAS				1.396,78
2.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
2.5			PINTURA				2.203,40
2.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
2.5.2	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira	m²	20,00	7,06	141,20
2.6			LIMPEZA FINAL				78,00
2.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
3			U. E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS - POV. CABECEIRA II				12.847,77
3.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				227,76
3.1.1	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
3.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				749,16
3.2.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	4,00	161,75	647,00
3.2.2	C3603	SEINFRA	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,16	102,16
3.3			PAVIMENTAÇÕES				6.772,50
3.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
3.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	37,59	3.946,95
3.4			ESQUADRIAS				2.205,75
3.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
3.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
3.5			PINTURA				2.814,60
3.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 529

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
3.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento	m²	40,00	18,81	752,40
3.6			LIMPEZA FINAL				78,00
3.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
4			U. E. M. DEUSDETE- POV. SANTA FILOMENA				7.445,13
4.1			MOVIMENTOS DE TERRA				44,00
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,90	48,89	44,00
4.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				359,03
4.2.1	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	m³	0,90	179,93	161,94
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,10	1.970,92	197,09
4.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				1.352,70
4.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	15,00	90,18	1.352,70
4.4			COBERTURA				3.208,50
4.4.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	90,00	4,14	372,60
4.4.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	90,00	31,51	2.835,90
4.5			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				438,90
4.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15,00	5,33	79,95
4.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	15,00	23,93	358,95
4.6			PINTURA				1.964,00
4.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,00	9,82	1.964,00
4.7			LIMPEZA FINAL				78,00
4.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
5			U. E. M. EDSON CARDOSO DOS SANTOS				22.608,62
5.1			COBERTURA				3.565,00
5.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00
5.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
5.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				228,30

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 530

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.2.1	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
5.2.2	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
5.3			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS**				**407,52**
5.3.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
5.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00	42,01	84,02
5.4			**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**				**2.347,91**
5.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	5,33	266,50
5.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,56	23,93	731,30
5.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
5.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
5.5			**PAVIMENTAÇÕES**				**11.260,22**
5.5.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
5.5.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
5.5.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.891,15
5.5.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20

Mariana Silva Guimarães

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 531

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.6			ESQUADRIAS				2.095,17
5.6.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	698,39	2.095,17
5.7			PINTURA				2.626,50
5.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
5.7.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento	m²	30,00	18,81	564,30
5.8			LIMPEZA FINAL				78,00
5.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
6			U. E. M. COSTA PINTO - POV. SAÚDE				6.897,50
6.1			COBERTURA				3.565,00
6.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00
6.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
6.2			PAVIMENTAÇÕES				1.408,20
6.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20
6.3			PINTURA				1.865,80
6.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	190,00	9,82	1.865,80
6.4			LIMPEZA FINAL				58,50
6.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30,00	1,95	58,50
7			CRECHE MUNICIPAL MUNDO SABER				21.335,20
7.1			COBERTURA				9.568,00
7.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	180,00	4,14	745,20
7.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	280,00	31,51	8.822,80
7.2			PAVIMENTAÇÕES				3.755,20
7.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	80,00	46,94	3.755,20
7.3			PINTURA				7.856,00
7.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	800,00	9,82	7.856,00
7.4			LIMPEZA FINAL				156,00
7.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
8			U.E.M. MARIA MADALENA - POV. BREJINHO				5.783,20
8.1			COBERTURA				3.565,00
8.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 532

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
8.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
8.2			**PINTURA**				**2.062,20**
8.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
8.3			**LIMPEZA FINAL**				**156,00**
8.3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
9			**U. E. M. MAGNOLIA COSTA - POV. MEATIM DOS CRENTES**				**19.900,47**
9.1			**MOVIMENTOS DE TERRA**				**17,11**
9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
9.2			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURA**				**1.517,75**
9.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
9.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
9.3			**ALVENARIAS E PAINÉIS**				**2.254,50**
9.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	25,00	90,18	2.254,50
9.4			**COBERTURA**				**4.455,30**
9.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
9.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62
9.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
9.4.4	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
9.5			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS**				**1.346,02**
9.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
9.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
9.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
9.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
9.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88

Mariana Silva Guimarães

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. n° 533

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
9.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
9.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
9.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
9.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
9.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
9.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
9.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
9.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.347,91
9.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	5,33	266,50
9.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,56	23,93	731,30
9.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
9.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
9.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
9.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. n 534

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
9.9			**ESQUADRIAS**				**2.904,14**
9.9.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
9.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
9.10			**PINTURA**				**2.062,20**
9.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
9.11			**LOUÇAS E METAIS**				**141,78**
9.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
9.12			**LIMPEZA FINAL**				**78,00**
9.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
10			**U. E. M. SILVIA REGINA MAGALHÃES - POV. NOVO ORIENTE**				**36.669,15**
10.1			**MOVIMENTOS DE TERRA**				**17,11**
10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
10.2			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURA**				**1.517,75**
10.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
10.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
10.3			**ALVENARIAS E PAINÉIS**				**2.254,50**
10.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	25,00	90,18	2.254,50
10.4			**COBERTURA**				**4.455,30**
10.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
10.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 535

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
10.4.4	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
10.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**				**6.579,97**
10.5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
10.5.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
10.5.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	206,72	620,16
10.5.4	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
10.5.5	4896	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partida rápida e lampada	UN	5,00	54,80	274,00
10.5.6	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	UN	5,00	67,24	336,20
10.5.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
10.5.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
10.5.9	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
10.6			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS**				**1.346,02**
10.6.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
10.6.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
10.6.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
10.6.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
10.6.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
10.7			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS**				**2.543,56**

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 536

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.7.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
10.7.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
10.7.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
10.7.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
10.7.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
10.7.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
10.7.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
10.8			**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**				**3.518,31**
10.8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	90,00	5,33	479,70
10.8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,56	23,93	1.688,50
10.8.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
10.8.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
10.9			**PAVIMENTAÇÕES**				**9.948,90**
10.9.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	108,60	26,91	2.922,43

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 537

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.9.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
10.9.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.891,15
10.10			**ESQUADRIAS**				**2.205,75**
10.10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
10.10.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
10.11			**PINTURA**				**2.062,20**
10.11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
10.12			**LOUÇAS E METAIS**				**141,78**
10.12.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
10.13			**LIMPEZA FINAL**				**78,00**
10.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
11			**U. E. M. FRANCISCO ALVES CAVALCANTE**				**28.500,94**
11.1			**COBERTURA**				**8.912,50**
11.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	250,00	4,14	1.035,00
11.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	250,00	31,51	7.877,50
11.2			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**				**6.579,97**
11.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
11.2.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
11.2.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	206,72	620,16

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 538

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
11.2.4	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
11.2.5	4896	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partida rápida e lampada	UN	5,00	54,80	274,00
11.2.6	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	UN	5,00	67,24	336,20
11.2.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
11.2.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
11.2.9	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
11.3			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS**				**2.778,63**
11.3.1	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.778,63	2.778,63
11.4			**ESQUADRIAS**				**2.904,14**
11.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
11.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
11.5			**PINTURA**				**7.208,70**
11.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,00	9,82	5.892,00
11.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusive lixamento	m²	70,00	18,81	1.316,70
11.6			**LIMPEZA FINAL**				**117,00**
11.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00	1,95	117,00
12			**U. E. M. SÃO RAIMUNDO - POV. CANTO DO BURITÍ**				**33.012,07**
12.1			**MOVIMENTOS DE TERRA**				**151,56**
12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	3,10	48,89	151,56
12.2			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURA**				**2.496,29**
12.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
12.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
12.2.3	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	m³	2,70	179,93	485,81

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 539

Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				4.509,00
12.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	50,00	90,18	4.509,00
12.4			COBERTURA				712,05
12.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
12.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
12.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
12.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
12.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
12.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
12.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
12.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
12.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
12.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
12.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
12.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
12.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
12.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 540

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
12.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
12.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
12.7			**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**				**4.981,31**
12.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	140,00	5,33	746,20
12.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,56	23,93	2.885,00
12.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
12.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
12.8			**PAVIMENTAÇÕES**				**232,20**
12.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88
12.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
12.9			**PINTURA**				**2.749,60**
12.9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	280,00	9,82	2.749,60
12.10			**LOUÇAS E METAIS**				**141,78**
12.10.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
12.11			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**13.070,70**
12.11.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	54,00	242,05	13.070,70
12.12			**LIMPEZA FINAL**				**78,00**
12.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 541

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
13			CRECHE ALDERCY CESÁRIO VAZ				23.107,07
13.1			COBERTURA				9.625,50
13.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	270,00	4,14	1.117,80
13.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	270,00	31,51	8.507,70
13.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
13.2.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
13.2.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
13.2.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
13.2.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
13.2.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
13.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
13.3.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
13.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
13.3.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
13.3.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
13.3.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
13.3.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
13.3.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
13.4			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.201,61
13.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	45,00	5,33	239,85

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Fls. nº 542

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SOTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
13.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,56	23,93	611,65
13.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
13.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
13.5			**PAVIMENTAÇÕES**				**4.224,60**
13.5.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	90,00	46,94	4.224,60
13.6			**PINTURA**				**2.946,00**
13.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300,00	9,82	2.946,00
13.7			**LOUÇAS E METAIS**				**141,78**
13.7.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
13.8			**LIMPEZA FINAL**				**78,00**
13.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00

TOTAL S/BDI	**262.326,96**
BDI	**62.302,65**
TOTAL C/BDI	**324.629,61**

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 08/09/2023

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190249465

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 543
Rubrica

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**
Registro : **0000052677-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**

Contrato: **001/2019-C.C-CPL**
Celebrado em: **27/02/2019**
Valor: **R$ 324.629,61**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **30/07/2019**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**
Data de Início: **28/02/2019**
Previsão de término: **28/06/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	13,00	un

5. Observações

REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS, PINTURA EM PAREDE, TROCA DE PISO CERAMICO, CALÇADA, REPAROS EM BANHEIROS, TELHADO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA - CNPJ: 01.612.628/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **26/04/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8301989260**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YZ7Ax
Impresso em: 08/09/2023 às 20:44:23 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 818259/2019
08/09/2023, 20:44
Chave de Impressão: 7yD67
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2023 e contém 21 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 877052/2022
Emissão: 16/12/2022
Validade: Indefinida
Chave: cz3a8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Fls nº 5414
Rubrica

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20220597575

Certidão nº 877052/2022
20/08/2023, 16:55
Chave de Impressão: cz3a8

Fls. nº 545

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICÍPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº01/2022
ART EXECUÇÃO MA20220597575
PERIODO DO CONTRATO: 15/09/2022 A 15/12/2022
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADIO MUNICÍPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 16/12/2022

Francisco Benício Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gustsson Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877052/2022, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 877052/2022
20/08/2023, 16:55
Chave de Impressão: cz3a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2023 e contém 4 folhas

Fls. nº 546

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

Perfuração de um Poço Tubular Profundo no Estádio Municipal de São João do Soter-MA

LOCAL: RUA DO CAMPO, CENTRO, SÃO JOÃO DO SOTER-MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R$ 329,65	R$ 423,66
1.2	73960/001	SINAPI	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00	R$ 2.062,86	R$ 2.651,18
2			CAPTAÇÃO-PERF. DE POÇO REVEST. C/ TUBO GEOMECÂNICO -				
2.1	6225	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m	m	50,00	R$ 223,73	R$ 287,53
2.2	6257	ORSE	Aquisição e Instalação de tubo geomecânico Norma DN 154 S	m	40,00	R$ 146,09	R$ 187,75
2.3	6270	ORSE	Aquisição e Instalação de filtro geomecânico Norma DN 154 S	m	15,00	R$ 115,15	R$ 147,99
2.4	6295	ORSE	Aquisição e Instalação de pré- filtro	m3	3,50	R$ 1.462,89	R$ 1.880,10
2.5	6276	ORSE	Aquisição e Instalação de tampa de fundo (ponteira), em PVC geomecânico, Norma DN D=6"	und	1,00	R$ 364,64	R$ 468,63
2.6	520	ORSE	Aquisição de guias centralizadas, de FoGo D=6"	und	2,00	R$ 16,36	R$ 21,02
2.7	12917	ORSE	Proteção Sanitária	m3	1,00	R$ 3.439,49	R$ 4.420,43
2.8	01.28.500	CPOS	Limpeza e desenvolvimento do poço com compressor	h	8,00	R$ 372,09	R$ 478,21
2.9	240022	EMBASA	Teste de Vazão com Bomba Submersivel	h	8,00	R$ 7,18	R$ 9,22
2.10	6312	ORSE	Análise físico-química e bacteriológica da água do poço	und	1,00	R$ 510,58	R$ 656,19
2.11	6097	ORSE	Desinfecção do Poço c/ hipoclorito de cálcio e bombeamento para retirada de materiais	m³	2,50	R$ 136,82	R$ 175,84
2.12	9233	ORSE	Tubo de regarga D= 2" PVC roscável	m	4,00	R$ 19,65	R$ 25,25
3.0			ADUTORA DE RECALQUE				
3.1	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA	M	50,00	R$ 41,39	R$ 53,19
4.0			ESTAÇÃO ELEVATÓRIA				
4.1			Montagem Eletromecanica				
4.1.1	11332	ORSE	Aquisição e montagem de um conjunto moto-bomba submersa eletrico Q=5,00 m³/h com ATM de 100 mca de 3 cv/3,75 Kva om	UND	1,00	R$ 12.111,22	R$ 15.565,33
4.1.2	7826	ORSE	Aquisição e montagem de quadro de comando eletrico equipamento de proteção motor de 3 cv	UND	1,00	R$ 3.085,12	R$ 3.964,99
4.2			Instalações Hidraulicas				
4.2.1	190155	CAEMA	Aquisição e montagem de edutor em tubos de ferro galvanizados, d=2" , incluindo as luvas de ferro galvanizado de d=2" , reforcada	M	150,00	R$ 107,85	R$ 138,60
4.2.2	199050	EMBASA	Aquisição e montagem de barrilete da bomba submersa, em conexões de ferrogalvanizado d=2	UND	1,00	R$ 4.953,76	R$ 6.366,57
5.0			RAMAL PREDIAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA				
5.1	12158	ORSE	EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL COM CAVALETE, SEM PROTEÇÃO, SEM HIDRÔMETRO, EM PVC/JS/20MM, EM TERRENO NATURAL,	UND	8,00	R$ 35,32	R$ 45,39
5.2	91995	SINAPI	COLAR DE TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00	R$ 19,92	R$ 25,60
5.3	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,00	R$ 4,04	R$ 5,19
5.4	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	16,00	R$ 5,85	R$ 7,51
5.5	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	16,00	R$ 4,52	R$ 5,80
5.6	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	8,00	R$ 23,39	R$ 30,06
5.7	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00	R$ 5,85	R$ 7,51
5.8	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	R$ 37,40	R$ 48,06
6.0			SERVIÇOS FINAIS				
6.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	100,00	R$ 2,18	R$ 2,80

Francisco Valentim Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: Nº 158/2017
CPF: 471.025.433-87

Gueilson Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 151843965-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877052/2022, emitida em 20/08/2023

Certidão nº 877052/2022
20/08/2023, 16:55
Chave de Impressão: cz3a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2023 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220597575

Fls. nº 547
Rubrica

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Registro : **0005402387-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**

Contrato: **01/2022**
Celebrado em: **15/09/2022**
Valor: **R$ 97.082,52**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **16/12/2022**
Data do Atendimento: **16/12/2022**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**
Data de Início: **15/09/2022**
Previsão de término: **15/12/2022**
Coordenadas Geográficas: **-5.114174, -43.809695**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1,00	un

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA - CNPJ: 01.612.628/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **15/12/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304307840**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z3x3
Impresso em: 20/08/2023 às 16:55:23 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 877052/2022
20/08/2023, 16:55
Chave de Impressão: cz3a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/08/2023 e contém 4 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 822646/2019
Emissão: 21/11/2019
Validade: Indefinida
Chave: yxZ8Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 548
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

F.L. SILVA LEAL

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20180224976

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y

Prefeitura Municipal Mirador de todos nós

Fls. nº 549

Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F. L. SILVA LEAL) CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal DE MIRADOR MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE MIRADOR – MA POV. SITIO SECO, POV. CHAPADA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 M³ URBANIZAÇÃO 56 M² CONFORME CONTRATO N°NR.206/2018

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº.NR.206/2018
PERIODO DO CONTRATO: 09/11/2018 A 12/01/2019
PERÍODO JÁ EXECUTADO: 12/11/2018 A 12/01/2019.
ENDEREÇO: POV. SITIO SECO, POV. CHAPADA
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR MARANHÃO
CNPJ: 06.140.818/0001-96
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA S/N CENTRO MIRADOR - MARANHÃO
CEP: 65850-000
EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORA LEAL (F. L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110.719.851-8**,
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSREALIZADOS:
EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE MIRADOR – MA POV. SITIO SECO, POV. CHAPADA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 M³ URBANIZAÇÃO 56 M² CONFORME CONTRATO N°NR.206/2018

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MIRADOR - MA 15/05/2019 .

Prefeita Municipal
JOSÉ RON-NILDE PEREIRA DE SOUSA

André Jorge Silva Linhares
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1V6381508-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, emitida em 07/09/2023

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 550

Rubrica

CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL
C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46
Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.. 8823-4590
9123-7748 / Presidente Dutra - Maranhão

PROPONENTE : Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
PROJETO : Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
LOCAL: Povoado Sítio Seco, Mirador - MA.
REFERÊNCIA: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.729,44**
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00	74209/001	288,24	1.729,44
2.0						
3.0	**ADUTORA**					**1.551,71**
3.0.1	Locação De Adutoras, Coletores Tronco E Interceptores - Até Dn 500 Mm	m	15,00	73679	1,83	27,45
3.0.2	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m3	12,90	93358	43,67	563,34
3.0.3	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	m3	12,86	93382	16,04	206,27
3.0.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	0,62	72838	0,82	0,51
3.0.5	Teste Hidrostático Em Rede De Água / Adutora	m	15,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	0,45	6,69
3.0.6	Aquisição E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 50 Mm.	m	15,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	49,83	747,45
3.1	**CLORADOR**					**2.415,97**
3.1.1	Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento	m2	3,06	73992/001	7,91	24,20
3.1.2	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m3	2,39	93358	43,67	104,37
3.1.3	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016	m3	3,19	94097	3,32	10,59
3.1.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	29,90	72838	0,82	24,52
3.1.5	Concreto Armado Fck=30,0Mpa, Usinado, Bombeado, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12Mm (05 Usos)	m3	0,76	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	1.296,13	985,06
3.1.6	Registro De Gaveta Bruto D= 50Mm (2")	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	83,80	167,61
3.1.7	Adaptador Pvc P/ Registro 50Mm (1 1/2")	unid	4,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	7,81	31,22
3.1.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89501	8,06	16,12
3.1.9	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89481	2,68	5,36
3.1.10	Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89625	12,39	24,78
3.1.11	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89626	15,52	31,04
3.1.12	Bucha Redução Pvc Rosc. D=1"X3/4" (32X25Mm)	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3,40	6,80
3.1.13	Tampa Chapa 1/4"	unid	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	554,30	554,30
3.1.14	Equipamento Clorador Automático De Água	unid	1,00	PESQUISA DE MERCADO	430,00	430,00
3.2						
3.3	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO.**					**2.698,96**
3.3.1	Escavação Manual De Valas	m³	0,46	93358	43,67	20,09
3.3.2	Alicerce Em Pedra Preta Argamassada 1:8	m³	0,46	95467	311,01	143,06
3.3.3	Baldrame Em Alv.Pedra Bruta Argamassa 1:8	m³	0,24	95467	311,01	74,64
3.3.4	Alvenaria De Tijolo C/6 Furos C/Arg.Cimento Areia	m²	13,23	87471	29,42	389,23
3.3.5	Laje Premoldada E=7Cm	m²	4,00	74202/002	62,41	249,64
3.3.6	Chapisco Em Paredes C/Argamassa Cim/Areia 1:3	m²	26,46	87872	14,30	378,38
3.3.7	Reboco Em Paredes Com Argamassa Cim/Areia 1:6	m²	26,46	87543	14,29	378,11
3.3.8	Pintura C/Hidracor (02 Demãos)	m²	26,46	73445	6,13	162,20
3.3.9	Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecanico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada	m²	1,44	87632	27,92	40,20
3.3.10	Calçada Externa H=0,30M , Alicerce 0,15M Em Tijolo	m	6,48	94992	50,85	329,51
3.3.11	Piso Cimentado Liso Argamassa Cim/Areia 1:3	m²	1,44	98679	22,33	32,16
3.3.12	Elemento Vazado C/Argamassa Cimento E Areia 1:3	m²	1,00	73937/001	122,72	122,72
3.3.13	Portão Em Chapa De Ferro Lisa, F=1/8", Incluindo Ferragens, Guarnições, Lixamento, Proteção, A Base De Zarcão E Pintura Esmalte Sintético	m²	1,68	68054	190,14	319,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, emitida em 07/09/2023

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 551

Rubrica

CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL

C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46

Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.: 8823-4590
9123-7748 / Presidente Dutra - Maranhão

PROPONENTE : Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
PROJETO : Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
LOCAL: Povoado Sítio Seco, Mirador - MA.
REFERÊNCIA: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
3.3.14	Aterro Apiloado Manualmente S/Aquisição	m³	2,25	96995	26,48	59,58
3.4	**RESERVATORIO ELEVADO**					**12.478,00**
3.4.1	Escavação Manual Para Blocos De Concreto Em Solo De 1ª Cat. Executada Com (1,00X1,00X1,00)M X 3	m3	3,10	93358	43,67	135,38
3.4.2	Execução De Aterro Em Cavas Das Fundações, Incluindo Lançamento, Espalhamento, Compactação Com Soquete Manual	m3	1,10	93360	11,65	12,82
3.4.3	Concreto Armado, Fck = 18,0 Mpa - Preparo Com Betoneira	m3	3,21	95952	1.192,84	3.826,99
3.4.4	Estrutura Pré-Moldada	m3	3,10	95952	1.192,84	3.697,80
3.4.5	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10.000 LITROS, COM TAMPA	unid.	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3.445,38	3.445,38
3.4.6	Montagem E Assentamento De Tubos E Conexões De Pvc Ø50	m	25,50	89449	11,78	300,39
3.4.7	Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 9,52Mm, Incluso Pintura Com Fundo Anti-Oxidante	m	10,00	73665	47,73	477,30
3.4.8	Registro Bruto De Gaveta Industrial 2"	unid.	2,00	94498	105,07	210,14
3.4.9	Adapt. Sold. C/ Flange Livre P/ Cx. D'Água 50Mm-2"	unid.	4,00	94706	46,47	185,88
3.4.10	Adapt. Sold. Curto C/ Bolsa-Rosca P Registro 50Mm-2"	unid.	4,00	89595	11,58	46,32
3.4.11	Joelho 90º Soldavel 50Mm	unid.	9,00	96690	13,99	125,91
3.4.12	Tê 90º Soldavel	unid.	1,00	96759	13,69	13,69
3.5	**URBANIZAÇÃO**					**2.819,93**
3.5.1	Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial)	m2	28,00	73948/016	2,76	77,28
3.5.2	Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecanico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada	m2	21,28	87632	27,92	594,14
3.5.3	Cerca Com 8 Fios De Arame Farpado 16 Bwg 4"X4", Com Estacas De Concreto Pre-Moldadas Com Ponta Reta E Dimensões De 0.10 X 0.10 X 2.50 M.	m	26,00	74143/002	44,06	1.145,56
3.5.4	Portão Em Tubos De Ferro Galvanizado, D= 1 1/4", De 01 Folha, Com Vedação Em Tela De Arame Prensado,Incluindo Guarnições E Ferragens, Com Largura Ate 1,50M E Altura De 1,80M	m2	1,90	74238/002	527,87	1.002,95
3.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**262,50**
3.6.1	Limpeza Final da Obra	m2	150,00	9537	1,75	262,50
	VALOR GLOBAL					**23.956,51**
	BDI (26,89%)					**31.832,11**
	TOTAL GERAL					**55.788,62**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, emitida em 07/09/2023

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 552

Rubrica

CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL
C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46
Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.: 8823-4590
9123-7748 / Presidente Dutra - Maranhão

PROPONENTE : Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
PROJETO : Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
LOCAL: Povoado Chapada, Mirador - MA.
REFERÊNCIA: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.729,44**
1.1	Placa Indicativa da obra	m²	6,00	74209/001	288,24	1.729,44
2.0						
3.0	**ADUTORA**					**1.335,65**
3.1	Locação De Adutoras, Coletores Tronco E Interceptores - Até Dn 500 Mm	m	12,00	73679	1,83	21,96
3.2	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m3	11,90	93358	43,67	519,67
3.3	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	m3	11,86	93382	16,04	190,23
3.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carrocerla 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	0,59	72838	0,82	0,48
3.5	Teste Hidrostático Em Rede De Água / Adutora	m	12,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	0,45	5,35
3.6	Aquisição E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 50 Mm.	m	12,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	49,83	597,96
4.0	**CLORADOR**					**2.390,05**
4.1	Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento	m2	3,06	73992/001	7,91	24,20
4.2	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m3	2,39	93358	43,67	104,37
4.3	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nivel Baixo De Interferência. Af_06/2016	m3	3,19	94097	3,32	10,59
4.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	29,90	72838	0,82	24,52
4.5	Concreto Armado Fck=30,0Mpa, Usinado, Bombeado, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12Mm (05 Usos)	m3	0,74	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	1.296,13	959,14
4.6	Registro De Gaveta Bruto D= 50Mm (2")	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	83,80	167,61
4.7	Adaptador Pvc P/ Registro 50Mm (1 1/2")	unid	4,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	7,81	31,22
4.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89501	8,06	16,12
4.9	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89481	2,68	5,36
4.10	Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89625	12,39	24,78
4.11	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89626	15,52	31,04
4.12	Bucha Redução Pvc Rosc. D=1"X3/4" (32X25Mm)	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3,40	6,80
4.13	Tampa Chapa 1/4"	unid	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	554,30	554,30
4.14	Equipamento Clorador Automático De Água	unid	1,00	PESQUISA DE MERCADO	430,00	430,00
5.0						
6.0	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO.**					**2.698,96**
6.1	Escavação Manual De Valas	m³	0,46	93358	43,67	20,09
6.2	Alicerce Em Pedra Preta Argamassada 1:8	m³	0,46	95467	311,01	143,06
6.3	Baldrame Em Alv.Pedra Bruta Argamassa 1:8	m³	0,24	95467	311,01	74,64
6.4	Alvenaria De Tijolo C/6 Furos C/Arg.Cimento Areia	m²	13,23	87471	29,42	389,23
6.5	Laje Premoldada E=7Cm	m²	4,00	74202/002	62,41	249,64
6.6	Chapisco Em Paredes C/Argamassa Cim/Areia 1:3	m²	26,46	87872	14,30	378,38
6.7	Reboco Em Paredes Com Argamassa Cim/Areia 1:6	m²	26,46	87543	14,29	378,11
6.8	Pintura C/Hidracor (02 Demãos)	m²	26,46	73445	6,13	162,20
6.9	Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecanico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada	m³	1,44	87632	27,92	40,20
6.10	Calçada Externa H=0,30M , Alicerce 0,15M Em Tijolo	m	6,48	94992	50,85	329,51
6.11	Piso Cimentado Liso Argamassa Cim/Areia 1:3	m²	1,44	98679	22,33	32,16
6.12	Elemento Vazado C/Argamassa Cimento E Areia 1:3	m²	1,00	73937/001	122,72	122,72
6.13	Portão Em Chapa De Ferro Lisa, F=1/8", Incluindo Ferragens, Guarnições, Lixamento, Proteção, A Base De Zarcão E Pintura Esmalte Sintético	m²	1,68	68054	190,14	319,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, emitida em 07/09/2023

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 553

Rubrica

CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL
C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46
Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.: 8823-4590
9123-7748 / Presidente Dutra – Maranhão

PROPONENTE : Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
PROJETO : Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
LOCAL: Povoado Chapada, Mirador - MA.
REFERÊNCIA: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
6.14	Aterro Apiloado Manualmente S/Aquisição	m³	2,25	96995	26,48	59,58
7.0	RESERVATORIO ELEVADO					12.478,83
7.1	Escavação Manual Para Blocos De Concreto Em Solo De 1ª Cat. Executada Com (1,00X1,00X1,00)M X 3	m3	3,10	93358	43,67	135,38
7.2	Execução De Aterro Em Cavas Das Fundações, Incluindo Lançamento, Espalhamento, Compactação Com Soquete Manual	m3	1,10	93360	11,65	12,82
7.3	Concreto Armado, Fck = 18,0 Mpa - Preparo Com Betoneira	m3	3,21	95952	1.192,84	3.827,82
7.4	Estrutura Pré-Moldada	m3	3,10	95952	1.192,84	3.697,80
7.5	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10.000 LITROS, COM TAMPA	unid.	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3.445,38	3.445,38
7.6	Montagem E Assentamento De Tubos E Conexões De Pvc Ø50	m	25,50	89449	11,78	300,39
7.7	Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 9,52Mm, Incluso Pintura Com Fundo Anti-Oxidante	m	10,00	73665	47,73	477,30
7.8	Registro Bruto De Gaveta Industrial 2"	unid.	2,00	94498	105,07	210,14
7.9	Adapt. Sold. C/ Flange Livre P/ Cx. D'Água 50Mm-2"	unid.	4,00	94706	46,47	185,88
7.10	Adapt. Sold. Curto C/ Bolsa-Rosca P Registro 50Mm-2"	unid.	4,00	89595	11,58	46,32
7.11	Joelho 90º Soldavel 50Mm	unid.	9,00	96690	13,99	125,91
7.12	Tê 90º Soldavel	unid.	1,00	96759	13,69	13,69
8.0	URBANIZAÇÃO					2.819,93
8.1	Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial)	m2	28,00	73948/016	2,76	77,28
8.2	Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecanico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada	m2	21,28	87632	27,92	594,14
8.3	Cerca Com 8 Fios De Arame Farpado 16 Bwg 4"X4", Com Estacas De Concreto Pre-Moldadas Com Ponta Reta E Dimensões De 0.10 X 0.10 X 2.50 M.	m	26,00	74143/002	44,06	1.145,56
8.4	Portão Em Tubos De Ferro Galvanizado, D= 1 1/4", De 01 Folha, Com Vedação Em Tela De Arame Prensado,Incluindo Guarnições E Ferragens, Com Largura Ate 1,50M E Altura De 1,80M	m2	1,90	74238/002	527,87	1.002,95
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					262,50
9.1	Limpeza Final da Obra	m2	150,00	9537	1,75	262,50
	VALOR GLOBAL					23.715,36
	BDI (26,89%)					31.742,64
	TOTAL GERAL					55.457,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, emitida em 07/09/2023

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 554

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **MUNICIPIO DE MIRADOR – MA** inscrito no CNPJ **06.140.818/0001-96**, endereço **AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA, CENTRO CEP 65.860-000**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: MUNICIPIO DE MIRADOR - MA
CNPJ do Contratante:06.140.818/0001-96
Endereço da obra/serviço: POVOADO SITIO SECO POVOADO CHAPADA
Contrato: Nº NR. 206/2018
Data de assinatura do contrato: 09/11/2018
Empresa Contratada: CONSTRUTORA LEAL LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 12.148.573/000146
.**Data de execução:**12/11/2018 a 12/01/2019
Objeto:

EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE MIRADOR – MA NO POVOADO SÍTIO SECO, POVOADO CHAPADA CONTRATO Nº NR. 206/2018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATÓRIO ELEVADO 20.000 M³ URBANIZAÇÃO 56 M²

ART DE EXECUÇÃO nº:MA20180224976
Responsável Técnico da empresa Contratada: WELTON GOMES LEAL
Registro no Crea: 1107198518 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº:MA20190299781

André Jorge Silva Linhares
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1116381508-D

ANDRE JORGE SILVA LINHARES
1116381608 CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, emitida em 07/09/2023

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 8 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180224976

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20180224670

Fls. nº 555
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**
Registro : **0000052677-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**
CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
AVENIDA AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA
Nº: **13**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRADOR**
UF: **MA**
CEP: **65850000**

Contrato: **NR.206/2018**
Celebrado em: **09/11/2018**
Valor: **R$ 294.361,78**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **18/11/2019**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA
Nº: **13**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRADOR**
UF: **MA**
CEP: **65850000**
Data de Início: **12/11/2018**
Previsão de término: **12/01/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**
CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0402 - SANEAMENTO	108,92	m²

5. Observações

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MIRADOR-MA POVOADO SÍTIO SECO, POVOADO CHAPADA CONTRATO Nº NR. 206/2018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATÓRIO ELEVADO 20.000 M³ URBANIZAÇÃO 56 M²

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - CNPJ: 06.140.818/0001-96

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **13/12/2018**

Certidão nº 822646/2019
07/09/2023, 10:35
Chave de Impressão: yxZ8Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/09/2023 e contém 8 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 804413/2018
Emissão: 22/08/2018
Validade: Indefinida
Chave: Z8y8w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 556
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

F.L. SILVA LEAL

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

MA20180174277

Certidão nº 804413/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: Z8y8w

Fls. nº 557

Rubrica

LUIZ ROCHA
GOVERNO DE TODOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: governadorluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL) CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO N°001.28022018/TP001/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 001.28022018/TP001/2018.
PERIODO DO CONTRATO: 14/05/2018 A 15/10/2018
PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GURJÃO S/N; TRAVESSA DO POSTO DO DAMASCENO;
TRAVESSA JUSCELINO ARAÚJO; TRAVESSA ZÉ ARNALDO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO
CNPJ: 01.578.554.0001-33
ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA/ MARANHÃO
CEP: 65795-000
EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110.719.851-8**,
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO N°001.28022018/TP001/2018, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA 13/08/2018 .

José de Ribamar Silva Santos
Prefeito Municipal
José De Ribamar Silva Santos

Responsável Técnico Fiscal
Wydmar Vieira f. Da Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, emitida em 13/09/2023

Certidão nº 804413/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: Z8y8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 5 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT. EXCEDEN TE/ DIVERGÊ NCIA	%	QUANT.	QUANT. EXCEDEN TE/ DIVERGÊ NCIA	%	QUANT.	QUANT.EX CEDENTE/ DIVERGÊN CIA	%	QUANT.	ATUAL.	ACTUA
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO															
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	R$ 14.199,03	14.199,03			1,00		100,00%	1,00		100,00%	1,00	14.199,03	14.19
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.2	Administração Local da Obra															
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (4,80 m x 3,00 m)	und	1,00	18.742,71	18.742,71			1,00		100,00%	1,00		100,00%	1,00	18.742,71	18.7
1.4	Barracão de obra em chapa de aço galvanizada, no tamanho de (4,80 m x 3,00 m)	und	1,00	5.538,33	5.538,33			1,00		100,00%	1,00		100,00%	1,00	5.538,33	5.53
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos	m²	35,00	162,59	5.690,65			35,00		100,00%	35,00		100,00%	35,00	5.690,65	5.69
II	TERRAPLENAGEM	und	1,00	7.497,09	7.497,09			1,00		100,00%	1,00		100,00%	1,00	7.497,09	7.49
2.1	Escav. e carga de mater. de jazida(const e rasp)	m³	741,00	5,83	4.320,03			370,50		50,00%	370,50		50,00%		2.160,02	2.16
2.2	Compactação de aterros (95% do Proctor Normal)	m³	741,00	3,84	2.845,44			370,50		50,00%	370,50		50,00%		1.422,72	1.42
III	URBANIZAÇÃO															
3.1	PAVIMENTAÇÃO															
3.1.1	Regulariz. e Conform. da plataforma, inclusive escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação	ha	2,70	286,54	773,66			1,38		50,00%	1,36		50,00%		386,83	386
3.1.2	Execução pavim. c/ pegas pré-moldadas concr. (bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.)	m²	2.704,00	88,78	240.061,12			1.352,00		50,00%	1.352,00		50,00%		120.030,56	120.03
3.1.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m²	124,80	616,76	76.971,65			31,05		24,88%	31,05		24,88%		19.332,06	19.33
3.1.4	Execução de Acessibilidade em acessibilidade em passeio(calçada)	m²	73,08	125,50	9.171,54			-		0,00%	-		0,00%		-	

Fls. nº 558
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, emitida em 13/09/2023

Certidão nº 804413/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: Z8y8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT. EXCEDEN TE/ DIVERGÊ NCIA	%	QUANT.	QUANT.	%	QUANT. EXCEDEN TE/ DIVERGÊ NCIA	QUANT.EX CEDENTE/ DIVERGÊN TE	%	QUANT.	ATUAL	ACUM.
3.2	**DRENAGEM**															
3.2.1	*Meio fio e Sargeta de concreto - MFC 01*	m	1.040,00	79,11	82.274,40	-			-	0,00%			0,00%	-	-	
IV	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**															
4.1	*Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm*	un	5,00	310,06	1.550,30	-			-	0,00%			0,00%			
V	**LIMPEZA FINAL**															
5.1	*Limpeza Final*	m²	2.704,00	4,86	13.141,44	-			-	0,00%			0,00%			
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				R$ 386.414,38										186.000,00	186.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CNPJ: 01.678.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65796-000

LUIZ ROCHA
GOVERNO DE TODOS

Certidão nº 804413/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: Z8y8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, emitida em 13/09/2023

Fls. nº 559

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180174277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 560
Rubrica

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**
Registro : **0000052677-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**
CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
DISTRITO praça Joao Gonçalves
Nº: **s/n**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA**
UF: **MA**
CEP: **65795000**

Contrato: **001.05042018/TP001/2018**
Celebrado em: **05/04/2018**
Valor: **R$ 386.214,30**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO praça Joao Gonçalves
Nº: **s/n**
Complemento:
Bairro: **centro**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA**
UF: **MA**
CEP: **65795000**
Data de Início: **14/05/2018**
Previsão de término: **15/10/2018**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA**
CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA	2.704,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA - CNPJ: 01.578.554/0001-33

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54** Registrada em: **22/05/2018** Valor pago: **R$ 218,54** Nosso Número: **8301467826**

Certidão nº 804413/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: Z8y8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 20c54
Impresso em: 13/09/2023 às 08:00:21 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 831666/2020
Emissão: 10/07/2020
Validade: Indefinida
Chave: 1ZxB5

Fls. nº 561
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

F.L. SILVA LEAL

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20190240686

Certidão nº 831666/2020
04/09/2023, 11:40
Chave de Impressão: 1ZxB5

Fls. nº 362

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F. L. SILVA LEAL) CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO E BOCAS NORMAIS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº01/2019 CPL
PERIODO DO CONTRATO: 21/01/2019 A 21/05/2019
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORA LEAL (F. L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BUEIROS TUBULARS DE CONCRETO E BOCAS NORMAIS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 14/05/2020

Prefeitura Mun. de São João do Sóter
Francisco Henrique Junior
Portaria de Nomeação/Contratação
Decreto 158/2013

Welton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA-MA 1107198518

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831666/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 831666/2020
04/09/2023, 11:40
Chave de Impressão: 1ZxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 7 folhas

Fls. nº 563 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831666/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 831666/2020
04/09/2023, 11:40
Chave de Impressão: 12x85
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 7 folhas

CONSTRUTORA LEAL
F. L SILVA LEAL
C.N.P.J.: 12.148.673/0001-46 - Insc. Estadual: 12.122.699-9
Avenida Campo Dantas, 1850
Presidente Dutra - Maranhão
Fones: (99) 3663-3760 - Cel: 98166-1682/98823-4690/99123-7748

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
OBRAS: IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO
LOCAL: DIVERSOS POVOADOS, SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
PERÍODO: 07/03/2019 a 02/01/2020
MEDIÇÃO: 04

ORÇAMENTO SINTÉTICO B.TRIPLO

ITEN	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR UNIT	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS **PRELIMINARES**													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R$ 370,79	M²	30,00	R$ 11.123,60	30,00	R$ 11.123,60	100%		R$ -	0%	30,00	R$ 11.123,60	100%
2.0	DRENAGEM **DE ÁGUAS PLUVIAIS**													
2.1	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.	R$ 7,39	M³	750,00	R$ 5.542,43	750,00	R$ 5.542,43	100%		R$ -	0%	750,00	R$ 5.542,43	100%
2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	R$ 332,04	M	90,00	R$ 29.883,27	45,0516	R$ 14.958,76	50%	44,9484	R$ 14.924,50	50%	90,00	R$ 29.883,27	100%
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	R$ 117,11	M	90,00	R$ 10.539,74	33,00	R$ 3.864,57	37%	57,0000	R$ 6.675,17	63%	90,00	R$ 10.539,74	100%
2.4	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	R$ 5.064,88	UND	10,00	R$ 50.648,76	1,00	R$ 5.064,88	10%	9,0000	R$ 45.583,88	90%	10,00	R$ 50.648,76	100%
2.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	R$ 44,34	M³	700,00	R$ 31.037,58	195,77	R$ 8.680,39	28%	504,2286	R$ 22.357,19	72%	700,00	R$ 31.037,58	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)				**R$ 138.775,37**	**ANTERIOR**	**R$ 49.234,62**	**35,48%**	**ATUAL**	**R$ 89.540,75**	**64,52%**	**ACUMUL**	**R$ 138.775,37**	**100,00%**

Prefeitura Mun. de São João do Sóter
Francisco Henrique Junior

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-7

Fls. nº 564 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831666/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 831666/2020
04/09/2023, 11:40
Chave de Impressão: 1ZXB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 7 folhas

CONSTRUTORA LEAL
F. L SILVA LEAL
C.N.P.J.: 12.148.673/0001-46 - Insc. Estadual: 12.122.699-9
Avenida Campo Dantas, 1880
Presidente Dutra - Maranhão
Fones: (99) 3663-3780 - Cel: 98166-1682/98823-4690/99123-7748

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
OBRAS: IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO
LOCAL: DIVERSOS POVOADOS, SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
PERÍODO: 07/03/2019 a 02/01/2020
MEDIÇÃO: 04

ORÇAMENTO SINTÉTICO B.DUPLO

ITEN	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR UNIT	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS **PRELIMINARES**													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R$ 370,79	M²	30,00	R$ 11.123,60	30,00	R$ 11.123,60	100%		R$ -	0%	30,00	R$ 11.123,60	100%
2.0	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**													
2.1	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.	R$ 7,39	M³	500,00	R$ 3.694,95	500,00	R$ 3.694,95	100%		R$ -	0%	500,00	R$ 3.694,95	100%
2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	R$ 332,04	M	60,00	R$ 19.922,18	35,00	R$ 11.621,27	58%	25,00	R$ 8.300,91	42%	60,00	R$ 19.922,18	100%
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	R$ 117,11	M	60,00	R$ 7.026,49	15,00	R$ 1.756,62	25%	45,00	R$ 5.269,87	75%	60,00	R$ 7.026,49	100%
2.4	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	R$ 3.910,20	UND	10,00	R$ 39.102,01	1,00	R$ 3.910,20	10%	9,00	R$ 35.191,81	90%	10,00	R$ 39.102,01	100%
2.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	R$ 44,34	M³	500,00	R$ 22.169,70	125,00	R$ 5.542,43	25%	375,00	R$ 16.627,28	75%	500,00	R$ 22.169,70	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)				**R$ 103.038,93**	**ANTERIOR**	**R$ 37.648,07**	**36,54%**	**ATUAL**	**R$ 65.389,86**	**63,46%**	**ACUMUL**	**R$ 103.038,93**	**100,00%**

Prefeitura Mun. de São João do Sóter
Francisco Heracique Junior
Decreto 158/2017

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Fls. nº 569 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831666/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 831666/2020
04/09/2023, 11:40
Chave de Impressão: 12X85
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 7 folhas

CONSTRUTORA LEAL
F. L SILVA LEAL
C.N.P.J.: 12.148.673/0001-46 - Insc. Estadual: 12.122.699-9
Avenida Campo Dantas, 1880
Presidente Dutra - Maranhão
Fones: (99) 3663-3750 - Cel: 98166-1682/98823-4690/99123-7748

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
OBRAS: IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO
LOCAL: DIVERSOS POVOADOS, SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
PERÍODO: 07/03/2019 a 02/01/2020
MEDIÇÃO: 04

ORÇAMENTO SINTÉTICO 8.SIMPLES

ITEN	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR UNIT	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R$ 370,79	M²	30,00	R$ 11.123,70	30,00	R$ 11.123,70	100%		R$ -	0%	30,00	R$ 11.123,70	100%
2.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
2.1	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.	R$ 7,39	M³	500,00	R$ 3.695,00	500,00	R$ 3.695,00	100%		R$ -	0%	500,00	R$ 3.695,00	100%
2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	R$ 332,04	M	30,00	R$ 9.961,20	17,50	R$ 5.810,70	58%	12,50	R$ 4.150,50	42%	30,00	R$ 9.961,20	100%
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	R$ 117,11	M	30,00	R$ 3.513,30	7,50	R$ 878,33	25%	22,50	R$ 2.634,98	75%	30,00	R$ 3.513,30	100%
2.4	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	R$ 5.064,88	UND	5,00	R$ 25.324,40	1,00	R$ 5.064,88	20%	4,00	R$ 20.259,52	80%	5,00	R$ 25.324,40	100%
2.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	R$ 44,56	M³	100,00	R$ 4.455,96	25,00	R$ 1.113,99	25%	75,00	R$ 3.341,97	75%	100,00	R$ 4.455,96	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)				R$ 58.073,56	ANTERIOR	R$ 27.686,60	47,68%	ATUAL	R$ 30.386,97	52,32%	ACUMUL	R$ 58.073,56	100,00%

Prefeitura Mun. de São João do Sóter
Francisco Henrique Junior
Prefeito

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Fls. nº 566

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8316666/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 8316666/2020
04/09/2023, 11:40
Chave de Impressão: 12X85
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 7 folhas

CONSTRUTORA LEAL
F. L SILVA LEAL
C.N.P.J.: 12.148.673/0001-46 - Insc. Estadual.: 12.122.699-9
Avenida Campo Dantas, 1880
Presidente Dutra - Maranhão
Fones: (99) 3663-3760 - Cel: 98166-1682/98823-4690/99123-7748

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
OBRAS: IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BUEIRO SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO
LOCAL: DIVERSOS POVOADOS, SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
PERÍODO: 07/03/2019 a 02/01/2020
MEDIÇÃO: 04

MEDIÇÃO GERAL													
ITEN	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO	MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR TOTAL	VLR TOTAL			QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 33.370,90	R$ 33.370,90			R$ -			R$ 33.370,90		
2.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 266.516,95	R$ 81.199,38			R$ 185.317,57			R$ 266.516,95		
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)	R$ 299.887,86	ANTERIOR	R$ 114.570,28	38,20%	ATUAL	R$ 185.317,57	61,80%	ACUMUL	R$ 299.887,86	100,00%

F.L. SILVA LEAL
CNPJ: 12.148.673/0001-46

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111845

Francisco Henrique Júnior

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190240686

INICIAL

Fls. nº 561
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**
Registro : **0000052677-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**

Contrato: **01/2019**
Celebrado em: **08/01/2019**
Valor: **R$ 299.887,86**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **06/07/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**
Data de Início: **21/01/2019**
Previsão de término: **21/05/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0529 - BUEIROS	90,00	m

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO E BOCAS NORMAIS DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA - CNPJ: 01.612.628/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **07/03/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8301896796**

Certidão nº 831666/2020
04/09/2023, 11:40
Chave de Impressão: 1ZxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ab6xZ
Impresso em: 04/09/2023 às 11:40:06 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

872412/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls. nº 568

Rubrica

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210476801** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2021 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 147/2021/CPL/SEMED Celebrado em: 22/02/2021
Valor do contrato: R$ 323.146,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026542, -44.249012
Data de início: 22/02/2021 Conclusão efetiva: 24/11/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 179.82 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA REFORMA DE GINÁSIOS MUNICIPAL DO 01(UM) BAIRRO TRIZIDELA, 01(UM) BAIRRO CHAPADINHA, 01 (UM)BAIRRO PIQUETE 01(UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO PIQUETE 01 (UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO QUANABARA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872412/2022
31/08/2022, 09:00
y2wc7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y2wc7

Fls. nº 569

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** a Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consistente na "Reforma de ginásios municipal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº147/2021/CPL/SEMED
ART EXECUÇÃO MA20210476801
PERIODO DO CONTRATO: 22/02/2021 A 24/11/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO:PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº402 CENTRO 65690.000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consistente na "Reforma de ginásios Municípal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS - MA 30/08/2022

Valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls. nº 570

Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA TRIZIDELA
LOCAL : RUA DA CRECHE, BAIRRO TREZIDELA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				
2.1	Demolição de reboco (externo)	SINAPI	97631	m²	36,51
3	**TRABALHO EM TERRA (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
3.1	Escavação de valas até 2.00m	SEINFRA	C2781	m³	31,08
3.2	Reaterro manual apiloado com soquete	SINAPI	96995	m³	36,77
4	**INFRAESTRUTURA (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
4.1	Alicerce em alv. de pedra argamassada c/cimento e barro 1:8, s/escav.	SEINFRA	C3723	m³	25,90
4.2	Concreto para blocos Fck20 Mpa	SINAPI	94965	m³	2,59
5	**SUPERESTRUTURA (ARQUIBANCADA)**				
5.1	Concreto para Pilar e Viga com fck, 20 Mpa	SINAPI	94965	m³	10,06
5.2	Armação de pilar ou viga 8mm	SINAPI	92761	kg	211,53
5.3	Armação de pilar ou viga 5mm	SINAPI	92759	kg	170,15
5.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, esp. = 25mm, util. 1 vez	SINAPI	96530	m²	26,80
5.5	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares, em madeira serrada, esp. = 25mm, util. 1 vez	SINAPI	96530	m²	16,13
6	**PAREDES E PAINÉIS (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
6.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, na horizontal,, esp.= 14cm, com argamassa cimento e areia	SINAPI	87510	m²	140,95
7	**COBERTURA (ARQUIBANCADA)**				
7.1	Estrutura de aço para cobertura metálica, até 2 águas	SINAPI	92580	m²	89,91
7.2	Telhamento com telha metálica termoacústica	SINAPI	94213	m²	89,91
7.3	Calha de beiral, em chapa de aço galvanizada nº 24	SINAPI	94227	m	63,40
8	**REVESTIMENTO (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
8.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	SINAPI	87878	m²	173,54
8.2	Emboço cimento e areia traço 1:6 (muro)	SEINFRA		m²	44,00
8.3	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	SEINFRA	C3124	m²	129,54
8.4	Revestimento cerâmico 10x10cm, s/ rejunt. (muro)	SEINFRA	C4431	m²	44,00
8.5	Rejuntamento c/ argamassa pré-fabricada, 2 e 6mm, em cerâmica esmaltada até 10x10cm (muro)	SEINFRA	C1126	m²	44,00
9	**REVESTIMENTO DE PISO (ARQUIBANCADA/CANALETA)**				
9.1	Lastro de concreto	SINAPI	96241	m²	50,72
9.2	Piso cimentado, acabamento liso, esp=3,0cm	SINAPI	98680	m²	38,04
9.3	Piso cimentado, acabamento rústico, esp=3,0cm	SINAPI	98682	m²	196,54
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Eduardo F. Costa
EDUARDO FERREIRA C.
1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls. nº 572

Rubrica

10.1	Luminaria fluorescente tubular 1x36w	SINAPI	97584	und	6,00
10.3	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada LED	SINAPI	97605	und	2,00
10.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A, 240V	SINAPI	74130/001	und	2,00
10.5	Cabo flexível, isolado 450/750 V BWF Anti-chama 2,50mm²	SINAPI	91926	m	200,00
11	**DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
11.1	Tubo de PVC, Série R, água pluvial, Ø 100mm, fornecimento e instalação	SINAPI	89512	m	48,00
11.2	Joelho 45°, PVC, série R, água pluvial, Ø 100mm	SINAPI	89531	und	24,00
11.3	Grelha de ferro para canaleta	SEINFRA	C1437	m	12,68
11.4	Brita nº 2 para caminho d'água, fornecimento e assentamento	SINAPI	73883/002	m³	0,89
12	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
12.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	1,00
13	**PINTURA**				
13.1	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	SINAPI	88483	m²	275,93
13.2	Pintura latex PVA duas demãos em paredes (muro)	SEINFRA	C1614	m²	275,93
13.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos (arquibancada)	SINAPI	88489	m²	110,52
13.4	Caiação com duas demãos (muro)	SEINFRA	C0588	m²	275,31
13.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	782,99
13.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	282,20
13.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m	7,35
13.8	Pintura esmalte duas demãos em esquadrias metálicas	SEINFRA	C1279	m²	7,35
13.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	6,30

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls: nº 572

Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA TRIZIDELA
LOCAL : RUA DA CRECHE, BAIRRO TREZIDELA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	Demolição de reboco (externo)	SINAPI	73802/001	m²	36,24
3	REVESTIMENTO				
3.1	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	SINAPI	87878	m²	36,24
3.2	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	SEINFRA	C3124	m²	36,24
4	REVESTIMENTO DE PISO				
4.1	Execução de passeio (calçada), esp= 8cm, armado	SINAPI	94994	m²	81,00
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA				
5.1	Portão de ferro de abrir	SINAPI	73833/004	m²	7,50
5.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
6	PINTURA				
6.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
6.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
6.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
6.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
6.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
6.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
6.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	366,82
6.8	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	366,82
6.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	4,73
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	44,38

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls. nº 573

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO PIQUET
LOCAL : RUA PRINCIPAL, S/N, BAIRRO PIQUET, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA				
2.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	PINTURA				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	84,33
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4,2	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls. nº 574

Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO CESCO
LOCAL : RUA DR. OSANO BRANDÃO, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
2.1	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	**PINTURA**				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	84,33
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88488	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41585	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	44,38
4.2	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.3	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls. nº 575

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA GUANABARA
LOCAL : RUA DA QUADRA, S/N, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m_Vestiários	SINAPI	90822	und	1,00
2.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	**PINTURA**				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41585	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.7	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.7	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	8,93
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	Alambrado p/ quadra poliesportiva	SINAPI	74244/001	m²	77,28
4.2	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.3	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022 emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls. nº 576

Rubrica

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRA: REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DA GUANABARA
LOCAL : RUA , S/N, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Orçamento Sintético

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	Placa indicativa de obra	SEINFRA	C4541	m²	3,00
2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA**				
2.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (0,80x2,10)m_Vestiários	SINAPI	90822	und	2,00
2.2	Fechadura de embutir para portas internas	SINAPI	91307	und	2,00
3	**PINTURA**				
3.1	Aplicação de fundo selador látex PVA, em parede, uma demão	SINAPI	88483	m²	445,04
3.2	Aplicação de fundo selador látex PVA, em teto, uma demão	SINAPI	88482	m²	84,33
3.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos	SINAPI	88489	m²	445,04
3.4	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	SINAPI	88486	m²	84,33
3.5	pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	SINAPI	79500/002	m²	483,80
3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5cm de largura	SINAPI	41595	m	275,60
3.7	Fundo anticorrosivo à base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SINAPI	100721	m²	176,07
3.8	Pintura esmalte para estrutura metálica e alambrado, 2 demãos	SEINFRA	C1279	m²	176,07
3.9	Pint. esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos (portas)	SEINFRA	C1280	m²	13,13
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	Estrutura metálica de traves de futsal	SEINFRA	C1349	cj	2,00
4.2	Estrutura metálica para rede de voley	SEINFRA	C1351	cj	2,00

valmira Miranda da Silva Barroso
Cpf: 265.705.993-72
PREFEITA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

Luis Eduardo F Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, emitida em 31/08/2022

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Fls. nº 577

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº147/2021/CPL/SEMED
ART EXECUÇÃO MA20210476801
PERIODO DO CONTRATO: 22/02/2021 A 24/11/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº402 CENTRO 65690.000

EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ:24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA
CREA – MA nº 111784805-1
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 25/08/2022 A 30/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

ART DE LAUDO TECNICO DA EXECUÇÃO dos serviços de Engenharia consistente na "Reforma de ginásios Municipal do 01 (um) Bairro Trizidela, 01 (Um) Bairro Chapadinha, 01 (um) Bairro Piquet, 01 (um)Centro Ensino Superior de Colinas – CESCO, 02 (dois) no Bairro Guanabara no Município de Colinas - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20220564347**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

COLINAS - MA 30/08/2022

Luis Eduardo F. Costa
LUIS EDUARDO FERREIRA C.
CREA 1117848051
CPF: 016.123.383-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872412/2022, em 31/08/2022 emitida em

Certidão nº 872412/2022
31/08/2022, 09:14
Chave de Impressão: y2wc7
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2022 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210476801

Fls. nº 578
Rubrica

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Registro : **0005402387-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS
Nº: **402**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COLINAS**
UF: **MA**
CEP: **65690000**

Contrato: **147/2021/CPL/SEMED**
Celebrado em: **22/02/2021**
Valor: **R$ 323.146,09**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **29/08/2022**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS
Nº: **402**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COLINAS**
UF: **MA**
CEP: **65690000**
Data de Início: **22/02/2021**
Previsão de término: **24/11/2021**
Coordenadas Geográficas: **-6.026542, -44.249012**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	179,82	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS	4,00	un

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE NA REFORMA DE GINÁSIOS MUNICIPAL DO 01(UM) BAIRRO TRIZIDELA, 01(UM) BAIRRO CHAPADINHA, 01 (UM)BAIRRO PIQUETE 01(UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO PIQUETE 01 (UM) CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS - CESCO, 02 (DOIS) NO BAIRRO QUANABARA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE COLINAS - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - CNPJ: 06.113.682/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7bzZY
Impresso em: 22/08/2023 às 05:44:36 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 872412/2022
22/08/2023, 05:44
Chave de Impressão: 4a0Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 12 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210476801

INICIAL

Fls. nº 579
Rubrica

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **24/11/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8303501748**

Certidão nº 872412/2022
22/08/2023, 05:44
Chave de Impressão: 4a0Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 12 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7bzZY
Impresso em: 22/08/2023 às 05.44.36 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
876021/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls. nº 580
Rubrica

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200341626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2020 Baixada em: 31/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 142/2020 Celebrado em: 17/06/2020
Valor do contrato: R$ 2.655.463,39 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BAIRRO PIQUETE BAIRRO CHAPADINHA BAIRRO LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: PIQUETE CHAPADINHA LIBERDADE
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.034290, -44.251455
Data de início: 17/06/2020 Conclusão efetiva: 17/06/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS CPF/CNPJ: 06.113.682/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 3355.44 metro quadrado;

Observações

ART EXECUÇÃO CONCLUSÃO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADE ESCOLAR PRO INFÂNCIA (CRECHES) POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE CONTRATO Nº142/2020 - SEMED LOTE - I CONCLUSÃO CRECHE - PRÉ-ESCOLA 001 - (CRECHE BAIRRO PIQUETE) LOTE - II CONCLUSÃO CRECHE - PRÉ-ESCOLA 002 - (CRECHE BAIRRO CHAPADINHA) LOTE - III CONCLUSÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA 003 - (CRECHE BAIRRO LIBERDADE)

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 21.3.2; 21.3.3; 21.3.4 QUADRO DE COMANDO; 23.0 REDE ESTRUTURADA; 24.0; 25.0 INSTALAÇÕES MECÂNICA; 21.8.8 ALARME , por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 68 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876021/2022
09/01/2024, 10:03
yz95A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yz95A

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 583
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ART EXECUÇÃO CONCLUSÃO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADE ESCOLAR PRO INFÂNCIA (CRECHES) POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE CONTRATO Nº142/2020 - SEMED LOTE - I CONCLUSÃO CRECHE - PRÉ-ESCOLA 001 - (CRECHE BAIRRO PIQUETE) LOTE - II CONCLUSÃO CRECHE - PRÉ-ESCOLA 002 - (CRECHE BAIRRO CHAPADINHA) LOTE - III CONCLUSÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA 003 - (CRECHE BAIRRO LIBERDADE) NO MUNICÍPIO DE COLINAS – MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 142/2020
ART EXECUÇÃO MA20200341626
ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO PIQUETE, BAIRRO CHAPADINHA, BAIRRO LIBERDADE
MUNICIPIO:COLINAS - MA
PERIODO DO CONTRATO: 17/06/2020 A 17/06/2021

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO:PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº402 CENTRO 65690.000

EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL

Wydmar Hoyle F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2380-D/PI

Valmira Miranda da Silva Barrôso
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, emitida em 09/01/2024

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura deColinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 582
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022 em 09/01/2024 emitida em

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ART EXECUÇÃO CONCLUSÃO COMPLEMENTAR DA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADE ESCOLAR PRO INFÂNCIA (CRECHES) POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/FNDE CONTRATO Nº142/2020 - SEMED LOTE - I CONCLUSÃO CRECHE - PRÉ-ESCOLA 001 - (CRECHE BAIRRO PIQUETE) LOTE - II CONCLUSÃO CRECHE - PRÉ-ESCOLA 002 - (CRECHE BAIRRO CHAPADINHA) LOTE - III CONCLUSÃO CRECHE PRÉ-ESCOLA 003 - (CRECHE BAIRRO LIBERDADE) NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS - MA 16/11/2022

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2380-D/PI

Walmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal
CPF: 265.705.993-72

Wydmar Vieira F. Silva
Eng. Fiscal
CPF:629.703.133-91

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 583
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1		CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1		Barracão para escritório de obra	m²	25,41	
1.1.2		Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	
1.1.3		Locação da obra	m²	1.118,48	
2.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
2.1		FUNDAÇÕES			
2.1.1		Fundações - Sapatas			
2.1.1.1	94965	Concreto	m3	54,00	
2.1.1.2	92921	Aço	kg	760,00	
2.1.1.3	93358	Escavação	m3	170,00	
2.2		Fundação Castelo d'água - Estacas			
2.2.1	94965	Concreto	m3	6,16	
2.2.2	92921	Aço	kg	296,00	
2.2.3	93358	Escavação	m3	88,00	
3.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO			
3.1		Concreto Armado			
3.1.1		Pilares			
3.1.1.1	5651	Formas	m²	631,70	
3.1.1.2	92921	Armadura	kg	3.917,10	
3.1.1.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	
3.2		Vigas			
3.2.1	5651	Formas	m²	1.803,20	
3.2.2	92921	Armadura	kg	6.098,63	
3.2.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	112,67	
3.3		Lajes			
3.3.1		Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	
3.3.2		Armadura Complementar	kg	3.423,00	
3.3.3		Concreto 25 Mpa	m³	47,90	
3.4		Caixas d'água			
3.4.1	5651	Formas	m²	370,90	
3.4.2	92921	Armadura	kg	6.724,20	
3.4.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	
4.0		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO			
4.1		ARQUITETURA			
4.1.1		PAREDES E DIVISÓRIAS			
4.1.1.1		Alvenaria de bloco cerâmico			
4.1.1.2		Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15	
4.1.1.3		Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022 em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. nº 584

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
4.1.1.4		Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00	
4.1.1.5	87504	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15	
4.1.1.6	C4487	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,99	88,14
4.1.1.7	C4495	Divisórias de gesso	m²	52,74	85,00
4.1.1.8		Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	
4.1.1.9		Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40	
5.0		**ESQUADRIAS**			
5.1		**Esquadria de Madeira**			
5.1.1		**Portas**			
5.1.1.1	90822	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	208,73
5.1.1.2	90822	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	
5.1.1.3	90822	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	
5.1.1.4	90822	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00	
5.1.1.5	90822	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	
5.1.1.6	90822	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	
5.1.1.7	90822	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	
6.0		**Esquadria Metálica**			
6.1		**Portas**			
6.1.1	11947	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	301,78
6.2		**Janelas**			
6.2.1	94582	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	287,95
6.2.2	94582	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	5,40	287,95
6.2.3	94582	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	1,08	287,95
6.2.4	94582	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	2,70	287,95
6.2.5	94582	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	5,04	287,95
6.2.6	94582	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	1,44	287,95
6.2.7	94582	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	1,80	287,95
6.2.8	94582	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	3,50	287,95
6.2.9	94582	EF-18 corrediça 120 x 60 cm	un	0,72	287,95
6.2.10	94582	EF-19 corrediça 150 x 120 cm	un	1,80	287,95
6.2.11	94582	EF-20 corrediça 120 x 90 cm	un	2,16	287,95
6.2.12	94582	EF-21 corrediça 180 x 90 cm	un	1,62	287,95
6.2.13	94582	EF-22 corrediça 240 x 90 cm	un	2,16	287,95
6.2.14	94582	EF-23 corrediça 240 x 120 cm	un	5,76	287,95
6.2.15	94582	EF-24 corrediça 300 x 120 cm	un	7,20	287,95
6.2.16	94582	EF-25* corrediça 460 x 150 cm (especifica p/ regiões de clima frio)	un	2,00	287,95
6.2.17	94582	EF-26 corrediça 270 x 160 cm	un	5,00	287,95
6.2.18	94582	EF-27 corrediça 360 x 160 cm	un	4,00	287,95
6.2.19	94582	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un	1,00	287,95
6.2.20	1897	Telas em nylon	m²	10,26	43,14
6.2.21	68052	Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. nº 585

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
6.3		**Grades e portões**			
6.3.1	C0804	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00	64,82
6.3.2	C0804	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00	64,82
6.3.3	73932/001	Grades e portões h=210cm	m²	12,60	242,66
6.4		**VIDROS**			
6.4.1	73838/001	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	1,00	1.842,08
6.4.2	72118	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m²	13,80	174,43
6.4.3	85005	Espelhos 4mm	m²	7,00	392,20
7.0		**COBERTURA**			
7.1		Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78	
7.2		Telhas cerâmicas	m²	1.264,78	
7.3		Telhas de vidro	m²	7,00	
7.4		Cumeeiras/Espigões	m	154,99	
7.5		Calha metálica	m	2,50	
7.6		Rufos de concreto	m	107,00	
7.7	10656	Forro De Gesso Acartonado, Cor Branca, Placa 1243 X 618Mm, Marca Gypsum Modelo Gessolyne, Ou Similar - Fornecimento	m	958,52	22,50
8.0		**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1		Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00	
8.2		Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00	
8.3		Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00	
		Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45	
9.0		**REVESTIMENTO**			
9.1		**Revestimento Interno**			
9.1.1		**Paredes**			
9.1.1.1	87777	Emboço	m²	959,21	15,30
9.1.1.2	87777	Reboco	m²	809,07	15,30
9.1.1.3	87275	Cerâmica 20x20	m²	959,21	57,98
9.1.1.4		Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21	
9.1.2		**Tetos**			
9.1.2.1		Reboco	m²	724,74	
9.2		**Revestimento Externo**			
9.2.1		**Paredes e fachadas**			
9.2.1.1		Chapisco externo	m²	1.036,82	
9.2.1.2		Emboço	m²	460,27	
9.2.1.3		Reboco	m²	576,55	
9.2.1.4	C4431	Cerâmica 10x10	m²	460,27	80,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. nº 586

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
9.2.1.5		Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27	
10.0		**PAVIMENTAÇÃO**			
10.1		Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00	
10.2		Regularização de piso	m²	1.304,10	
10.3	92393	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	44,91
10.4	87251	Cerâmica	m²	36,00	39,31
10.5		Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00	
10.6	73922/005	Cimento desempenado	m²	470,00	38,66
10.7	87251	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de	m²	885,00	39,31
10.8	10014	Calha de concreto com grelhas	m	77,00	68,27
11.0		**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**			
11.1	84194	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	9,09
11.2	C2284	Rodapé em cerâmica	m	648,00	71,34
11.3		Rejuntamento de rodapés de cerâmica			
11.4	84162	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	15,91
12.0		**PINTURA**			
12.1		**Paredes internas**			
12.1.1	88489	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78	11,09
12.2		**Pintura PVA**	m²		
12.2.1		**Paredes externas**			
12.2.1.1	88489	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18	11,09
12.3		**Tetos**			
12.3.1	88487	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68	8,85
12.4		**Outros**			
12.4.1	84659	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60	13,39
12.4.2	84645	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80	16,01
12.4.3	73924/002	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50	21,28
13.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
13.1	96358	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	80,80
13.2	96358	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	80,80
13.3	96358	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00	80,80
13.4	C4065	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	202,88
13.5	MERCADO	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	18,12
13.6	MERCADO	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	18,12
13.7	MERCADO	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	18,12
13.8	MERCADO	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	18,12
13.9	MERCADO	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	18,12
13.10	8492	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	181,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. nº 587

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
13.11	84863	Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm	m	10,90	91,15
13.12	73665	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	54,16
13.13	MERCADO	Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	220,50
13.14	MERCADO	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00	67,41
13.15	8492	Barras 90cm para PNE	un	8,00	181,25
13.16	8492	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00	181,25
13.17	C0361	Bancos de concreto da administração	m	2,85	123,48
13.18	C0361	Bancos de concreto do pátio	m	9,20	123,48
13.19	C0864	Mastros para bandeiras	un	3,00	2.064,29
13.20	MERCADO	Quadro negro	un	2,00	653,07
13.21	1845	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00	232,22
14.0		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**			
14.1		**ÁGUA FRIA**			
14.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**			
14.1		**Tubos**			
14.1.2	91785	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	27,83
14.1.3	91786	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	19,35
14.1.4	91788	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	28,10
14.1.5	89450	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	19,89
14.1.6	94653	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	38,61
14.2		**Adaptadores**			
14.2.1	94656	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	3,99
14.2.2	94658	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	4,70
14.2.3	94662	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00	8,41
14.2.4	94668	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	38,40
14.2.5	95141	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	21,26
14.2.6	94785	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	22,81
14.2.7	94787	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00	39,18
14.2.8	94790	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	210,35
14.3		**Buchas de redução**			
14.3.1	89820	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	17,59
14.3.2	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	23,03
14.3.3	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	23,03
14.3.4	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	23,03
14.3.5	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	23,03
14.3.6	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	23,03
14.3.7	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	23,03
14.4		**Joelhos**			
14.4.1		Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	6,99
14.4.2	94674	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	6,15
14.4.3	89801	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	4,21
14.4.4	89505	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	24,53
14.4.5	89521	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	91,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. n 588

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)
OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
14.4.6	89485	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	3,52
14.4.7	89493	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	6,28
14.4.8	89802	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	4,61
14.4.9	94672	Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	7,02
14.4.10	90373	Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	9,74
14.4.11	94744	Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	15,03
14.5		**Luvas**			
14.5.1	94657	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	3,91
14.5.2	94659	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	4,78
14.5.3	94663	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	8,55
14.5.4	89597	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	13,86
14.5.5	89614	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	44,16
14.5.6	89373	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	4,05
14.6		**Tê**			
14.6.1	89869	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	5,16
14.6.2	89620	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	7,33
14.6.3	89625	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	14,41
14.6.4	89628	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	31,26
14.6.5	89631	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	88,72
14.6.6	89619	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	5,80
14.6.7	94691	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	10,74
14.6.8	89622	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	8,84
14.6.9	89627	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	13,52
14.6.10	89628	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	31,26
14.6.11	89632	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	72,26
14.7		**União**			
14.7.1	89536	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	8,56
14.7.2	89435	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	14,05
14.7.3	89594	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	27,22
14.7.4	89615	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	190,76
14.8		**Plugue**			
14.8.1	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	1,97
14.8.2	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	2,41
14.8.3	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00	7,55
15.0		**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**			
15.1	86943	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	170,88
15.2	2010	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	367,91
15.3	2010	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	367,91
15.4	95470	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	175,09
15.5	95470	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	175,09
15.6	95470	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	175,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. nº 589

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)
OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
15.7	MERCADO	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	86,13
15.8	MERCADO	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	20,00
15.9	MERCADO	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	42,97
15.10	100852	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	164,05
15.11	100852	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	164,05
15.12	100852	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	164,05
15.13	MERCADO	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	521,02
15.14	86913	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	16,52
15.15	86913	Torneira de parede	un	14,00	16,52
15.16	86913	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	16,52
15.17	86913	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00	16,52
15.18	86913	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	16,52
15.19	86913	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	16,52
15.20	86913	Torneira para uso geral	un	6,00	16,52
15.21	86913	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	16,52
15.22	86913	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	16,52
15.23	89984	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	51,65
15.24	89353	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	25,58
15.25	89352	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	24,56
15.26	94497	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00	76,57
15.27	94500	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	211,43
15.28	89985	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00	53,11
15.29	94792	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00	81,33
15.30	94497	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00	76,57
15.31	3698	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	20,85
15.32	3698	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	20,85
15.33	100860	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	68,26
15.34	100860	Ducha higiênica	un	4,00	68,26
15.35	100860	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	68,26
15.36	100860	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	68,26
15.37	99635	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00	221,41
15.38	MERCADO	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	3.537,05
15.39	89711	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	12,56
15.40	74093	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00	71,78
15.41	99620	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	89,68
15.42	98104	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	252,52
15.43	98109	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	568,53
15.44	8363	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	197,68
15.45	10332	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	249,03
15.46	10209	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	2,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 590
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
15.47	7750	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	5,55
15.48	9427	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	4,52
15.49	8924	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	6,77
15.50	8925	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00	7,18
15.51	95547	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	61,27
15.52	4287	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	44,69
15.53	12511	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	60,15
15.54	2032	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	35,77
16.0		**EQUIPAMENTOS**			
16.1	94483	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	726,50
16.2	6020	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	90,43
16.3	6020	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	90,43
17.0		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO**			
17.1		**Tubo**			
17.1.1	92688	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	23,08
17.1.2	97536	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	35,51
17.1.3	92653	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00	39,81
17.1.4	94464	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	96,53
17.2		**Bucha de redução**			
17.2.1	89759	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	4,44
17.3		**Joelho**			
17.3.1	92701	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	18,62
17.3.2	92674	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00	31,88
17.3.3	92703	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	29,51
17.3.4	92355	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	99,93
17.4		**Luva**			
17.4.1	95758	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	8,17
17.4.2	95756	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	11,93
17.5		**Tê**			
17.5.1	92639	Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	56,27
17.5.2	92637	Te 90º FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	40,27
17.5.3	92637	Te 45º FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	40,27
17.6		**União**			
17.6.1	92898	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	26,17
17.6.2	92900	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00	45,86
17.7		**Niple**			
17.7.1	92657	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	14,99
18.0		**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
18.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 591
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
18.1		**Tubo**			
18.1.1	89848	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	19,51
18.1.2	89849	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	38,38
18.1.3	89849	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	38,38
18.1.4	90696	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	64,38
18.1.5	90697	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90	108,36
18.1.6	90698	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	173,58
18.2		**Curva**			
18.2.1	89592	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	109,84
18.2.2	89587	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	33,98
18.3		**Joelho**			
18.3.1	89855	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	54,05
18.3.2	89854	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	50,87
18.4		**Luva**			
18.4.1	89669	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	14,14
18.4.2	89677	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	40,38
18.4.3	C1755	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	37,74
18.4.4	C1756	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	8,35
18.4.5	C1757	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	11,14
18.4.6	C1758	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	15,25
18.4.7	C1759	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	35,46
18.5		**Tê de inspeção**			
18.5.1	89675	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	38,85
18.5.2	89667	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	22,89
19.0		**ACESSÓRIOS**			
19.1		**Ralo hemisférico**			
19.1.1	89495	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	6,85
19.1.2	89495	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	6,85
19.2		**Caixa de passagem**			
19.2.1	74166/001	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00	274,04
19.2.2	6171	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	21,80
19.2.3	98102	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	113,16
19.2.4	83623	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	196,48
19.2.5	97887	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	169,61
19.3		**Poço de visita**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, emitida em 09/01/2024

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. nº 592

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
19.3.1	74224/001	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	1.221,46
19.3.2	6087	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00	21,35
19.4		**Tampa para inspeção**			
19.4.1	98115	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	85,00
19.5		**Grelha**			
19.5.1	100434	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	46,69
19.5.2	100434	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	46,69
20.0		**ESGOTOS SANITÁRIOS**			
20.1		**TUBOS E CONEXÕES DE PVC**			
20.1		**Tubo**			
20.1.1	89849	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	38,38
20.1.2	89714	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	36,02
20.1.3	89713	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	28,17
20.1.4	89712	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	18,58
20.1.5	89711	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	12,56
20.2		**Cap**			
20.2.1	72293	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	5,07
20.3		**Joelho**			
20.3.1	89851	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	15,08
20.3.2	89739	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	12,42
20.3.3	89732	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	7,26
20.3.4	89726	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	4,66
20.3.5	89850	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	15,12
20.3.6	89737	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	11,85
20.3.7	89731	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	6,86
20.3.8	89724	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	6,35
20.4		**Junção**			
20.4.1	89827	Junção simples série R 50mm	un	6,00	10,31
20.4.2	89783	Junção simples série R 40mm	un	3,00	7,79
20.5		**Luva**			
20.5.1	95693	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	33,28
20.5.2	89856	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	11,49
20.5.3	89774	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	9,38
20.5.4	89813	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	4,15
20.5.5	89752	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	3,93
20.6		**Redução**			
20.6.1	89665	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	8,31
20.6.2	89546	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	6,96
20.7		**Ligação para saída de vaso sanitário**			
20.7.1	94670	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	51,28
20.8		**Vedação para saída de vaso sanitário**			
20.8.1	1595	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	11,64
20.9		**Adaptadores para sifão**			
20.9.1	1597	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	3,38
20.10		**Tê**			
20.10.1	89696	Tê série R 100x50mm	un	23,00	39,01
20.10.2	89829	Tê série R 75x50mm	un	21,00	16,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 593
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
20.10.3	89833	Tê série R 100mm	un	2,00	20,41
20.10.4	89786	Tê série R 75mm	un	4,00	20,58
20.10.5	89784	Tê série N 50mm	un	50,00	12,42
20.11		**ACESSÓRIOS**			
20.11		**Caixa sifonada**			
20.11.1	89708	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	47,26
20.11.2	89491	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	42,44
20.12		**Ralo seco**			
20.12.1	89710	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	7,73
20.13		**Grelha**			
20.13.1	83626	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	109,32
20.13.2	83626	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	109,32
20.13.3	83626	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00	109,32
20.13.4	83626	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00	109,32
20.13.5	94229	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00	97,09
20.13.6	7862	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	35,24
20.13.7	89495	Antiespuma 150mm	un	1,00	6,85
20.13.8	7536	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00	31,85
20.13.9	89495	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00	6,85
20.13.10	89495	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	6,85
20.13.11	89495	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	6,85
20.14		**Caixa de gordura**			
20.14.1	98108	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	347,97
20.14.2	98109	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	568,53
20.14.3	98114	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	367,47
20.15		**Terminal de ventilação**			
20.15.1	7594	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	6,06
20.15.2	1594	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	7,20
20.16		**Caixa de inspeção em alvenaria**			
20.16.1	74166/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	274,04
20.16.2	10332	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	249,03
20.16.3	4883	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	440,79
20.17		**Poço de visita**			
20.17.1	74224/001	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	1.221,46
20.17.2	98114	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00	367,47
21.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**			
21.1		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
21.1		**Haste para aterramento**			
21.1.1	96985	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	39,45
21.1.2	98111	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00	17,54
21.1.3	98602	Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste.	un	3,00	11,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 594
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.2		**Cordoalha de cobre nú**			
21.2.1	96974	Cordoalha de cobre nú 50mm2.	m	15,00	43,74
21.2.2	96973	Cordoalha de cobre nú 35mm2.	m	8,00	34,47
21.3		**Quadros de Força**			
21.3.1	4527	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00	586,57
21.3.2	C2065	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00	282,56
21.3.3	C2066	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00	142,70
21.3.4	C2067	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00	264,89
21.3.5	C2068	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00	312,40
21.3.6	C2069	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	347,36
21.4		**Centro de distribuição de iluminação e tomadas**			
21.4.1	74131/005	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	358,94
21.4.2	74131/008	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00	830,55
21.4.3	74131/008	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00	830,55
21.5		**Eletrodutos e Acessórios**			
21.5.1	11749	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00	13,83
21.5.2	91834	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00	5,59
21.5.3	91847	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00	7,31
21.5.4	95745	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00	15,94
21.5.5	97667	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00	5,85
21.5.6	97668	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00	8,89
21.5.7	97669	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	13,96
21.5.8	97670	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00	18,15
21.5.9	97670	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00	18,15
21.5.10	91890	Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00	6,30
21.5.11	10209	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	2,66
21.5.12	10209	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00	2,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. n 595
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.6		**Cabos e Fios(condutores)**			
21.6.1		Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.1.1	91926	#2,5mm2	m	7.200,00	2,42
21.6.1.2	91928	#4mm2	m	750,00	3,91
21.6.1.3	91930	#6mm2	m	300,00	5,34
21.6.2		Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.2.1	91931	#6mm2	m	400,00	5,96
21.6.2.2	92980	#10mm2	m	100,00	6,31
21.6.2.3	91935	#16mm2	m	500,00	14,25
21.6.2.4	92984	#25mm2	m	25,00	15,90
21.6.2.5	92986	#35mm2	m	125,00	21,43
21.6.2.6	92988	#50mm2	m	130,00	30,04
21.6.3		Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.3.1	8749	3x1,5mm2	m	50,00	7,89
21.6.3.2	8750	3x2,5mm2	m	60,00	10,72
21.7		**Caixas de Passagem**			
21.7.1	9932	Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	8,00	18,48
21.7.2	392	Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	12,00	18,92
21.7.3	8997	Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	14,00	17,36
21.7.4	380	Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00	21,58
21.7.5	426	Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	5,00	17,34
21.7.6	12563	Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	3,74
21.7.7	10909	Tampa cega para condulete metálico.	un	14,00	4,49
21.7.8	12563	Tampa para condulete metálico com furo	un	20,00	3,74
21.7.9	10793	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	10,45
21.7.10	651	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	14,76
21.7.11	708	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	34,77
21.7.12	72285	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	67,27
21.7.13	72285	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	67,27
21.8		**Chaves com Fusíveis**			
21.8.1	441	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	40,56
21.8.2	441	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	40,56
21.8.3	2952	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	21,42
21.8.4	3818	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00	252,46
21.8.5	7883	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	187,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 596
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.8.6	8614	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	62,73
21.8.7	8614	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	62,73
21.8.8	818	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	232,56
21.8.9	3808	Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	92,46
21.8.10	3807	Comutador com retenção, ϕ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	66,36
21.8.11	7942	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	221,23
21.8.12	7942	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00	221,23
21.9		**Disjuntores**			
21.9.1	93655	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00	10,29
21.9.2	93656	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00	10,29
21.9.3	93655	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00	10,29
21.9.4	93656	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00	10,29
21.9.5	93654	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00	9,62
21.9.6	93666	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	56,84
21.9.7	93664	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00	51,16
21.9.8	93666	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	56,84
21.9.9	93671	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	64,58
21.9.10	93673	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00	74,15
21.9.11	74130/005	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	106,78
21.9.12	74130/006	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	307,97
21.9.13	74130/008	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00	1.095,44
21.9.14	12767	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	70,00	26,45
21.9.15	12767	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00	26,45
21.9.16	9042	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	79,93
21.10		**Iluminação e Tomadas**			
21.10		**Luminárias**			
21.10.1	673	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00	83,10
21.10.2	562	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00	57,66
21.10.3	7717	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00	138,68
21.10.4	97606	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	59,55
21.10.5	4528	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD ≤ 10%).	un	2,00	1.308,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 597
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.10.6	4528	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00	1.308,98
21.10.7	11860	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00	122,20
21.11		**Interruptores**			
21.11.1	91957	Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V.	un	1,00	32,53
21.11.2	91957	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	32,53
21.11.3	92026	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	36,43
21.11.4	91967	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	38,84
21.11.5	91957	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	32,53
21.11.6	91963	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	47,15
21.11.7	91970	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	47,99
21.11.8	91946	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	5,65
21.11.9	91982	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	67,19
21.11.10	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	3,22
21.11.11	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00	3,22
21.11.12	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	3,22
21.11.13	712	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	4,57
21.12		**Tomadas**			
21.12.1	7807	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	32,67
21.12.2	91946	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	5,65
21.12.3	7807	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00	32,67
21.12.4	9422	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	42,95
21.12.5	715	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00	3,22
21.12.6	715	Espelho com furo.	un	28,00	3,22
21.13		**Fixadores**			
21.13.1	4190	Chubadores 3/8"CBA	un	64,00	2,31
21.13.2	10092	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	0,12
21.13.3	4135	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00	10,29
21.13.4	4135	Suspensão para luminária	un	32,00	10,29
21.13.5	9832	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	0,78
21.13.6	7384	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	16,53
22.0		**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Fls. nº 598

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
22.1		**Captores**			
22.1.1	96989	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00	90,37
22.1.2	96973	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm²	m	600,00	34,47
22.1.3	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00	81,19
22.2		**Conectores e Terminais**			
22.2.1	93081	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm²	pç	2,00	11,33
22.2.2	93081	Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm²	pç	40,00	11,33
22.2.3	93081	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pç	76,00	11,33
22.2.4	7904	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00	7,38
22.3		**Cabos de Descida**			
22.3.1	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00	81,19
22.4		**Eletrodos de Terra**			
22.4.1	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00	81,19
22.4.2	96985	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	2,00	39,45
22.4.3	96974	Cordoalha de cobre nu , 50 mm²	m	75,00	43,74
22.5		**Caixa de inspeção**			
22.5.1	98111	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	pç	2,00	17,54
23.0		**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**			
23.1		**Equipamentos Passivos**			
23.1.1	98302	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	466,74
23.1.2	11444	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	32,02
23.1.3	520	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	15,50
23.1.4	520	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	15,50
23.1.5	7904	Trava Path Panel	un	6,00	7,38
23.1.6	520	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	15,50
23.1.7	520	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	15,50
23.2		**Cabos em par trançados**			
23.2.1	3269	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	6,99
23.2.2	4771	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	10,93
23.3		**Cabos de Conexão**			
23.3.1	9534	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	12,84
23.3.2	9534	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00	12,84
23.3.3	9534	Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	12,84
23.3.4	9534	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00	12,84
23.4		**Tomadas**			
23.4.1	11418	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	29,63
23.4.2	10725	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	11,53
23.5		**Caixas e acessórios**			
23.5.1	392	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	18,92
23.5.2	6408	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	126,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 599
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
23.5.3	9516	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de ma	un	2,00	12,37
23.5.4	10909	Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	4,49
23.5.5	715	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	3,22
23.5.6	10909	Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	4,49
23.5.7	715	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	3,22
23.5.8	671	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	5,82
23.6		**Eletrodutos e Acessórios**			
23.6.1		Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:			
23.6.1.1	95750	Ø 1"	m	1,00	23,97
23.6.1.2	95745	Ø 3/4"	m	70,00	15,94
23.6.2		Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado			
23.6.2.1	95745	Ø 3/4"	m	10,00	15,94
23.6.3		Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável			
23.6.3.1	95745	Ø 3/4"	m	45,00	15,94
23.6.4		Eletroduto de PEAD flexível corrugado			
23.6.4.1	97670	Ø 4"	m	10,00	18,15
23.6.5		Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos			
23.6.5.1	10327	Ø 3/4"	un	75,00	4,00
23.6.5.2	9819	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2"	un	75,00	1,15
23.6.5.3	704	Bucha S/8	un	75,00	3,43
23.6.5.4	12464	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	3,07
23.6.5.5	12495	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	3,16
23.6.5.6	9816	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	0,33
23.7		**Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios**			
23.7.1	748	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	62,10
23.7.2	93026	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm	un	6,00	43,97
23.7.3	12531	Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm	un	1,00	37,31
23.7.4	8113	Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm	un	2,00	22,14
23.7.5	723	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	3,73
23.7.6	8318	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	15,77
23.7.7	1633	Junção Simples, 50mm	un	40,00	18,08
23.7.8	11521	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	8,40
23.7.9	8351	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	3,19
23.7.10	8351	Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	3,19
23.7.11	7879	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00	8,65
23.7.12	12567	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	1,11
23.7.13	7384	Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	16,53
13.7.14	9816	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,35
13.7.15	11816	Box reto ø3/4" em alumínio	un	15,00	6,87
23.8		**Dutos de passagem e Acessórios**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 600
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
23.8.1	12765	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	961,50
23.8.2	687	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	83,67
23.8.3		Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	
23.8.4	11844	Derivação "L" (*)	un	2,00	56,46
23.8.5	10271	Fixa cabo(*)	un	40,00	12,29
23.8.6	8318	Terminal (*)	un	4,00	15,77
23.8.7	91946	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	5,65
23.9		**Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)**			
23.9.1	691	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	85,42
24.0		**INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES**			
24.1		**AR CONDICIONADO CENTRAL**			
24.1		**ACESSÓRIOS**			
24.1.1	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	116,22
24.1.2	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	99,22
24.1.3	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	93,16
25.0		**VENTILAÇÃO MECÂNICA**			
25.1		**REDE DE DUTOS**			
25.1.1	10180	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	8,00	266,48
25.1.2	10180	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	16,00	266,48
25.1.3	11260	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00	15,22
25.1.4	1116	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00	7,70
25.1.5	1119	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00	18,74
25.1.6	89698	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00	138,80
25.2		**EQUIPAMENTOS AUXILIARES**			
25.2.1	8445	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00	1.935,64
25.3		**ACESSÓRIOS**			
25.3.1	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00	56,48
25.3.2	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00	56,48
25.3.3	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00	56,48
25.3.4	3253	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00	0,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 601
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
26.0		**GÁS COMBUSTÍVEL**			
26.0		**TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL**			
26.1		**Tubo**			
26.1.1	92690	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	36,29
26.1.2	95697	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	48,18
26.2		**Tê**			
26.2.1	9012	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	71,71
26.3		**Redução**			
26.3.1	10887	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	20,73
26.3.2	10887	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	20,73
26.4		**Niple**			
26.4.1	945	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	11,22
26.4.2	944	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	8,41
26.5		**Meia luva**			
26.5.1	935	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	10,40
26.6		**União**			
26.6.1	981	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	34,81
26.7		**Cotovelo**			
26.7.1	10523	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	23,79
26.7.2	10523	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	23,79
26.8		**Válvula**			
26.8.1	2345	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	32,10
26.9		**Tampão**			
26.9.1	8978	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	11,01
26.9.2	10524	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	9,53
26.10		**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**			
26.10.1		**Pig Tail**			
26.10.1.1	7838	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00	39,66
26.10.2		**Regulador**			
26.10.2.1	10881	Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	40,78
26.10.1.2	10881	Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	40,78
26.10.3		**Registro**			
26.10.3.1	89349	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	19,16
26.10.4		**Manômetro**			
26.10.4.1	85120	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	116,89
26.10.5		**Braçadeira**			
26.10.5.1	91172	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	3,87
27.0		**INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO**			
27.1		**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**			
27.1.1	72553	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00	199,74
27.1.2		Suporte tipo L para extintor	un	8,00	
27.1.3		Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	
27.1.4	11867	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	131,25
27.1.5	11867	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00	131,25
27.1.6	11867	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00	131,25
27.1.7	12137	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	25,78
27.1.8	12137	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	25,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 602
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - I Conclusão Creche – Pré-Escola 001 – (Creche Bairro Piquete)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
27.1.9	12137	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	25,78
27.1.10	12137	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	25,78
27.1.11	12137	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	25,78
27.1.12	12137	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	25,78
27.1.13	12137	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	25,78
28.0		SERVIÇOS FINAIS			
28.1	2450	Limpeza final da obra	m²	1.118,48	1,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 22 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 603
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1		CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1		Barracão para escritório de obra	m²	25,41	
1.1.2		Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	
1.1.3		Locação da obra	m²	1.118,48	
2.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
2.1		FUNDAÇÕES			
2.1.1		Fundações - Sapatas			
2.1.1.1	94965	Concreto	m3	54,00	
2.1.1.2	92921	Aço	kg	760,00	
2.1.1.3	93358	Escavação	m3	170,00	
2.2		Fundação Castelo d'água - Estacas			
2.2.1	94965	Concreto	m3	6,16	
2.2.2	92921	Aço	kg	296,00	
2.2.3	93358	Escavação	m3	88,00	
3.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO			
3.1		Concreto Armado			
3.1.1		Pilares			
3.1.1.1	5651	Formas	m²	631,70	
3.1.1.2	92921	Armadura	kg	3.917,10	
3.1.1.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	
3.2		Vigas			
3.2.1	5651	Formas	m²	1.803,20	
3.2.2	92921	Armadura	kg	6.098,63	
3.2.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	112,67	
3.3		Lajes			
3.3.1		Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	
3.3.2		Armadura Complementar	kg	3.423,00	
3.3.3		Concreto 25 Mpa	m³	47,90	
3.4		Caixas d'água			
3.4.1	5651	Formas	m²	370,90	
3.4.2	92921	Armadura	kg	6.724,20	
3.4.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	
4.0		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO			
4.1		ARQUITETURA			
4.1.1		PAREDES E DIVISÓRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 609
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
4.1.1.1		Alvenaria de bloco cerâmico			
4.1.1.2		Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15	
4.1.1.3		Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66	
4.1.1.4		Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00	
4.1.1.5	87504	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15	
4.1.1.6	C4487	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,99	88,14
4.1.1.7	C4495	Divisórias de gesso	m²	52,74	85,00
4.1.1.8		Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	
4.1.1.9		Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40	
5.0		**ESQUADRIAS**			
5.1		**Esquadria de Madeira**			
5.1.1		**Portas**			
5.1.1.1	90822	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	208,73
5.1.1.2	90822	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	
5.1.1.3	90822	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	
5.1.1.4	90822	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00	
5.1.1.5	90822	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	
5.1.1.6	90822	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	
5.1.1.7	90822	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	
6.0		**Esquadria Metálica**			
6.1		**Portas**			
6.1.1	11947	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	301,78
6.2		**Janelas**			
6.2.1	94582	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	287,95
6.2.2	94582	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	5,40	287,95
6.2.3	94582	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	1,08	287,95
6.2.4	94582	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	2,70	287,95
6.2.5	94582	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	5,04	287,95
6.2.6	94582	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	1,44	287,95
6.2.7	94582	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	1,80	287,95
6.2.8	94582	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	3,50	287,95
6.2.9	94582	EF-18 corrediça 120 x 60 cm	un	0,72	287,95
6.2.10	94582	EF-19 corrediça 150 x 120 cm	un	1,80	287,95
6.2.11	94582	EF-20 corrediça 120 x 90 cm	un	2,16	287,95
6.2.12	94582	EF-21 corrediça 180 x 90 cm	un	1,62	287,95
6.2.13	94582	EF-22 corrediça 240 x 90 cm	un	2,16	287,95
6.2.14	94582	EF-23 corrediça 240 x 120 cm	un	5,76	287,95
6.2.15	94582	EF-24 corrediça 300 x 120 cm	un	7,20	287,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 605
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
6.2.16	94582	EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	un	2,00	287,95
6.2.17	94582	EF-26 corrediça 270 x 160 cm	un	5,00	287,95
6.2.18	94582	EF-27 corrediça 360 x 160 cm	un	4,00	287,95
6.2.19	94582	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un	1,00	287,95
6.2.20	1897	Telas em nylon	m²	10,26	43,14
6.2.21	68052	Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	
6.3		**Grades e portões**			
6.3.1	C0804	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00	64,82
6.3.2	C0804	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00	64,82
6.3.3	73932/001	Grades e portões h=210cm	m²	12,60	242,66
6.4		**VIDROS**			
6.4.1	73838/001	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	1,00	1.842,08
6.4.2	72118	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m²	13,80	174,43
6.4.3	85005	Espelhos 4mm	m²	7,00	392,20
7.0		**COBERTURA**			
7.1		Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78	
7.2		Telhas cerâmicas	m²	1.264,78	
7.3		Telhas de vidro	m²	7,00	
7.4		Cumeeiras/Espigões	m	154,99	
7.5		Calha metálica	m	2,50	
7.6		Rufos de concreto	m	107,00	
7.7	10656	Forro De Gesso Acartonado, Cor Branca, Placa 1243 X 618Mm, Marca Gypsum Modelo Gessolyne, Ou Similar - Fornecimento	m	958,52	22,50
8.0		**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1		Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00	
8.2		Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00	
8.3		Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00	
		Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45	
9.0		**REVESTIMENTO**			
9.1		**Revestimento Interno**			
9.1.1		**Paredes**			
9.1.1.1		Emboço	m²	959,21	
9.1.1.2		Reboco	m²	809,07	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. n 606
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
9.1.1.3	87275	Cerâmica 20x20	m²	959,21	57,98
9.1.1.4		Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21	
9.1.2		**Tetos**			
9.1.2.1		Reboco	m²	724,74	
9.2		**Revestimento Externo**			
9.2.1		**Paredes e fachadas**			
9.2.1.1		Chapisco externo	m²	1.036,82	
9.2.1.2		Emboço	m²	460,27	
9.2.1.3		Reboco	m²	576,55	
9.2.1.4	C4431	Cerâmica 10x10	m²	460,27	80,73
9.2.1.5		Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27	
10.0		**PAVIMENTAÇÃO**			
10.1		Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00	
10.2		Regularização de piso	m²	1.304,10	
10.3	92393	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	44,91
10.4	87251	Cerâmica	m²	36,00	39,31
10.5		Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00	
10.6	73922/005	Cimento desempenado	m²	470,00	38,66
10.7	87251	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambien	m²	885,00	39,31
10.8	10014	Calha de concreto com grelhas	m	77,00	68,27
11.0		**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**			
11.1	84194	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	9,09
11.2	C2284	Rodapé em cerâmica	m	648,00	71,34
11.3		Rejuntamento de rodapés de cerâmica			
11.4	84162	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	15,91
12.0		**PINTURA**			
12.1		**Paredes internas**			
12.1.1	88489	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78	11,09
12.2		**Pintura PVA**	m²		
12.2.1		**Paredes externas**			
12.2.1.1	88489	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18	11,09
12.3		**Tetos**			
12.3.1	88487	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68	8,85
12.4		**Outros**			
12.4.1	84659	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60	13,39
12.4.2	84645	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80	16,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. n 607
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
12.4.3	73924/002	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50	21,28
13.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
13.1	96358	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	80,80
13.2	96358	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	80,80
13.3	96358	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00	80,80
13.4	C4065	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	202,88
13.5	MERCADO	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	18,12
13.6	MERCADO	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	18,12
13.7	MERCADO	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	18,12
13.8	MERCADO	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	18,12
13.9	MERCADO	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	18,12
13.10	8492	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	181,25
13.11	84863	Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm	m	10,90	91,15
13.12	73665	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	54,16
13.13	MERCADO	Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	220,50
13.14	MERCADO	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00	67,41
13.15	8492	Barras 90cm para PNE	un	8,00	181,25
13.16	8492	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00	181,25
13.17	C0361	Bancos de concreto da administração	m	2,85	123,48
13.18	C0361	Bancos de concreto do pátio	m	9,20	123,48
13.19	C0864	Mastros para bandeiras	un	3,00	2.064,29
13.20	MERCADO	Quadro negro	un	2,00	653,07
13.21	1845	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00	232,22
14.0		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**			
14.1		**ÁGUA FRIA**			
14.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**			
14.1		**Tubos**			
14.1.2	91785	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	27,83
14.1.3	91786	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	19,35
14.1.4	91788	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	28,10
14.1.5	89450	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	19,89
14.1.6	94653	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	38,61
14.2		**Adaptadores**			
14.2.1	94656	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	3,99
14.2.2	94658	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	4,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 608
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
14.2.3	94662	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00	8,41
14.2.4	94668	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	38,40
14.2.5	95141	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	21,26
14.2.6	94785	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	22,81
14.2.7	94787	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00	39,18
14.2.8	94790	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	210,35
14.3		**Buchas de redução**			
14.3.1	89820	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	17,59
14.3.2	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	23,03
14.3.3	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	23,03
14.3.4	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	23,03
14.3.5	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	23,03
14.3.6	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	23,03
14.3.7	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	23,03
14.4		**Joelhos**			
14.4.1		Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	6,99
14.4.2	94674	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	6,15
14.4.3	89801	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	4,21
14.4.4	89505	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	24,53
14.4.5	89521	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	91,88
14.4.6	89485	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	3,52
14.4.7	89493	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	6,28
14.4.8	89802	Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	4,61
14.4.9	94672	Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	7,02
14.4.10	90373	Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	9,74
14.4.11	94744	Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	15,03
14.5		**Luvas**			
14.5.1	94657	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	3,91
14.5.2	94659	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	4,78
14.5.3	94663	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	8,55
14.5.4	89597	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	13,86
14.5.5	89614	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	44,16
14.5.6	89373	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	4,05
14.6		**Tê**			
14.6.1	89869	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	5,16
14.6.2	89620	Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	7,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Fls nº 609

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
14.6.3	89625	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	14,41
14.6.4	89628	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	31,26
14.6.5	89631	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	88,72
14.6.6	89619	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	5,80
14.6.7	94691	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	10,74
14.6.8	89622	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	8,84
14.6.9	89627	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	13,52
14.6.10	89628	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	31,26
14.6.11	89632	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	72,26
14.7		**União**			
14.7.1	89536	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	8,56
14.7.2	89435	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	14,05
14.7.3	89594	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	27,22
14.7.4	89615	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	190,76
14.8		**Plugue**			
14.8.1	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	1,97
14.8.2	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	2,41
14.8.3	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00	7,55
15.0		**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**			
15.1	86943	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	170,88
15.2	2010	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	367,91
15.3	2010	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	367,91
15.4	95470	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	175,09
15.5	95470	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	175,09
15.6	95470	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	175,09
15.7	MERCADO	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	86,13
15.8	MERCADO	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	20,00
15.9	MERCADO	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	42,97
15.10	100852	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	164,05
15.11	100852	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	164,05
15.12	100852	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	164,05
15.13	MERCADO	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	521,02
15.14	86913	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	16,52
15.15	86913	Torneira de parede	un	14,00	16,52
15.16	86913	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	16,52
15.17	86913	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00	16,52
15.18	86913	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	16,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 610
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
15.19	86913	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	16,52
15.20	86913	Torneira para uso geral	un	6,00	16,52
15.21	86913	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	16,52
15.22	86913	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	16,52
15.23	89984	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	51,65
15.24	89353	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	25,58
[illegible].25	89352	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	24,56
[illegible].26	94497	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00	76,57
15.27	94500	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	211,43
15.28	89985	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00	53,11
15.29	94792	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00	81,33
15.30	94497	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00	76,57
15.31	3698	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	20,85
15.32	3698	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	20,85
15.33	100860	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	68,26
15.34	100860	Ducha higiênica	un	4,00	68,26
15.35	100860	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	68,26
15.36	100860	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	68,26
15.37	99635	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00	221,41
15.38	MERCADO	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	3.537,05
15.39	89711	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	12,56
15.40	74093	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00	71,78
15.41	99620	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	89,68
15.42	98104	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	252,52
15.43	98109	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	568,53
15.44	8363	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	197,68
15.45	10332	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	249,03
15.46	10209	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	2,66
15.47	7750	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	5,55
[illegible].48	9427	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	4,52
[illegible].49	8924	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	6,77
15.50	8925	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00	7,18
15.51	95547	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	61,27
15.52	4287	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	44,69
15.53	12511	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	60,15
15.54	2032	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	35,77
16.0		**EQUIPAMENTOS**			
16.1	94483	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	726,50
16.2	6020	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	90,43
16.3	6020	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	90,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 611
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
17.0		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO**			
17.1		**Tubo**			
17.1.1	92688	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	23,08
17.1.2	97536	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	35,51
17.1.3	92653	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00	39,81
17.1.4	94464	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	96,53
17.2		**Bucha de redução**			
17.2.1	89759	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	4,44
17.3		**Joelho**			
17.3.1	92701	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	18,62
17.3.2	92674	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00	31,88
17.3.3	92703	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	29,51
17.3.4	92355	Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	99,93
17.4		**Luva**			
17.4.1	95758	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	8,17
17.4.2	95756	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	11,93
17.5		**Tê**			
17.5.1	92639	Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	56,27
17.5.2	92637	Te 90º FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	40,27
17.5.3	92637	Te 45º FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	40,27
17.6		**União**			
17.6.1	92898	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	26,17
17.6.2	92900	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00	45,86
17.7		**Niple**			
17.7.1	92657	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	14,99
18.0		**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
18.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**			
18.1		**Tubo**			
18.1.1	89848	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	19,51
18.1.2	89849	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	38,38
18.1.3	89849	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	38,38
18.1.4	90696	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	64,38
18.1.5	90697	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90	108,36
18.1.6	90698	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	173,58
18.2		**Curva**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 612
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
18.2.1	89592	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	109,84
18.2.2	89587	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	33,98
18.3		**Joelho**			
18.3.1	89855	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	54,05
18.3.2	89854	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	50,87
18.4		**Luva**			
18.4.1	89669	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	14,14
18.4.2	89677	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	40,38
18.4.3	C1755	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	37,74
18.4.4	C1756	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	8,35
18.4.5	C1757	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	11,14
18.4.6	C1758	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	15,25
18.4.7	C1759	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	35,46
18.5		**Tê de inspeção**			
18.5.1	89675	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	38,85
18.5.2	89667	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	22,89
19.0		**ACESSÓRIOS**			
19.1		**Ralo hemisférico**			
19.1.1	89495	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	6,85
19.1.2	89495	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	6,85
19.2		**Caixa de passagem**			
19.2.1	74166/001	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00	274,04
19.2.2	6171	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	21,80
19.2.3	98102	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	113,16
19.2.4	83623	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	196,48
19.2.5	97887	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	169,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022 em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 613
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
19.3		**Poço de visita**			
19.3.1	74224/001	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	1.221,46
19.3.2	6087	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00	21,35
19.4		**Tampa para inspeção**			
19.4.1	98115	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	85,00
19.5		**Grelha**			
19.5.1	100434	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	46,69
19.5.2	100434	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	46,69
20.0		**ESGOTOS SANITÁRIOS**			
20.1		**TUBOS E CONEXÕES DE PVC**			
20.1		**Tubo**			
20.1.1	89849	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	38,38
20.1.2	89714	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	36,02
20.1.3	89713	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	28,17
20.1.4	89712	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	18,58
20.1.5	89711	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	12,56
20.2		**Cap**			
20.2.1	72293	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	5,07
20.3		**Joelho**			
20.3.1	89851	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	15,08
20.3.2	89739	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	12,42
20.3.3	89732	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	7,26
20.3.4	89726	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	4,66
20.3.5	89850	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	15,12
20.3.6	89737	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	11,85
20.3.7	89731	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	6,86
20.3.8	89724	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	6,35
20.4		**Junção**			
20.4.1	89827	Junção simples série R 50mm	un	6,00	10,31
20.4.2	89783	Junção simples série R 40mm	un	3,00	7,79
20.5		**Luva**			
20.5.1	95693	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	33,28
20.5.2	89856	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	11,49
20.5.3	89774	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	9,38
20.5.4	89813	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	4,15
20.5.5	89752	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	3,93
20.6		**Redução**			
20.6.1	89665	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	8,31
20.6.2	89546	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	6,96
20.7		**Ligação para saída de vaso sanitário**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 614

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
20.7.1	94670	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	51,28
20.8		**Vedação para saída de vaso sanitário**			
20.8.1	1595	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	11,64
20.9		**Adaptadores para sifão**			
20.9.1	1597	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	3,38
20.10		**Tê**			
20.10.1	89696	Tê série R 100x50mm	un	23,00	39,01
20.10.2	89829	Tê série R 75x50mm	un	21,00	16,45
20.10.3	89833	Tê série R 100mm	un	2,00	20,41
20.10.4	89786	Tê série R 75mm	un	4,00	20,58
20.10.5	89784	Tê série N 50mm	un	50,00	12,42
20.11		**ACESSÓRIOS**			
20.11		**Caixa sifonada**			
20.11.1	89708	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	47,26
20.11.2	89491	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	42,44
20.12		**Ralo seco**			
20.12.1	89710	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	7,73
20.13		**Grelha**			
20.13.1	83626	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	109,32
20.13.2	83626	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	109,32
20.13.3	83626	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00	109,32
20.13.4	83626	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00	109,32
20.13.5	94229	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00	97,09
20.13.6	7862	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	35,24
20.13.7	89495	Antiespuma 150mm	un	1,00	6,85
20.13.8	7536	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00	31,85
20.13.9	89495	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00	6,85
20.13.10	89495	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	6,85
20.13.11	89495	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	6,85
20.14		**Caixa de gordura**			
20.14.1	98108	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	347,97
20.14.2	98109	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	568,53
20.14.3	98114	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	367,47
20.15		**Terminal de ventilação**			
20.15.1	7594	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	6,06
20.15.2	1594	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	7,20
20.16		**Caixa de inspeção em alvenaria**			
20.16.1	74166/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	274,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 615
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
20.16.2	10332	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	249,03
20.16.3	4883	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	440,79
20.17		**Poço de visita**			
20.17.1	74224/001	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	1.221,46
20.17.2	98114	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00	367,47
21.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**			
21.1		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
21.1		**Haste para aterramento**			
21.1.1	96985	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	39,45
21.1.2	98111	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00	17,54
21.1.3	98602	Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste.	un	3,00	11,06
21.2		**Cordoalha de cobre nú**			
21.2.1	96974	Cordoalha de cobre nú 50mm2.	m	15,00	43,74
21.2.2	96973	Cordoalha de cobre nú 35mm2.	m	8,00	34,47
21.3		**Quadros de Força**			
21.3.1	4527	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00	586,57
21.3.2	C2065	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00	282,56
21.3.3	C2066	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00	142,70
21.3.4	C2067	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00	264,89
21.3.5	C2068	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00	312,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 616
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.3.6	C2069	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	347,36
21.4		**Centro de distribuição de iluminação e tomadas**			
21.4.1	74131/005	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	358,94
21.4.2	74131/008	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00	830,55
21.4.3	74131/008	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00	830,55
21.5		**Eletrodutos e Acessórios**			
21.5.1	11749	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00	13,83
21.5.2	91834	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00	5,59
21.5.3	91847	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00	7,31
21.5.4	95745	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00	15,94
21.5.5	97667	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00	5,85
21.5.6	97668	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00	8,89
21.5.7	97669	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	13,96
21.5.8	97670	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00	18,15
21.5.9	97670	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00	18,15
21.5.10	91890	Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00	6,30
21.5.11	10209	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	2,66
21.5.12	10209	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00	2,66
21.6		**Cabos e Fios(condutores)**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, emitida em 09/01/2024

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Fls. nº 619

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.6.1		Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.1.1	91926	#2,5mm2	m	7.200,00	2,42
21.6.1.2	91928	#4mm2	m	750,00	3,91
21.6.1.3	91930	#6mm2	m	300,00	5,34
[illegible]6.2		Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.2.1	91931	#6mm2	m	400,00	5,96
21.6.2.2	92980	#10mm2	m	100,00	6,31
21.6.2.3	91935	#16mm2	m	500,00	14,25
21.6.2.4	92984	#25mm2	m	25,00	15,90
21.6.2.5	92986	#35mm2	m	125,00	21,43
21.6.2.6	92988	#50mm2	m	130,00	30,04
21.6.3		Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.3.1	8749	3x1,5mm2	m	50,00	7,89
21.6.3.2	8750	3x2,5mm2	m	60,00	10,72
21.7		**Caixas de Passagem**			
21.7.1	9932	Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	8,00	18,48
21.7.2	392	Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	12,00	18,92
21.7.3	8997	Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	14,00	17,36
21.7.4	380	Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00	21,58
21.7.5	426	Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	5,00	17,34
[illegible]7.6	12563	Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	3,74
21.7.7	10909	Tampa cega para condulete metálico.	un	14,00	4,49
21.7.8	12563	Tampa para condulete metálico com furo	un	20,00	3,74
21.7.9	10793	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	10,45
21.7.10	651	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	14,76
21.7.11	708	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	34,77
21.7.12	72285	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	67,27
21.7.13	72285	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	67,27
21.8		**Chaves com Fusíveis**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls nº 618
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.8.1	441	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	40,56
21.8.2	441	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	40,56
21.8.3	2952	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	21,42
21.8.4	3818	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00	252,46
21.8.5	7883	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	187,19
[illegible]8.6	8614	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	62,73
21.8.7	8614	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	62,73
21.8.8	818	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	232,56
21.8.9	3808	Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	92,46
21.8.10	3807	Comutador com retenção, ϕ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	66,36
21.8.11	7942	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	221,23
21.8.12	7942	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00	221,23
21.9		**Disjuntores**			
21.9.1	93655	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00	10,29
21.9.2	93656	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00	10,29
21.9.3	93655	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00	10,29
21.9.4	93656	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00	10,29
[illegible]9.5	93654	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00	9,62
[illegible]9.6	93666	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	56,84
21.9.7	93664	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00	51,16
21.9.8	93666	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	56,84
21.9.9	93671	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	64,58
21.9.10	93673	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00	74,15
21.9.11	74130/005	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	106,78
21.9.12	74130/006	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	307,97
21.9.13	74130/008	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00	1.095,44
21.9.14	12767	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	70,00	26,45
21.9.15	12767	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00	26,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.9.16	9042	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	79,93
21.10		**Iluminação e Tomadas**			
21.10		**Luminárias**			
21.10.1	673	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00	83,10
21.10.2	562	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00	57,66
21.10.3	7717	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00	138,68
21.10.4	97606	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	59,55
21.10.5	4528	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00	1.308,98
21.10.6	4528	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00	1.308,98
21.10.7	11860	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00	122,20
21.11		**Interruptores**			
21.11.1	91957	Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V.	un	1,00	32,53
21.11.2	91957	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	32,53
21.11.3	92026	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	36,43
21.11.4	91967	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	38,84
21.11.5	91957	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	32,53
21.11.6	91963	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	47,15
21.11.7	91970	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	47,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 620
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.11.8	91946	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	5,65
21.11.9	91982	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	67,19
21.11.10	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	3,22
21.11.11	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00	3,22
21.11.12	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	3,22
[illegible]1.13	712	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	4,57
21.12		**Tomadas**			
21.12.1	7807	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	32,67
21.12.2	91946	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	5,65
21.12.3	7807	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00	32,67
21.12.4	9422	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	42,95
21.12.5	715	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00	3,22
21.12.6	715	Espelho com furo.	un	28,00	3,22
21.13		**Fixadores**			
21.13.1	4190	Chubadores 3/8"CBA	un	64,00	2,31
21.13.2	10092	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	0,12
21.13.3	4135	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00	10,29
21.13.4	4135	Suspensão para luminária	un	32,00	10,29
21.13.5	9832	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	0,78
21.13.6	7384	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	16,53
[illegible]2.0		**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**			
22.1		**Captores**			
22.1.1	96989	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00	90,37
22.1.2	96973	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm²	m	600,00	34,47
22.1.3	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00	81,19
22.2		**Conectores e Terminais**			
22.2.1	93081	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm²	pç	2,00	11,33
22.2.2	93081	Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm²	pç	40,00	11,33
22.2.3	93081	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pç	76,00	11,33
22.2.4	7904	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00	7,38
22.3		**Cabos de Descida**			
22.3.1	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00	81,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 621
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
22.4		**Eletrodos de Terra**			
22.4.1	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00	81,19
22.4.2	96985	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	2,00	39,45
22.4.3	96974	Cordoalha de cobre nu , 50 mm²	m	75,00	43,74
22.5		**Caixa de inspeção**			
22.5.1	98111	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	pç	2,00	17,54
23.0		**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**			
23.1		**Equipamentos Passivos**			
23.1.1	98302	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	466,74
23.1.2	11444	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	32,02
23.1.3	520	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	15,50
23.1.4	520	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	15,50
23.1.5	7904	Trava Path Panel	un	6,00	7,38
23.1.6	520	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	15,50
23.1.7	520	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	15,50
23.2		**Cabos em par trançados**			
23.2.1	3269	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	6,99
23.2.2	4771	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	10,93
23.3		**Cabos de Conexão**			
23.3.1	9534	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	12,84
23.3.2	9534	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00	12,84
23.3.3	9534	Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	12,84
23.3.4	9534	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00	12,84
23.4		**Tomadas**			
23.4.1	11418	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	29,63
23.4.2	10725	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	11,53
23.5		**Caixas e acessórios**			
23.5.1	392	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	18,92
23.5.2	6408	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	126,51
23.5.3	9516	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de ma	un	2,00	12,37
23.5.4	10909	Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	4,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 622
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
23.5.5	715	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	3,22
23.5.6	10909	Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	4,49
23.5.7	715	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	3,22
23.5.8	671	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	5,82
[illegible].6		**Eletrodutos e Acessórios**			
[illegible].6.1		Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:			
23.6.1.1	95750	Ø 1"	m	1,00	23,97
23.6.1.2	95745	Ø 3/4"	m	70,00	15,94
23.6.2		Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado			
23.6.2.1	95745	Ø 3/4"	m	10,00	15,94
23.6.3		Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável			
23.6.3.1	95745	Ø 3/4"	m	45,00	15,94
23.6.4		Eletroduto de PEAD flexível corrugado			
23.6.4.1	97670	Ø 4"	m	10,00	18,15
23.6.5		Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos			
23.6.5.1	10327	Ø 3/4"	un	75,00	4,00
23.6.5.2	9819	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2"	un	75,00	1,15
23.6.5.3	704	Bucha S/8	un	75,00	3,43
23.6.5.4	12464	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	3,07
23.6.5.5	12495	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	3,16
23.6.5.6	9816	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	0,33
23.7		**Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios**			
23.7.1	748	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	62,10
23.7.2	93026	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm	un	6,00	43,97
23.7.3	12531	Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm	un	1,00	37,31
23.7.4	8113	Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm	un	2,00	22,14
23.7.5	723	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	3,73
23.7.6	8318	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	15,77
23.7.7	1633	Junção Simples, 50mm	un	40,00	18,08
23.7.8	11521	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	8,40
23.7.9	8351	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	3,19
23.7.10	8351	Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	3,19
23.7.11	7879	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00	8,65
23.7.12	12567	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	1,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls nº 623
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
23.7.13	7384	Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	16,53
13.7.14	9816	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,35
13.7.15	11816	Box reto ø3/4" em alumínio	un	15,00	6,87
23.8		**Dutos de passagem e Acessórios**			
23.8.1	12765	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	961,50
23.8.2	687	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	83,67
[illegible]8.3		Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	
[illegible]8.4	11844	Derivação "L" (*)	un	2,00	56,46
23.8.5	10271	Fixa cabo(*)	un	40,00	12,29
23.8.6	8318	Terminal (*)	un	4,00	15,77
23.8.7	91946	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	5,65
23.9		**Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)**			
23.9.1	691	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	85,42
24.0		**INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES**			
24.1		**AR CONDICIONADO CENTRAL**			
24.1		**ACESSÓRIOS**			
24.1.1	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	116,22
24.1.2	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	99,22
24.1.3	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	93,16
25.0		**VENTILAÇÃO MECÂNICA**			
[illegible].1		**REDE DE DUTOS**			
[illegible].1.1	10180	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	8,00	266,48
25.1.2	10180	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	16,00	266,48
25.1.3	11260	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00	15,22
25.1.4	1116	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00	7,70
25.1.5	1119	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00	18,74
25.1.6	89698	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00	138,80
25.2		**EQUIPAMENTOS AUXILIARES**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Fls. nº 624

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
25.2.1	8445	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00	1.935,64
25.3		**ACESSÓRIOS**			
25.3.1	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00	56,48
25.3.2	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00	56,48
[redacted]3.3	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00	56,48
25.3.4	3253	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00	0,74
26.0		**GÁS COMBUSTÍVEL**			
26.0		**TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL**			
26.1		**Tubo**			
26.1.1	92690	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	36,29
26.1.2	95697	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	48,18
26.2		**Tê**			
26.2.1	9012	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	71,71
26.3		**Redução**			
26.3.1	10887	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	20,73
26.3.2	10887	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	20,73
26.4		**Niple**			
26.4.1	945	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	11,22
26.4.2	944	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	8,41
[redacted].5		**Meia luva**			
[redacted].5.1	935	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	10,40
26.6		**União**			
26.6.1	981	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	34,81
26.7		**Cotovelo**			
26.7.1	10523	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	23,79
26.7.2	10523	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	23,79
26.8		**Válvula**			
26.8.1	2345	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	32,10
26.9		**Tampão**			
26.9.1	8978	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	11,01
26.9.2	10524	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	9,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 625
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - II Conclusão Creche – Pré-Escola 002 – (Creche Bairro Chapadinha)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
26.10		**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**			
26.10.1		**Pig Tail**			
26.10.1.1	7838	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00	39,66
26.10.2		**Regulador**			
26.10.2.1	10881	Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	40,78
26.10.1.2	10881	Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	40,78
[illegible]10.3		**Registro**			
[illegible]10.3.1	89349	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	19,16
26.10.4		**Manômetro**			
26.10.4.1	85120	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	116,89
26.10.5		**Braçadeira**			
26.10.5.1	91172	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	3,87
27.0		**INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO**			
27.1		**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**			
27.1.1	72553	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00	199,74
27.1.2		Suporte tipo L para extintor	un	8,00	
27.1.3		Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	
27.1.4	11867	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	131,25
27.1.5	11867	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00	131,25
27.1.6	11867	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00	131,25
27.1.7	12137	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	25,78
27.1.8	12137	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	25,78
27.1.9	12137	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	25,78
[illegible]1.10	12137	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	25,78
[illegible].1.11	12137	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	25,78
27.1.12	12137	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	25,78
27.1.13	12137	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	25,78
28.0		**SERVIÇOS FINAIS**			
28.1	2450	Limpeza final da obra	m²	1.118,48	1,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 626

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1		CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1		Barracão para escritório de obra	m²	25,41	
1.1.2		Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	
1.1.3		Locação da obra	m²	1.118,48	
2.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
[illegible].1		FUNDAÇÕES			
[illegible].1.1		Fundações - Sapatas			
2.1.1.1	94965	Concreto	m3	54,00	
2.1.1.2	92921	Aço	kg	760,00	
2.1.1.3	93358	Escavação	m3	170,00	
2.2		Fundação Castelo d'água - Estacas			
2.2.1	94965	Concreto	m3	6,16	
2.2.2	92921	Aço	kg	296,00	
2.2.3	93358	Escavação	m3	88,00	
3.0		ESTRUTURAS DE CONCRETO			
3.1		Concreto Armado			
3.1.1		Pilares			
3.1.1.1	5651	Formas	m²	631,70	
3.1.1.2	92921	Armadura	kg	3.917,10	
3.1.1.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	
3.2		Vigas			
3.2.1	5651	Formas	m²	1.803,20	
3.2.2	92921	Armadura	kg	6.098,63	
3.2.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	112,67	
3.3		Lajes			
[illegible]3.1		Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	
3.3.2		Armadura Complementar	kg	3.423,00	
3.3.3		Concreto 25 Mpa	m³	47,90	
3.4		Caixas d'água			
3.4.1	5651	Formas	m²	370,90	
3.4.2	92921	Armadura	kg	6.724,20	
3.4.3	94965	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	
4.0		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO			
4.1		ARQUITETURA			
4.1.1		PAREDES E DIVISÓRIAS			
4.1.1.1		Alvenaria de bloco cerâmico			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 627
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
4.1.1.2		Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15	
4.1.1.3		Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66	
4.1.1.4		Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00	
4.1.1.5	87504	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15	
4.1.1.6	C4487	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,99	88,14
4.1.1.7	C4495	Divisórias de gesso	m²	52,74	85,00
4.1.1.8		Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	
4.1.1.9		Vergas e contravergas embutidas nas paredes	m	253,40	
5.0		**ESQUADRIAS**			
5.1		**Esquadria de Madeira**			
5.1.1		**Portas**			
5.1.1.1	90822	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	208,73
5.1.1.2	90822	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	
5.1.1.3	90822	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	
5.1.1.4	90822	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	un	6,00	
5.1.1.5	90822	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	
5.1.1.6	90822	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	
5.1.1.7	90822	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	
6.0		**Esquadria Metálica**			
6.1		**Portas**			
6.1.1	11947	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	301,78
6.2		**Janelas**			
6.2.1	94582	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	287,95
6.2.2	94582	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	5,40	287,95
6.2.3	94582	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	1,08	287,95
6.2.4	94582	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	2,70	287,95
6.2.5	94582	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	5,04	287,95
6.2.6	94582	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	1,44	287,95
6.2.7	94582	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	1,80	287,95
6.2.8	94582	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	3,50	287,95
6.2.9	94582	EF-18 corrediça 120 x 60 cm	un	0,72	287,95
6.2.10	94582	EF-19 corrediça 150 x 120 cm	un	1,80	287,95
6.2.11	94582	EF-20 corrediça 120 x 90 cm	un	2,16	287,95
6.2.12	94582	EF-21 corrediça 180 x 90 cm	un	1,62	287,95
6.2.13	94582	EF-22 corrediça 240 x 90 cm	un	2,16	287,95
6.2.14	94582	EF-23 corrediça 240 x 120 cm	un	5,76	287,95
6.2.15	94582	EF-24 corrediça 300 x 120 cm	un	7,20	287,95
6.2.16	94582	EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio)	un	2,00	287,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 628
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
6.2.17	94582	EF-26 corrediça 270 x 160 cm	un	5,00	287,95
6.2.18	94582	EF-27 corrediça 360 x 160 cm	un	4,00	287,95
6.2.19	94582	EF-28 corrediça 200 x 105 cm	un	1,00	287,95
6.2.20	1897	Telas em nylon	m²	10,26	43,14
6.2.21	68052	Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	
6.3		**Grades e portões**			
6.3.1	C0804	Portões 90X110cm (cobogós)	um	5,00	64,82
6.3.2	C0804	Portões 90X200cm (cobogós)	um	1,00	64,82
6.3.3	73932/001	Grades e portões h=210cm	m²	12,60	242,66
6.4		**VIDROS**			
6.4.1	73838/001	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	1,00	1.842,08
6.4.2	72118	Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias)	m²	13,80	174,43
6.4.3	85005	Espelhos 4mm	m²	7,00	392,20
7.0		**COBERTURA**			
7.1		Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78	
7.2		Telhas cerâmicas	m²	1.264,78	
7.3		Telhas de vidro	m²	7,00	
7.4		Cumeeiras/Espigões	m	154,99	
7.5		Calha metálica	m	2,50	
7.6		Rufos de concreto	m	107,00	
7.7	10656	Forro De Gesso Acartonado, Cor Branca, Placa 1243 X 618Mm, Marca Gypsum Modelo Gessolyne, Ou Similar - Fornecimento	m	958,52	47,50
8.0		**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1		Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00	
8.2		Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00	
8.3		Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00	
		Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45	
9.0		**REVESTIMENTO**			
9.1		**Revestimento Interno**			
9.1.1		**Paredes**			
9.1.1.1	87777	Emboço	m²	959,21	36,22
9.1.1.2	87777	Reboco	m²	809,07	36,22
9.1.1.3	87275	Cerâmica 20x20	m²	959,21	52,99
9.1.1.4		Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 629
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
9.1.2		**Tetos**			
9.1.2.1		Reboco	m²	724,74	
9.2		**Revestimento Externo**			
9.2.1		**Paredes e fachadas**			
9.2.1.1		Chapisco externo	m²	1.036,82	
9.2.1.2	87777	Emboço	m²	460,27	36,22
9.2.1.3	87777	Reboco	m²	576,55	36,22
9.2.1.4	C4431	Cerâmica 10x10	m²	460,27	72,26
9.2.1.5		Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27	
10.0		**PAVIMENTAÇÃO**			
10.1		Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00	
10.2		Regularização de piso	m²	1.304,10	
10.3	92393	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	44,91
10.4	87251	Cerâmica	m²	36,00	39,31
10.5		Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00	
10.6	73922/005	Cimento desempenado	m²	470,00	8,66
10.7	87251	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambien	m²	885,00	18,13
10.8	10014	Calha de concreto com grelhas	m	77,00	27,05
11.0		**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**			
11.1	84194	Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	9,09
11.2	C2284	Rodapé em cerâmica	m	648,00	17,59
11.3		Rejuntamento de rodapés de cerâmica			
11.4	84162	Rodameio de madeira L=10cm	m	548,00	15,91
12.0		**PINTURA**			
12.1		**Paredes internas**			
12.1.1	88489	Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78	11,09
12.2		**Pintura PVA**	m²		
12.2.1		**Paredes externas**			
12.2.1.1	88489	Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,18	11,09
12.3		**Tetos**			
12.3.1	88487	Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,68	8,85
12.4		**Outros**			
12.4.1	84659	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60	13,39
12.4.2	84645	Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,80	16,01
12.4.3	73924/002	Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50	21,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 630

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
13.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
13.1	96358	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	80,80
13.2	96358	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	80,80
13.3	96358	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00	80,80
13.4	C4065	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	202,88
13.5	MERCADO	Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	8,12
13.6	MERCADO	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	8,12
13.7	MERCADO	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	8,12
13.8	MERCADO	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	8,12
13.9	MERCADO	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	8,12
13.10	8492	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	181,25
13.11	84863	Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm	m	10,90	91,15
13.12	73665	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	54,16
13.13	MERCADO	Plataforma metalica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	20,50
13.14	MERCADO	Bancos retráteis para PNE	cj.	2,00	27,41
13.15	8492	Barras 90cm para PNE	un	8,00	181,25
13.16	8492	Barras 45 cm para PNE	cj.	2,00	181,25
13.17	C0361	Bancos de concreto da administração	m	2,85	123,48
13.18	C0361	Bancos de concreto do pátio	m	9,20	123,48
13.19	C0864	Mastros para bandeiras	un	3,00	2.064,29
13.20	MERCADO	Quadro negro	un	2,00	153,07
13.21	1845	Alçapão de acesso à caixa d'água	un	1,00	232,22
14.0		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**			
14.1		**ÁGUA FRIA**			
14.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**			
14.1		**Tubos**			
14.1.2	91785	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	27,83
14.1.3	91786	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	19,35
14.1.4	91788	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	66,00	28,10
14.1.5	89450	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	19,89
14.1.6	94653	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	38,61
14.2		**Adaptadores**			
14.2.1	94656	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	3,99
14.2.2	94658	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	4,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 631
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020

***TIPO*: MENOR PREÇO**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
14.2.3	94662	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00	8,41
14.2.4	94668	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	38,40
14.2.5	95141	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	21,26
14.2.6	94785	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	22,81
14.2.7	94787	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00	39,18
14.2.8	94790	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	210,35
14.3		**Buchas de redução**			
14.3.1	89820	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	17,59
14.3.2	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	23,03
14.3.3	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	23,03
14.3.4	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	23,03
14.3.5	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	23,03
14.3.6	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	23,03
14.3.7	89832	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	23,03
14.4		**Joelhos**			
14.4.1		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	6,99
14.4.2	94674	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	6,15
14.4.3	89801	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	4,21
14.4.4	89505	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	24,53
14.4.5	89521	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	91,88
14.4.6	89485	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	3,52
14.4.7	89493	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	6,28
14.4.8	89802	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	4,61
14.4.9	94672	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	7,02
14.4.10	90373	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	9,74
14.4.11	94744	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	15,03
14.5		**Luvas**			
14.5.1	94657	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	3,91
14.5.2	94659	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	4,78
14.5.3	94663	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	8,55
14.5.4	89597	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	13,86
14.5.5	89614	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	44,16
14.5.6	89373	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	4,05
14.6		**Tê**			
14.6.1	89869	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	5,16
14.6.2	89620	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	7,33
14.6.3	89625	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	14,41
14.6.4	89628	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	31,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 639
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
14.6.5	89631	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	88,72
14.6.6	89619	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	5,80
14.6.7	94691	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	10,74
14.6.8	89622	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	8,84
14.6.9	89627	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	13,52
14.6.10	89628	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	31,26
14.6.11	89632	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	29,47
14.7		**União**			
14.7.1	89536	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	8,56
14.7.2	89435	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	14,05
14.7.3	89594	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	27,22
14.7.4	89615	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	190,76
14.8		**Plugue**			
14.8.1	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	1,97
14.8.2	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	2,41
14.8.3	MERCADO	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00	7,55
15.0		**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**			
15.1	86943	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	170,88
15.2	2010	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	367,91
15.3	2010	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	367,91
15.4	95470	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	175,09
15.5	95470	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	175,09
15.6	95470	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	175,09
15.7	MERCADO	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	16,13
15.8	MERCADO	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	10,00
15.9	MERCADO	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	12,97
15.10	100852	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	164,05
15.11	100852	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	164,05
15.12	100852	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	164,05
15.13	MERCADO	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	21,02
15.14	86913	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	16,52
15.15	86913	Torneira de parede	un	14,00	16,52
15.16	86913	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	16,52
15.17	86913	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00	16,52
15.18	86913	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	16,52
15.19	86913	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	16,52
15.20	86913	Torneira para uso geral	un	6,00	16,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 633
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
15.21	86913	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	16,52
15.22	86913	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	16,52
15.23	89984	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	51,65
15.24	89353	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	25,58
15.25	89352	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	24,56
15.26	94497	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00	76,57
15.27	94500	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	211,43
15.28	89985	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	39,00	53,11
15.29	94792	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1"	un	10,00	81,33
15.30	94497	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	12,00	76,57
15.31	3698	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	20,85
15.32	3698	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	20,85
15.33	100860	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	68,26
15.34	100860	Ducha higiênica	un	4,00	68,26
15.35	100860	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	68,26
15.36	100860	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	68,26
15.37	99635	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	23,00	221,41
15.38	MERCADO	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	1.537,05
15.39	89711	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	12,56
15.40	74093	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00	71,78
15.41	99620	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	89,68
15.42	98104	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	252,52
15.43	98109	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	568,53
15.44	8363	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	197,68
15.45	10332	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	249,03
15.46	10209	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	2,66
15.47	7750	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	5,55
15.48	9427	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	4,52
15.49	8924	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	6,77
15.50	8925	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm	un	8,00	7,18
15.51	95547	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	61,27
15.52	4287	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	44,69
15.53	12511	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	60,15
15.54	2032	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	35,77
16.0		**EQUIPAMENTOS**			
16.1	94483	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	726,50
16.2	6020	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	90,43
16.3	6020	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	90,43
17.0		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Fls. nº 634

Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
17.1		**Tubo**			
17.1.1	92688	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	23,08
17.1.2	97536	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	35,51
17.1.3	92653	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00	39,81
17.1.4	94464	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	96,53
17.2		**Bucha de redução**			
17.2.1	89759	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00	4,44
17.3		**Joelho**			
17.3.1	92701	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	18,62
17.3.2	92674	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00	31,88
17.3.3	92703	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	29,51
17.3.4	92355	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	8,00	99,93
17.4		**Luva**			
17.4.1	95758	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	8,17
17.4.2	95756	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	11,93
17.5		**Tê**			
17.5.1	92639	Te 90° FG roscável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00	56,27
17.5.2	92637	Te 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	40,27
17.5.3	92637	Te 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	40,27
17.6		**União**			
17.6.1	92898	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	26,17
17.6.2	92900	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00	45,86
17.7		**Niple**			
17.7.1	92657	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	14,99
18.0		**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
18.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**			
18.1		**Tubo**			
18.1.1	89848	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	19,51
18.1.2	89849	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	38,38
18.1.3	89849	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	38,38
18.1.4	90696	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	64,38
18.1.5	90697	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90	108,36
18.1.6	90698	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	173,58
18.2		**Curva**			
18.2.1	89592	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	109,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 635
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
18.2.2	89587	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	33,98
18.3		**Joelho**			
18.3.1	89855	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	54,05
18.3.2	89854	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	50,87
18.4		**Luva**			
18.4.1	89669	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	14,14
18.4.2	89677	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	40,38
18.4.3	C1755	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	37,74
18.4.4	C1756	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	8,35
18.4.5	C1757	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	11,14
18.4.6	C1758	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	15,25
18.4.7	C1759	Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	35,46
18.5		**Tê de inspeção**			
18.5.1	89675	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	38,85
18.5.2	89667	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	22,89
19.0		**ACESSÓRIOS**			
19.1		**Ralo hemisférico**			
19.1.1	89495	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	6,85
19.1.2	89495	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	6,85
19.2		**Caixa de passagem**			
19.2.1	74166/001	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00	274,04
19.2.2	6171	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	21,80
19.2.3	98102	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	113,16
19.2.4	83623	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	196,48
19.2.5	97887	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	169,61
19.3		**Poço de visita**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 636
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
***TOMADA DE* PREÇO Nº 06/2020**
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
19.3.1	74224/001	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	1.221,46
19.3.2	6087	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00	21,35
19.4		**Tampa para inspeção**			
19.4.1	98115	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	85,00
19.5		**Grelha**			
19.5.1	100434	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	46,69
[illegible]9.5.2	100434	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	46,69
20.0		**ESGOTOS SANITÁRIOS**			
20.1		**TUBOS E CONEXÕES DE PVC**			
20.1		**Tubo**			
20.1.1	89849	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	38,38
20.1.2	89714	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	36,02
20.1.3	89713	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	28,17
20.1.4	89712	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	18,58
20.1.5	89711	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	12,56
20.2		**Cap**			
20.2.1	72293	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	5,07
20.3		**Joelho**			
20.3.1	89851	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	15,08
20.3.2	89739	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	12,42
20.3.3	89732	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	7,26
20.3.4	89726	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	4,66
20.3.5	89850	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	15,12
20.3.6	89737	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	11,85
20.3.7	89731	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	6,86
20.3.8	89724	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	6,35
20.4		**Junção**			
[illegible]0.4.1	89827	Junção simples série R 50mm	un	6,00	10,31
[illegible]0.4.2	89783	Junção simples série R 40mm	un	3,00	7,79
20.5		**Luva**			
20.5.1	95693	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	33,28
20.5.2	89856	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	11,49
20.5.3	89774	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	9,38
20.5.4	89813	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	4,15
20.5.5	89752	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	3,93
20.6		**Redução**			
20.6.1	89665	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	8,31
20.6.2	89546	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	6,96
20.7		**Ligação para saída de vaso sanitário**			
20.7.1	94670	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	51,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 631
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
20.8		**Vedação para saída de vaso sanitário**			
20.8.1	1595	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	11,64
20.9		**Adaptadores para sifão**			
20.9.1	1597	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	3,38
20.10		**Tê**			
20.10.1	89696	Tê série R 100x50mm	un	23,00	39,01
20.10.2	89829	Tê série R 75x50mm	un	21,00	16,45
[illegible].10.3	89833	Tê série R 100mm	un	2,00	20,41
[illegible].10.4	89786	Tê série R 75mm	un	4,00	20,58
20.10.5	89784	Tê série N 50mm	un	50,00	12,42
20.11		**ACESSÓRIOS**			
20.11		**Caixa sifonada**			
20.11.1	89708	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	47,26
20.11.2	89491	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	42,44
20.12		**Ralo seco**			
20.12.1	89710	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	7,73
20.13		**Grelha**			
20.13.1	83626	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	109,32
20.13.2	83626	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	109,32
20.13.3	83626	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00	109,32
20.13.4	83626	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00	109,32
20.13.5	94229	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00	97,09
20.13.6	7862	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	35,24
20.13.7	89495	Antiespuma 150mm	un	1,00	6,85
20.13.8	7536	Tampa cega redonda de aluminio 250mm	un	4,00	31,85
20.13.9	89495	Porta grelha redondo cromado 250mm	un	4,00	6,85
20.13.10	89495	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	6,85
[illegible].13.11	89495	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	6,85
20.14		**Caixa de gordura**			
20.14.1	98108	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00	347,97
20.14.2	98109	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	568,53
20.14.3	98114	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	367,47
20.15		**Terminal de ventilação**			
20.15.1	7594	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	6,06
20.15.2	1594	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	7,20
20.16		**Caixa de inspeção em alvenaria**			
20.16.1	74166/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	274,04
20.16.2	10332	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	249,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 638
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
20.16.3	4883	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	440,79
20.17		**Poço de visita**			
20.17.1	74224/001	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	1.221,46
20.17.2	98114	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita	un	1,00	367,47
21.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**			
21.1		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
21.1		**Haste para aterramento**			
21.1.1	96985	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	39,45
21.1.2	98111	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00	17,54
21.1.3	98602	Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste.	un	3,00	11,06
21.2		**Cordoalha de cobre nú**			
21.2.1	96974	Cordoalha de cobre nú 50mm2.	m	15,00	43,74
21.2.2	96973	Cordoalha de cobre nú 35mm2.	m	8,00	34,47
21.3		**Quadros de Força**			
21.3.1	4527	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00	586,57
21.3.2	C2065	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00	282,56
21.3.3	C2066	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00	142,70
21.3.4	C2067	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00	264,89
21.3.5	C2068	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00	312,40
21.3.6	C2069	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	347,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, emitida em 09/01/2024

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 639
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.4		**Centro de distribuição de iluminação e tomadas**			
21.4.1	74131/005	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00	358,94
21.4.2	74131/008	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00	830,55
21.4.3	74131/008	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00	830,55
21.5		**Eletrodutos e Acessórios**			
21.5.1	11749	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00	13,83
21.5.2	91834	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00	5,59
21.5.3	91847	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00	7,31
21.5.4	95745	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00	15,94
21.5.5	97667	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00	5,85
21.5.6	97668	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00	8,89
21.5.7	97669	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	13,96
21.5.8	97670	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00	18,15
21.5.9	97670	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00	18,15
21.5.10	91890	Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00	6,30
21.5.11	10209	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00	2,66
21.5.12	10209	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00	2,66
21.6		**Cabos e Fios(condutores)**			
21.6.1		Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.1.1	91926	#2,5mm2	m	7.200,00	2,42
21.6.1.2	91928	#4mm2	m	750,00	3,91
21.6.1.3	91930	#6mm2	m	300,00	5,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, emitida em 09/01/2024

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 640
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.6.2		Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.2.1	91931	#6mm2	m	400,00	5,96
21.6.2.2	92980	#10mm2	m	100,00	6,31
21.6.2.3	91935	#16mm2	m	500,00	14,25
21.6.2.4	92984	#25mm2	m	25,00	15,90
[illegible]6.2.5	92986	#35mm2	m	125,00	21,43
[illegible].6.2.6	92988	#50mm2	m	130,00	30,04
21.6.3		Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
21.6.3.1	8749	3x1,5mm2	m	50,00	7,89
21.6.3.2	8750	3x2,5mm2	m	60,00	10,72
21.7		**Caixas de Passagem**			
21.7.1	9932	Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	8,00	18,48
21.7.2	392	Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	12,00	18,92
21.7.3	8997	Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	14,00	17,36
21.7.4	380	Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00	21,58
21.7.5	426	Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	5,00	17,34
21.7.6	12563	Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	3,74
21.7.7	10909	Tampa cega para condulete metálico.	un	14,00	4,49
21.7.8	12563	Tampa para condulete metálico com furo	un	20,00	3,74
21.7.9	10793	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300,00	10,45
21.7.10	651	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	14,76
21.7.11	708	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	34,77
[illegible].7.12	72285	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	67,27
[illegible].7.13	72285	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	67,27
21.8		**Chaves com Fusíveis**			
21.8.1	441	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	40,56
21.8.2	441	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	40,56
21.8.3	2952	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	21,42
21.8.4	3818	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00	252,46
21.8.5	7883	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	187,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 612
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.8.6	8614	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	62,73
21.8.7	8614	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	62,73
21.8.8	818	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	232,56
21.8.9	3808	Comutador com retenção, ϕ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	92,46
21.8.10	3807	Comutador com retenção, ϕ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00	66,36
21.8.11	7942	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	221,23
21.8.12	7942	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00	221,23
21.9		**Disjuntores**			
21.9.1	93655	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	51,00	10,29
21.9.2	93656	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00	10,29
21.9.3	93655	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00	10,29
21.9.4	93656	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	27,00	10,29
21.9.5	93654	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00	9,62
21.9.6	93666	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	56,84
21.9.7	93664	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00	51,16
21.9.8	93666	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	56,84
21.9.9	93671	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	64,58
21.9.10	93673	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00	74,15
21.9.11	74130/005	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	106,78
21.9.12	74130/006	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00	307,97
21.9.13	74130/008	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00	1.095,44
21.9.14	12767	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	70,00	26,45
21.9.15	12767	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00	26,45
21.9.16	9042	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	79,93
21.10		**Iluminação e Tomadas**			
21.10		**Luminárias**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 642
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro Infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.10.1	673	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00	83,10
21.10.2	562	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00	57,66
21.10.3	7717	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00	138,68
21.10.4	97606	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	59,55
[illegible].10.5	4528	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00	1.308,98
21.10.6	4528	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00	1.308,98
21.10.7	11860	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00	122,20
21.11		**Interruptores**			
21.11.1	91957	Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V.	un	1,00	32,53
21.11.2	91957	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	32,53
21.11.3	92026	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	36,43
21.11.4	91967	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	38,84
21.11.5	91957	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	32,53
[illegible]1.11.6	91963	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	47,15
21.11.7	91970	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	47,99
21.11.8	91946	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	5,65
21.11.9	91982	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	67,19
21.11.10	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	3,22
21.11.11	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00	3,22
21.11.12	715	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	3,22
21.11.13	712	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	4,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Fls. nº 643
Rubrica

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
21.12		**Tomadas**			
21.12.1	7807	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	32,67
21.12.2	91946	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	5,65
21.12.3	7807	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	191,00	32,67
21.12.4	9422	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	42,95
21.12.5	715	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00	3,22
21.12.6	715	Espelho com furo.	un	28,00	3,22
21.13		**Fixadores**			
21.13.1	4190	Chubadores 3/8"CBA	un	64,00	2,31
21.13.2	10092	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	0,12
21.13.3	4135	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00	10,29
21.13.4	4135	Suspensão para luminária	un	32,00	10,29
21.13.5	9832	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	0,78
21.13.6	7384	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	16,53
22.0		**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**			
22.1		**Captores**			
22.1.1	96989	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00	90,37
22.1.2	96973	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 35mm²	m	600,00	34,47
22.1.3	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00	81,19
22.2		**Conectores e Terminais**			
22.2.1	93081	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm²	pç	2,00	11,33
22.2.2	93081	Conector de bronze,"split bolt" para cordoalha de 35 mm²	pç	40,00	11,33
22.2.3	93081	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pç	76,00	11,33
22.2.4	7904	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00	7,38
22.3		**Cabos de Descida**			
22.3.1	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00	81,19
22.4		**Eletrodos de Terra**			
22.4.1	4274	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00	81,19
22.4.2	96985	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	2,00	39,45
22.4.3	96974	Cordoalha de cobre nu , 50 mm²	m	75,00	43,74
22.5		**Caixa de inspeção**			
22.5.1	98111	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	pç	2,00	17,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls nº 644
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
23.0		**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**			
23.1		**Equipamentos Passivos**			
23.1.1	98302	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	466,74
23.1.2	11444	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	32,02
23.1.3	520	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	15,50
23.1.4	520	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	15,50
23.1.5	7904	Trava Path Panel	un	6,00	7,38
23.1.6	520	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	15,50
23.1.7	520	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	15,50
23.2		**Cabos em par trançados**			
23.2.1	3269	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	6,99
23.2.2	4771	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	10,93
23.3		**Cabos de Conexão**			
23.3.1	9534	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	12,84
23.3.2	9534	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00	12,84
23.3.3	9534	Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	12,84
23.3.4	9534	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00	12,84
23.4		**Tomadas**			
23.4.1	11418	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	29,63
23.4.2	10725	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	11,53
23.5		**Caixas e acessórios**			
23.5.1	392	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	18,92
23.5.2	6408	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	126,51
23.5.3	9516	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de ma	un	2,00	12,37
23.5.4	10909	Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	4,49
23.5.5	715	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	3,22
23.5.6	10909	Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	4,49
23.5.7	715	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	3,22
23.5.8	671	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	5,82
23.6		**Eletrodutos e Acessórios**			
23.6.1		Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:			
23.6.1.1	95750	Ø 1"	m	1,00	23,97
23.6.1.2	95745	Ø 3/4"	m	70,00	15,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 645
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
23.6.2		Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado			
23.6.2.1	95745	Ø 3/4"	m	10,00	15,94
23.6.3		Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável			
23.6.3.1	95745	Ø 3/4"	m	45,00	15,94
23.6.4		Eletroduto de PEAD flexível corrugado			
23.6.4.1	97670	Ø 4"	m	10,00	18,15
23.6.5		Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos			
[illegible].6.5.1	10327	Ø 3/4"	un	75,00	4,00
23.6.5.2	9819	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2"	un	75,00	1,15
23.6.5.3	704	Bucha S/8	un	75,00	3,43
23.6.5.4	12464	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	3,07
23.6.5.5	12495	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	3,16
23.6.5.6	9816	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	0,33
23.7		**Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios**			
23.7.1	748	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	62,10
23.7.2	93026	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm	un	6,00	43,97
23.7.3	12531	Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm	un	1,00	37,31
23.7.4	8113	Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm	un	2,00	22,14
23.7.5	723	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	3,73
23.7.6	8318	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	15,77
23.7.7	1633	Junção Simples, 50mm	un	40,00	18,08
23.7.8	11521	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	8,40
23.7.9	8351	Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	3,19
23.7.10	8351	Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	3,19
23.7.11	7879	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00	8,65
[illegible].7.12	12567	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00	1,11
[illegible].7.13	7384	Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	16,53
13.7.14	9816	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,35
13.7.15	11816	Box reto ø3/4" em alumínio	un	15,00	6,87
23.8		**Dutos de passagem e Acessórios**			
23.8.1	12765	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	161,52
23.8.2	687	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	83,67
23.8.3		Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	
23.8.4	11844	Derivação "L" (*)	un	2,00	56,46
23.8.5	10271	Fixa cabo(*)	un	40,00	12,29
23.8.6	8318	Terminal (*)	un	4,00	15,77
23.8.7	91946	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	5,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 646
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
23.9		**Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)**			
23.9.1	691	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	85,42
24.0		**INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES**			
24.1		**AR CONDICIONADO CENTRAL**			
24.1		**ACESSÓRIOS**			
24.1.1	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	56,22
24.1.2	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	29,22
24.1.3	MERCADO	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	23,16
25.0		**VENTILAÇÃO MECÂNICA**			
25.1		**REDE DE DUTOS**			
25.1.1	10180	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	8,00	266,48
25.1.2	10180	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m^2)	kg	16,00	266,48
25.1.3	11260	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	un	1,00	15,22
25.1.4	1116	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	un	2,00	7,70
25.1.5	1119	Conexão tipo curva ø 40 cm	un	2,00	18,74
25.1.6	89698	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	un	1,00	138,80
25.2		**EQUIPAMENTOS AUXILIARES**			
25.2.1	8445	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	un	1,00	1.935,64
25.3		**ACESSÓRIOS**			
25.3.1	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	un	3,00	56,48
25.3.2	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	un	3,00	56,48
25.3.3	6322	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	un	2,00	56,48
25.3.4	3253	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	m	3,00	0,74
26.0		**GÁS COMBUSTÍVEL**			
26.0		**TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL**			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 647
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
26.1		**Tubo**			
26.1.1	92690	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	36,29
26.1.2	95697	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	48,18
26.2		**Tê**			
26.2.1	9012	Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	71,71
26.3		**Redução**			
26.3.1	10887	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	20,73
26.3.2	10887	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	20,73
26.4		**Niple**			
26.4.1	945	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	11,22
26.4.2	944	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	8,41
26.5		**Meia luva**			
26.5.1	935	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	10,40
26.6		**União**			
26.6.1	981	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	34,81
26.7		**Cotovelo**			
26.7.1	10523	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	23,79
26.7.2	10523	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	23,79
26.8		**Válvula**			
26.8.1	2345	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	32,10
26.9		**Tampão**			
26.9.1	8978	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	11,01
26.9.2	10524	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	9,53
26.10		**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**			
26.10.1		**Pig Tail**			
26.10.1.1	7838	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	un	2,00	39,66
26.10.2		**Regulador**			
26.10.2.1	10881	Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	40,78
26.10.1.2	10881	Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	40,78
26.10.3		**Registro**			
26.10.3.1	89349	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	19,16
26.10.4		**Manômetro**			
26.10.4.1	85120	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	116,89
26.10.5		**Braçadeira**			
26.10.5.1	91172	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	3,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022, em 09/01/2024 emitida

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 648
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 268/2020/SEMED
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Conclusão Complementar da Construção 03 (três) Unidade Escolar Pro infância (Creches)

OBRA: Lote - III Conclusão Creche – Pré-Escola 003 – (Creche Bairro Liberdade)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - 25738

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)
27.0		**INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO**			
27.1		**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**			
27.1.1	72553	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00	199,74
27.1.2		Suporte tipo L para extintor	un	8,00	
27.1.3		Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	
27.1.4	11867	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	131,25
27.1.5	11867	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00	131,25
27.1.6	11867	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio	un	2,00	131,25
27.1.7	12137	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	25,78
27.1.8	12137	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	25,78
27.1.9	12137	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	25,78
27.1.10	12137	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	25,78
27.1.11	12137	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	25,78
27.1.12	12137	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	25,78
27.1.13	12137	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	25,78
28.0		**SERVIÇOS FINAIS**			
28.1	2450	Limpeza final da obra	m²	1.118,48	1,74

Wydmar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-2380-D/PI

Valmira Miranda da Silva Barroso
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876021/2022 em 09/01/2024 emitida em

Certidão nº 876021/2022
09/01/2024, 10:05
Chave de Impressão: yz95A
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2024 e contém 23 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 830545/2020
Emissão: 10/06/2020
Validade: Indefinida
Chave: 9A4Z8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 649
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20200324693

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8

Fls nº 650

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO POVOADO CANTA GALO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 02/2019 CPL
PERIODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 13/03/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÃO FRANCISCO DE ASSISNO POVOADO CANTA GALO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Francisco Henrique Junior

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50

INC. EST:12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls. nº 651

Rubrica

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERÍODO: 18/11/2019 A 02/01/2020

MEDIÇÃO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	294,66	368,32	m²	2,00	R$ 736,64		R$ -	0%	2,00	R$ 736,64	100%	2,00	R$ 736,64	100%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	55,71	69,63	m³	9,35	R$ 651,04		R$ -	0%	9,35	R$ 651,04	100%	9,35	R$ 651,04	100%
2.2	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	13,20	16,50	UN	2,00	R$ 33,00		R$ -	0%	2,00	R$ 33,00	100%	2,00	R$ 33,00	100%
2.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	11,98	14,97	m²	4,20	R$ 62,87		R$ -	0%	4,20	R$ 62,87	100%	4,20	R$ 62,87	100%
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	3,68	4,60	m³	14,00	R$ 64,40		R$ -	0%	14,00	R$ 64,40	100%	14,00	R$ 64,40	100%
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	5,92	7,40	m³	14,00	R$ 103,60		R$ -	0%	14,00	R$ 103,60	100%	14,00	R$ 103,60	100%
3	MOVIMENTOS DE TERRA														
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	44,82	55,77	m³	17,06	R$ 951,44		R$ -	0%	17,06	R$ 951,44	100%	17,06	R$ 951,44	100%
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	27,05	33,81	m³	13,86	R$ 468,61		R$ -	0%	13,86	R$ 468,61	100%	13,86	R$ 468,61	100%
4	INFRA-ESTRUTURA														
4.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	430,98	538,72	m³	0,55	R$ 296,30		R$ -	0%	0,55	R$ 296,30	100%	0,55	R$ 296,30	100%
4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	480,38	600,47	m³	0,54	R$ 324,25		R$ -	0%	0,54	R$ 324,25	100%	0,54	R$ 324,25	100%
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	8,82	11,02	KG	42,65	R$ 470,00		R$ -	0%	42,65	R$ 470,00	100%	42,65	R$ 470,00	100%
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	10,07	12,58	KG	38,76	R$ 487,60		R$ -	0%	38,76	R$ 487,60	100%	38,76	R$ 487,60	100%
4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	76,78	95,97	m²	25,59	R$ 2.455,87		R$ -	0%	25,59	R$ 2.455,87	100%	25,59	R$ 2.455,87	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50

INC. EST:12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls. nº 652

Pública

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERÍODO: 10/11/2019 A 02/01/2020

MEDIÇÃO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
4.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	412,56	515,70	m³	2,56	R$ 1.320,19		R$ -	0%	2,56	R$ 1.320,19	100%	2,56	R$ 1.320,19	100%
4.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	7,68	9,60	m²	34,12	R$ 327,55		R$ -	0%	34,12	R$ 327,55	100%	34,12	R$ 327,55	100%
5	SUPERESTRUTURA														
5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	6,99	8,73	KG	44,35	R$ 387,18		R$ -	0%	44,35	R$ 387,18	100%	44,35	R$ 387,18	100%
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,11	12,63	KG	23,08	R$ 291,50		R$ -	0%	23,08	R$ 291,50	100%	23,08	R$ 291,50	100%
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	126,29	157,86	m²	7,04	R$ 1.111,33		R$ -	0%	7,04	R$ 1.111,33	100%	7,04	R$ 1.111,33	100%
5.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	28,75	35,93	M	24,05	R$ 864,12		R$ -	0%	24,05	R$ 864,12	100%	24,05	R$ 864,12	100%
5.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -	454,09	567,61	m³	0,53	R$ 300,83		R$ -	0%	0,53	R$ 300,83	100%	0,53	R$ 300,83	100%
5.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	38,87	48,58	M	1,20	R$ 58,30		R$ -	0%	1,20	R$ 58,30	100%	1,20	R$ 58,30	100%
5.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	44,78	55,97	M	1,80	R$ 100,75		R$ -	0%	1,80	R$ 100,75	100%	1,80	R$ 100,75	100%
5.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	38,61	48,26	M	6,80	R$ 328,17		R$ -	0%	6,80	R$ 328,17	100%	6,80	R$ 328,17	100%
5.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	20,88	26,10	M	9,80	R$ 255,78		R$ -	0%	9,80	R$ 255,78	100%	9,80	R$ 255,78	100%
6	ALVENARIAS														
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	46,42	58,02	m²	42,80	R$ 2.483,26		R$ -	0%	42,80	R$ 2.483,26	100%	42,80	R$ 2.483,26	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50

INC. EST:12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls. nº 653

Rubrica

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERÍODO: 10/11/2019 A 02/01/2020

MEDIÇÃO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
6.2	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	222,37	277,96	m²	45,90	R$ 12.758,36		R$ -	0%	45,90	R$ 12.758,36	100%	45,90	R$ 12.758,36	100%
7	COBERTURA														
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	39,67	49,58	m²	10,70	R$ 530,51		R$ -	0%	10,70	R$ 530,51	100%	10,70	R$ 530,51	100%
7.2	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	41,79	52,23	m²	74,50	R$ 3.891,14		R$ -	0%	74,50	R$ 3.891,14	100%	74,50	R$ 3.891,14	100%
7.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA	4,13	5,16	m²	85,20	R$ 439,63		R$ -	0%	85,20	R$ 439,63	100%	85,20	R$ 439,63	100%
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	25,93	32,41	m²	10,70	R$ 346,79		R$ -	0%	10,70	R$ 346,79	100%	10,70	R$ 346,79	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
8.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS														
8.1.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES: FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,62	13,27	M	25,00	R$ 331,75		R$ -	0%	25,00	R$ 331,75	100%	25,00	R$ 331,75	100%
8.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)														
8.2.1	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2	6,46	8,07	M	50,00	R$ 403,50		R$ -	0%	50,00	R$ 403,50	100%	50,00	R$ 403,50	100%
8.3	ILUMINAÇÃO E TOMADAS														
8.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,89	63,61	UN	1,00	R$ 63,61		R$ -	0%	1,00	R$ 63,61	100%	1,00	R$ 63,61	100%
8.3.2	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	30,43	38,03	UN	4,00	R$ 152,12		R$ -	0%	4,00	R$ 152,12	100%	4,00	R$ 152,12	100%
8.3.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,08	25,10	UN	1,00	R$ 25,10		R$ -	0%	1,00	R$ 25,10	100%	1,00	R$ 25,10	100%
8.3.4	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,56	31,95	UN	8,00	R$ 255,60		R$ -	0%	8,00	R$ 255,60	100%	8,00	R$ 255,60	100%
8.3.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	25,10	31,37	UN	3,00	R$ 94,11		R$ -	0%	3,00	R$ 94,11	100%	3,00	R$ 94,11	100%
8.3.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	106,89	133,61	UN	2,00	R$ 267,22		R$ -	0%	2,00	R$ 267,22	100%	2,00	R$ 267,22	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50

INC. EST:12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls. nº 654 Rubrica

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERIODO: 10/11/2019 A 02/01/2020

MEDIÇÃO: Unica

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	82,60	103,25	UN	4,00	R$ 413,00		R$ -	0%	4,00	R$ 413,00	100%	4,00	R$ 413,00	100%
9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	25,57	31,96	M	40,00	R$ 1.278,40		R$ -	0%	40,00	R$ 1.278,40	100%	40,00	R$ 1.278,40	100%
9.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM PRESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	12,94	16,17	UN	1,00	R$ 16,17		R$ -	0%	1,00	R$ 16,17	100%	1,00	R$ 16,17	100%
9.4	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	435,51	544,38	un	1,00	R$ 544,38		R$ -	0%	1,00	R$ 544,38	100%	1,00	R$ 544,38	100%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS														
10.1	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	38,03	47,53	m	5,00	R$ 237,65		R$ -	0%	5,00	R$ 237,65	100%	5,00	R$ 237,65	100%
10.2	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, esgoto predial, d = 40mm	11,33	14,16	m	3,00	R$ 42,48		R$ -	0%	3,00	R$ 42,48	100%	3,00	R$ 42,48	100%
10.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	70,31	87,88	pt	2,00	R$ 175,76		R$ -	0%	2,00	R$ 175,76	100%	2,00	R$ 175,76	100%
10.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	46,11	57,63	un	2,00	R$ 115,26		R$ -	0%	2,00	R$ 115,26	100%	2,00	R$ 115,26	100%
10.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...)	66,93	83,66	un	1,00	R$ 83,66		R$ -	0%	1,00	R$ 83,66	100%	1,00	R$ 83,66	100%
10.6	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	2.139,65	2.674,56	UN	1,00	R$ 2.674,56		R$ -	0%	1,00	R$ 2.674,56	100%	1,00	R$ 2.674,56	100%
11	REVESTIMENTOS DE **PAREDES E TETOS**														
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	4,16	5,20	m²	177,40	R$ 922,48		R$ -	0%	177,40	R$ 922,48	100%	177,40	R$ 922,48	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50

INC. EST:12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls. nº 655

Rubrica

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sótar Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERÍODO: 10/11/2019 A 02/01/2020

MEDIÇÃO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
11.2	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	23,48	29,35	m²	177,40	R$ 5.206,69		R$ -	0%	177,40	R$ 5.206,69	100%	177,40	R$ 5.206,69	100%
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	53,05	66,31	m²	35,00	R$ 2.320,85		R$ -	0%	35,00	R$ 2.320,85	100%	35,00	R$ 2.320,85	100%
12	PAVIMENTAÇÃO														
12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM, ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	27,29	34,11	m²	9,30	R$ 317,22		R$ -	0%	9,30	R$ 317,22	100%	9,30	R$ 317,22	100%
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	36,83	46,03	m²	78,44	R$ 3.610,59		R$ -	0%	78,44	R$ 3.610,59	100%	78,44	R$ 3.610,59	100%
12.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	80,24	100,30	m²	17,18	R$ 1.723,15		R$ -	0%	17,18	R$ 1.723,15	100%	17,18	R$ 1.723,15	100%
13	ESQUADRIAS														
13.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	403,90	504,87	m²	7,50	R$ 3.786,53		R$ -	0%	7,50	R$ 3.786,53	100%	7,50	R$ 3.786,53	100%
13.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	722,65	903,31	UN	3,00	R$ 2.709,93		R$ -	0%	3,00	R$ 2.709,93	100%	3,00	R$ 2.709,93	100%
13.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	799,57	999,46	UN	2,00	R$ 1.998,92		R$ -	0%	2,00	R$ 1.998,92	100%	2,00	R$ 1.998,92	100%
13.4	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	38,88	48,60	m²	4,00	R$ 194,40		R$ -	0%	4,00	R$ 194,40	100%	4,00	R$ 194,40	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

Fls. nº 656

Rubrica

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50

INC. EST:12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERÍODO: 10/11/2019 A 02/01/2020

MEDIÇÃO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
14	PINTURA														
14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	8.20	10.25	m²	123,05	R$ 1.261,26		R$ -	0%	123,05	R$ 1.261,26	100%	123,05	R$ 1.261,26	100%
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	8.38	10.47	m²	452,87	R$ 4.741,55		R$ -	0%	452,87	R$ 4.741,55	100%	452,87	R$ 4.741,55	100%
15	LOUÇAS E METAIS														
15.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	68.40	85.50	UN	2,00	R$ 171,00		R$ -	0%	2,00	R$ 171,00	100%	2,00	R$ 171,00	100%
15.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	352.23	440,28	UN	2,00	R$ 880,56		R$ -	0%	2,00	R$ 880,56	100%	2,00	R$ 880,56	100%
15.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	105.57	131,96	UN	1,00	R$ 131,96		R$ -	0%	1,00	R$ 131,96	100%	1,00	R$ 131,96	100%
15.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	387.88	484,85	m²	0,25	R$ 121,21		R$ -	0%	0,25	R$ 121,21	100%	0,25	R$ 121,21	100%
15.5	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	460.94	576,17	UN	1,00	R$ 576,17		R$ -	0%	1,00	R$ 576,17	100%	1,00	R$ 576,17	100%
15.6	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	9.81	12,26	un	2,00	R$ 24,52		R$ -	0%	2,00	R$ 24,52	100%	2,00	R$ 24,52	100%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
16.1	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	129.73	162,16	m²	3,70	R$ 599,99		R$ -	0%	3,70	R$ 599,99	100%	3,70	R$ 599,99	100%
16.2	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	100.25	125,31	m²	17,11	R$ 2.144,05		R$ -	0%	17,11	R$ 2.144,05	100%	17,11	R$ 2.144,05	100%
16.3	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	319.10	398,86	m²	10,40	R$ 4.148,09		R$ -	0%	10,40	R$ 4.148,09	100%	10,40	R$ 4.148,09	100%
17	LIMPEZA FINAL														
17.1	Limpeza geral	1.60	2,00	m²	134,50	R$ 269,00		R$ -	0%	134,50	R$ 269,00	100%	134,50	R$ 269,00	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					R$ 77.935,47	ANTERIOR	R$ -	0,00%	ATUAL	R$ 77.935,47	100,00%	ACUMUL	R$ 77.935,47	100,00%

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Francisco Benaque Junior

Prefeitura Municipal de São João Sóter - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200324693

Fls. nº 65
Rubrica

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Registro : **0005402387-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**

Contrato: **02/2019**
Celebrado em: **15/11/2019**
Valor: **R$ 77.935,47**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **07/06/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO CANTA GALO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **POVOADO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**
Data de Início: **15/11/2019**
Previsão de término: **13/03/2020**
Coordenadas Geográficas: **-5.114239, -43.810012**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	300,00	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U. E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO POVOADO CANTA GALO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA - CNPJ: 01.612.628/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **06/03/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8302468856**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yxAB5
Impresso em: 04/09/2023 às 20:14:54 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 830545/2020
04/09/2023, 20:14
Chave de Impressão: 9A4Z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 9 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 830543/2020
Emissão: 10/06/2020
Validade: Indefinida
Chave: 75DZw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 658
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20200311831

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw

Fls. nº 659

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICÍPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº01/2019 CPL
PERIODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 14/02/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICÍPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Francisco Henrique Junior

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 660

Rubrica

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	299,56	374,45	m²	3,00	R$ 1.123,35	3,00	R$ 1.123,35	100%		R$ -	0%	3,00	R$ 1.123,35	100%
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**														
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	11,73	14,66	m²	211,85	R$ 3.106,25	211,85	R$ 3.106,25	100%		R$ -	0%	211,85	R$ 3.106,25	100%
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CICERÂMICAS	41,92	52,40	m²	27,39	R$ 1.435,24	27,39	R$ 1.435,24	100%		R$ -	0%	27,39	R$ 1.435,24	100%
2.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS. INCLUSIVE BATENTES	13,40	16,75	m²	38,23	R$ 640,35	38,23	R$ 640,35	100%		R$ -	0%	38,23	R$ 640,35	100%
2.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	14,92	18,65	UN	6,00	R$ 111,90	6,00	R$ 111,90	100%		R$ -	0%	6,00	R$ 111,90	100%
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	33,40	41,75	m³	0,38	R$ 15,87	0,38	R$ 15,87	100%		R$ -	0%	0,38	R$ 15,87	100%
2.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	3,75	4,69	m³	11,73	R$ 54,98	11,73	R$ 54,98	100%		R$ -	0%	11,73	R$ 54,98	100%
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	5,99	7,49	m³	11,73	R$ 87,83	11,73	R$ 87,83	100%		R$ -	0%	11,73	R$ 87,83	100%
3	**MOVIMENTOS DE TERRA**														
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	59,23	74,04	m³	4,32	R$ 319,84	4,32	R$ 319,84	100%		R$ -	0%	4,32	R$ 319,84	100%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	19,74	24,68	m³	2,51	R$ 61,93	2,51	R$ 61,93	100%		R$ -	0%	2,51	R$ 61,93	100%
4	**SERVIÇO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO**														
4.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	24,40	30,50	m³	29,73	R$ 906,77	29,73	R$ 906,77	100%		R$ -	0%	29,73	R$ 906,77	100%
4.2	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	44,90	56,13	m³	58,14	R$ 3.263,11	58,14	R$ 3.263,11	100%		R$ -	0%	58,14	R$ 3.263,11	100%
5	**INFRAESTRUTURA**														
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	18,82	23,53	m²	2,94	R$ 69,16	2,94	R$ 69,16	100%		R$ -	0%	2,94	R$ 69,16	100%
5.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	31,11	38,89	m²	10,80	R$ 419,99	10,80	R$ 419,99	100%		R$ -	0%	10,80	R$ 419,99	100%
5.3	ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	9,28	11,60	KG	9,00	R$ 104,40	9,00	R$ 104,40	100%		R$ -	0%	9,00	R$ 104,40	100%
5.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	481,53	601,91	m³	1,62	R$ 975,10	1,62	R$ 975,10	100%		R$ -	0%	1,62	R$ 975,10	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-60
INC. EST:12.4868840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls. nº 661
Rubrica

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 À 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
6	SUPERESTRUTURA														
6.1	Corte em alvenaria de bloco cerâmico, com makita e disco diamantado	2,27	2,84	m	42,00	R$ 119,18	42,00	R$ 119,18	100%		R$ -	0%	42,00	R$ 119,18	100%
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,24	9,05	KG	83,16	R$ 752,60	83,16	R$ 752,60	100%		R$ -	0%	83,16	R$ 752,60	100%
6.3	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	8,93	11,16	KG	40,00	R$ 446,50	40,00	R$ 446,50	100%		R$ -	0%	40,00	R$ 446,50	100%
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,79	13,49	KG	45,88	R$ 618,81	45,88	R$ 618,81	100%		R$ -	0%	45,88	R$ 618,81	100%
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	134,98	168,73	m²	14,82	R$ 2.500,50	14,82	R$ 2.500,50	100%		R$ -	0%	14,82	R$ 2.500,50	100%
6.6	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	116,40	145,50	m²	18,17	R$ 2.643,74	18,17	R$ 2.643,74	100%		R$ -	0%	18,17	R$ 2.643,74	100%
6.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	469,42	586,78	m³	1,04	R$ 610,25	1,04	R$ 610,25	100%		R$ -	0%	1,04	R$ 610,25	100%
6.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	298,02	372,53	m³	0,97	R$ 361,35	0,97	R$ 361,35	100%		R$ -	0%	0,97	R$ 361,35	100%
6.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	134,54	168,18	m³	0,97	R$ 163,13	0,97	R$ 163,13	100%		R$ -	0%	0,97	R$ 163,13	100%
7	ALVENARIAS														
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	50,72	63,40	m²	39,87	R$ 2.527,76	39,87	R$ 2.527,76	100%		R$ -	0%	39,87	R$ 2.527,76	100%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS														
8.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	66,67	83,34	UN	1,00	R$ 83,34	1,00	R$ 83,34	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 83,34	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 662

Rubrica

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.282.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS

PERIODO: 02/01/2020 À 10/02/2020

MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
8.2	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	59,45	74,31	UN	1,00	R$ 74,31	1,00	R$ 74,31	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 74,31	100%
8.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITARIO	59,45	74,31	UN	1,00	R$ 74,31	1,00	R$ 74,31	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 74,31	100%
8.4	Chaveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	41,90	52,38	un	1,00	R$ 52,38	1,00	R$ 52,38	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 52,38	100%
8.5	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	196,68	245,85	PT	1,00	R$ 245,85	1,00	R$ 245,85	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 245,85	100%
8.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	48,33	60,41	un	2,00	R$ 120,83	2,00	R$ 120,83	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 120,83	100%
8.7	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1.20M	2.234,80	2.793,50	UN	1,00	R$ 2.793,50	1,00	R$ 2.793,50	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 2.793,50	100%
9	**REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS**														
9.1	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	25,45	31,81	m²	37,35	R$ 1.188,20	37,35	R$ 1.188,20	100%		R$ -	0%	37,35	R$ 1.188,20	100%
9.2	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM. SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	46,95	58,69	m²	2,52	R$ 147,89	0,90	R$ 52,67	36%	1,62	R$ 95,22	64%	2,52	R$ 147,89	100%
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES (PLATIBANDA), ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	25,29	31,61	m²	39,87	R$ 1.260,39	29,90	R$ 945,21	75%	9,97	R$ 315,18	25%	39,87	R$ 1.260,39	100%
9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	52,67	65,84	m²	31,80	R$ 2.093,63	23,85	R$ 1.570,22	75%	7,95	R$ 523,41	25%	31,80	R$ 2.093,63	100%
9.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	37,64	47,05	m²	9,56	R$ 449,80	7,17	R$ 337,35	75%	2,39	R$ 112,45	25%	9,56	R$ 449,80	100%
10	**PAVIMENTAÇÃO**														
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	24,17	30,21	m²	211,85	R$ 6.400,52	211,85	R$ 6.400,52	100%		R$ -	0%	211,85	R$ 6.400,52	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-60
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

663

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	38.78	45.95	m²	211,85	R$ 9.734,51	105,93	R$ 4.867,48	50%	105,92	R$ 4.867,02	50%	211,85	R$ 9.734,51	100%
11	COBERTURA														
11.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4.73	5.91	m²	19,50	R$ 115,29	19,50	R$ 115,29	100%		R$ -	0%	19,50	R$ 115,29	100%
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	44.85	56.06	m²	19,50	R$ 1.093,22	19,50	R$ 1.093,22	100%		R$ -	0%	19,50	R$ 1.093,22	100%
11.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	38.61	48.26	m²	490,53	R$ 23.674,20	490,53	R$ 23.674,20	100%		R$ -	0%	490,53	R$ 23.674,20	100%
11.4	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	4.42	5.53	m²	490,53	R$ 2.710,18	490,53	R$ 2.710,18	100%		R$ -	0%	490,53	R$ 2.710,18	100%
12	ESQUADRIAS														
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	709.25	886.56	UN	6,00	R$ 5.319,38	2,00	R$ 1.773,13	33%	4,00	R$ 3.546,25	67%	6,00	R$ 5.319,38	100%
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	576.23	720.29	UN	6,00	R$ 4.321,73		R$ -	0%	6,00	R$ 4.321,73	100%	6,00	R$ 4.321,73	100%
12.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	642.11	802.64	UN	10,00	R$ 8.026,38		R$ -	0%	10,00	R$ 8.026,38	100%	10,00	R$ 8.026,38	100%
12.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	48.95	61.19	UN	16,00	R$ 979,00		R$ -	0%	16,00	R$ 979,00	100%	16,00	R$ 979,00	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls. nº 664
Rubrica

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
13	PINTURA														
13.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	18,75	23,44	m²	201,57	R$ 4.724,30		R$ -	0%	201,57	R$ 4.724,30	100%	201,57	R$ 4.724,30	100%
13.2	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	19,56	24,45	m²	394,44	R$ 9.644,06		R$ -	0%	394,44	R$ 9.644,06	100%	394,44	R$ 9.644,06	100%
14	LOUÇAS														
14.1	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	413,15	516,44	UN	5,00	R$ 2.582,19		R$ -	0%	5,00	R$ 2.582,19	100%	5,00	R$ 2.582,19	100%
14.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	107,96	134,95	UN	1,00	R$ 134,95		R$ -	0%	1,00	R$ 134,95	100%	1,00	R$ 134,95	100%
15	PONTO DE ÔNIBUS/ESTACIONAMENTO														
15.1	PONTO DE ÔNIBUS	6.118,16	7.647,70	un	1,00	R$ 7.647,70		R$ -	0%	1,00	R$ 7.647,70	100%	1,00	R$ 7.647,70	100%
15.2	LASTRO DE BRITA	117,78	147,23	m³	3,00	R$ 441,68		R$ -	0%	3,00	R$ 441,68	100%	3,00	R$ 441,68	100%
15.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	71,17	88,96	m³	138,60	R$ 12.330,10		R$ -	0%	138,60	R$ 12.330,10	100%	138,60	R$ 12.330,10	100%
15.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	27,74	34,68	M	55,00	R$ 1.907,13		R$ -	0%	55,00	R$ 1.907,13	100%	55,00	R$ 1.907,13	100%
16	CISTERNA														
	CISTERNA CAPACIDADE 5.000 LITROS (5,0m3) CONCRETO ESTRUTURADO	6.124,25	7.655,31	UN	1,00	R$ 7.655,31		R$ -	0%	1,00	R$ 7.655,31	100%	1,00	R$ 7.655,31	100%
16.2	BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V MONOFASICA	408,31	510,39	UN	1,00	R$ 510,39		R$ -	0%	1,00	R$ 510,39	100%	1,00	R$ 510,39	100%
17	LIMPEZA FINAL														
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,02	2,53	m²	490,53	R$ 1.238,59		R$ -	0%	490,53	R$ 1.238,59	100%	490,53	R$ 1.238,59	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					R$ 143.215,06	ANTERIOR	R$ 71.612,05	50,00%	ATUAL	R$ 71.603,01	50,00%	ACUMUL	R$ 143.215,06	100,00%

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João Sóter - MA
CNPJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200311831

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200311804

Fls. nº 665
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Registro : **0005402387-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**

Contrato: **01/2019**
Celebrado em: **15/11/2019**
Valor: **R$ 143.215,06**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **07/06/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO POVOADO PEDRAS
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **PEDRAS**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**
Data de Início: **15/11/2019**
Previsão de término: **14/02/2020**
Coordenadas Geográficas: **-5.114253, -43.810276**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	1.351,00	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA - CNPJ: 01.612.628/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **09/01/2020**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cy19Z
Impresso em: 04/09/2023 às 20:15:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 830543/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: 75DZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
875434/2022
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220501766** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DO MERCADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: 001.0202.2022.13.001 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 4.413.802,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DO MERCADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Coordenadas Geográficas: -4.982296, -44.698951
Data de início: 02/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA
CONTRATO ADMINISTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001.0202.2022.13.001

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL; 17; 30 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; 17.3.6; 17.3.7 CABO CCI- E CABO CCE; 17.3.8 CABO COAXIL; 17.4.12 CONECTOR DE TV TOPI F; 17.4.15; 17.4.17 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 17.4.19 TOMADA RJ-45, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875434/2022
01/11/2022, 11:15
a1y2Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a1y2Z

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ : 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Fls. nº 669
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** EXECUTOU PARA A **PREFEITURA MUNICÍPAL DE JOSELÂNDIA - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº001.0202.2022.13.001/2022
ART EXECUÇÃO MA20220501766
PERIODO DO CONTRATO: 02/02/2022 A 02/02/2023
PERIODO EXECUTADO: 02/02/2022 A 12/10/2022
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA
CNPJ: 06.376.974/0001-50
ENDEREÇO: PRAÇA DO MERCADO S/N, CENTRO CEP 65.755-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA **nº 1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

JOSELÂNDIA - MA 21/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDER AMADOR RODRIGUES
CPF: 915.823.503-53
SECRETARIO MUNICIPAL

DANYELA NOLETO DE SOUSA MELO
CPF: 053.082.543-03
CREA – MA 111607571-7
ENGENHEIRA FISCAL

Praca do Mercado, s/n, Centro, CEP 65.755-000, Joselândia – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Fls nº 668

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406
BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	372,04	465,05
1.2	74220/001	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, h=2,20m	m²	176,00	49,76	62,20
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.308,20	1.635,25
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00	3.968,33	4.960,41
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	668,93	836,16
1.6	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	717,66	897,07
1.7	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	571,39	714,23
1.8	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38	6,57	8,21
1.9	73859/002	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	8.000,00	1,06	1,32
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,26	31,00	38,75
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	270,81	52,45	65,56
2.3	94096	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	434,63	4,60	5,75
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	637,62	19,29	24,11
3.			FUNDAÇÕES				
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
3.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	686,00	45,41	56,76
3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	134,00	19,99	24,98
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20	91,74	114,67
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	9,49	11,86
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	8,65	10,81
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45	7,59	9,48
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36	6,32	7,90
3.1.8	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55	5,88	7,35
3.1.9	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82	10,47	13,08
3.1.10	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	59,57	479,31	599,13
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,62	44,89	56,11
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	9,49	11,86
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	8,65	10,81
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	7,59	9,48
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	168,73	6,32	7,90
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	10,47	13,08
3.2.7	96557	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	51,49	474,33	592,91
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA				
3.3.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60	91,74	114,67
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	7,59	9,48
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	10,47	13,08
3.3.4	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	479,31	599,13
3.3.5	98230	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	m	63,00	81,72	102,15
4.			SUPERESTRUTURA				
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	49,98	62,47
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	10,25	12,81
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	9,22	11,52
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	8,02	10,02
4.1.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	6,63	8,28
4.1.6	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	6,10	7,62
4.1.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	11,48	14,35
4.1.8	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	56,99	433,82	542,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, emitida em 01/11/2022

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Fls. nº 669
Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
4.2			**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**				
4.2.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	30,45	38,06
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	8,02	10,02
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	6,63	8,28
4.2.4	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	6,10	7,62
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	11,48	14,35
4.2.6	92722	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	42,43	448,62	560,77
4.3			**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**				
4.3.1	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17	63,07	78,83
4.4			**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**				
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	614,20	29,74	37,17
5.			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**				
5.1			**ELEMENTOS VAZADOS**				
5.1.1	73937/001	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	131,52	164,40
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**				
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81	34,12	42,65
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	54,50	68,12
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70	16,63	20,78
5.2.5	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	461,49	576,86
6.			**ESQUADRIAS**				
6.1			**PORTAS DE MADEIRA**				
6.1.1	91297	SINAPI	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	351,52	439,40
6.1.2	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	795,78	994,72
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	795,78	994,72
6.1.4	91295	SINAPI	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	284,89	356,11
6.1.5	91297	SINAPI	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	351,52	439,40
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**				
6.2.1	100674	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	284,84	356,05
6.2.2	74046/002	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	32,60	40,75
6.2.3	9076	ORSE	Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	127,63	159,53
6.3			**PORTAS DE ALUMÍNIO**				
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de aluminio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	377,73	472,16
6.3.2	91296	SINAPI	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	533,97	667,46
6.3.3	100700	SINAPI	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	742,60	928,25
6.4			**JANELAS DE ALUMÍNIO**				
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Aluminio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	302,10	377,62
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Aluminio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	302,10	377,62
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Aluminio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	302,10	377,62
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 - Janela de Aluminio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	183,32	229,15
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Aluminio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	302,10	377,62
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 - Janela de Aluminio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	302,10	377,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELANDIA

Fls. n 670
Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
6.4.7	94569	SINAPI	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	302,10	377,62
6.4.8	94570	SINAPI	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	183,32	229,15
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	532,54	665,67
6.4.10	94570	SINAPI	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	183,32	229,15
6.4.11	94570	SINAPI	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	183,32	229,15
6.4.12	94569	SINAPI	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87	302,10	377,62
6.4.13	1897	ORSE	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	64,95	81,18
6.5			PORTÕES METÁLICOS				
6.5.1	9290	ORSE	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	327,26	409,07
6.5.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	377,73	472,16
6.5.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	377,73	472,16
6.5.4	9290	ORSE	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	327,26	409,07
6.5.5	12219	ORSE	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40	387,84	484,80
6.6			GRADIL METÁLICO				
6.6.1	11201	ORSE	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10	242,94	303,67
6.7			VIDROS				
6.7.1	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	393,39	491,73
7.			SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	C1329	SEINFRA	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97	206,20	257,75
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88	55,27	69,08
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	55,27	69,08
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	21,23	26,53
7.5	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	32,88	41,10
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	15,12	18,90
8.			IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	8,40	10,50
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	3,20	4,00
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	4,03	5,03
9.3	87792	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	23,99	29,98
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	20,17	25,21
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	20,17	25,21
9.6	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m²	1,18	635,44	794,30
9.7	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	52,64	65,80
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	53,03	66,28
9.9	73866/001	SINAPI	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	16,04	20,05
10.			SISTEMAS DE PISOS				
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	29,19	36,48
10.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabeda 1,2m	m²	2.208,21	24,16	30,20
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	40,01	50,01
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	40,01	50,01
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	188,13	235,16
10.1.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pre-moldadas	m²	5,58	118,69	148,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Fls. nº 671
Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
10.1.7	84191	SINAPI	Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	95,65	119,56
10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	80,51	100,63
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	94996	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	546,04	77,85	97,31
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	273,56	341,95
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	241,96	23,09	28,86
10.2.4	88549	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m³	16,38	78,61	98,26
10.2.5	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	48,23	60,28
11.			PINTURAS E ACABAMENTOS				
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54	11,87	14,83
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13	11,87	14,83
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	11,52	14,40
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	10,15	12,68
11.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	19,38	24,22
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superficie metálica, 2 demãos	m²	21,60	15,96	19,95
11.7	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	19,38	24,22
12.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	5,25	6,56
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	3,39	4,23
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	7,14	8,92
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	11,80	14,75
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	19,46	24,32
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	32,16	40,20
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	4,38	5,47
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1 1/2"	un	39,00	7,16	8,95
12.9	89382	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	58,00	5,79	7,23
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	7,00	5,75	7,18
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	8,00	7,64	9,55
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	23,00	9,14	11,42
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	1,00	24,22	30,27
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm	un	4,00	76,35	95,43
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	13,19	16,48
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	12,73	15,91
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	12,73	15,91
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	13,51	16,88
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	48,94	61,17
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	48,94	61,17
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00	8,07	10,08
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 40mm	un	1,00	11,98	14,97
12.23	89625	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00	14,37	17,96
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00	56,78	70,97
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	77,60	97,00
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00	53,58	66,97
12.27	12829	ORSE	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00	17.908,97	22.386,21
12.28	12829	ORSE	Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	17.908,97	22.386,21
13.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	119,40	12,99	16,23
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	90,00	19,19	23,98
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50	29,07	36,33
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60	37,15	46,43
13.5	89649	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00	39,67	49,58
13.6	90711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00	59,10	73,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

Fls. nº 672
Rubrica

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
13.7	90712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00	96,47	123,08
13.8	90713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00	156,81	196,01
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00	4,79	5,98
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00	7,79	9,73
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00	13,24	16,55
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00	6,54	8,17
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00	4,64	5,80
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00	12,65	15,81
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00	16,45	20,56
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	8,03	10,03
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	14,59	18,23
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	23,71	29,63
13.19	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	14,59	18,23
13.20	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	23,71	29,63
13.21	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	31,09	38,86
13.22	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	31,09	38,86
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	31,09	38,86
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	21,61	27,01
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	49,13	61,41
13.26	72285	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	70,12	87,65
13.27	72285	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	70,12	87,65
13.28	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	7,96	9,95
13.29	C4822	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	12,07	15,08
13.30	74166/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	278,76	348,45
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	589,05	736,31
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	4.517,43	5.646,78
13.33	98071	SINAPI	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00	11.417,69	14.272,11
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	187,30	234,12
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	8,00	71,68	89,60
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios	un	11,00	175,64	219,55
14.3	99635	SINAPI	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	11,00	214,12	267,65
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00	378,96	473,70
14.5	100858	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	6,00	479,56	599,45
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	111,17	138,96
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	110,95	138,68
14.8	86906	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	26,00	45,13	56,41
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	3,00	46,75	58,43
14.10	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	18,00	320,75	400,93
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00	643,06	803,82
14.12	95547	SINAPI	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	16,00	51,70	64,62
14.13	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	51,70	64,62
14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00	692,66	865,82
14.15	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	267,24	334,05
14.16	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica movel, Deca, ou equivalente	un	10,00	90,35	112,93
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00	267,24	334,05
14.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	161,62	202,02
14.19	100860	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	74,49	93,11
14.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	6,00	22,72	28,40
14.21	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00	111,17	138,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Fls. nº 673
Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
14.22	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	1.119,71	1.399,63
14.23	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	16,00	46,75	58,43
15.			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**				
15.1	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,16	377,73	472,16
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	23,47	29,33
15.3	92693	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	9,02	11,27
15.4	00039634	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	5,45	6,81
15.5	12876	Próprio	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	15,67	19,58
15.6	9848	ORSE	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	218,29	272,86
15.7	10881	ORSE	Regulador 2º estágio com registro	un	1,00	45,67	57,08
15.8	12877	Próprio	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	3.965,44	4.956,79
15.9	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	41,02	51,27
15.10	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	41,02	51,27
16.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**				
16.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	195,81	244,76
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	26,36	32,95
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	12,54	15,67
16.4	11853	ORSE	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00	41,02	51,27
17.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**				
17.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**				
17.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00	262,69	328,36
17.1.2	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36
17.1.3	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	262,69	328,36
17.1.4	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	337,74	422,17
17.1.5	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	337,74	422,17
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de destribuiçãopara telefone	un	1,00	63,64	79,55
17.1.7	C3579	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00	91,19	113,98
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	un	19,00	9,65	12,06
17.1.9	93655	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	un	31,00	10,35	12,93
17.1.10	93671	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	un	14,00	64,84	81,05
17.1.11	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	un	18,00	10,35	12,93
17.1.12	93673	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	un	6,00	74,72	93,40
17.1.13	74130/006	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A	un	1,00	308,09	385,11
17.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**				
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	420,00	5,73	7,16
17.2.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	1.754,92	7,35	9,18
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	11,50	14,37
17.2.4	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	348,25	11,50	14,37
17.2.5	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	9,65	12,06
17.2.6	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	19,47	24,33
17.2.7	C1163	SEINFRA	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70	43,47	54,33
17.2.8	C1165	SEINFRA	Perfilado metalico liso 35x35mm com suporte e fixação	m	235,15	49,28	61,60
17.2.9	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	141,25	176,56
17.2.10	100556	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00	23,46	29,32
17.2.11	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00	6,27	7,83
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	8,38	10,47
17.2.13	92866	SINAPI	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	5,35	6,68
17.2.14	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	6,36	7,95
17.2.15	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	6,87	8,58
17.2.16	95805	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	m	163,00	15,09	18,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

Fls. nº 674
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
17.2.17	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	52,45	65,56
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00	2,41	3,01
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	3,87	4,83
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	5,30	6,62
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	8,67	10,83
17.3.5	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	40,66	50,82
17.3.6	98281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	5,37	6,71
17.3.7	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	9,62	12,02
17.3.8	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	288,90	11,86	14,82
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00	22,46	28,07
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	24,34	30,42
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	32,37	40,46
17.4.4	92008	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	32,37	40,46
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	19,04	23,80
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	30,16	37,70
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	41,27	51,58
17.4.8	91955	SINAPI	Interruptor tres-way 10A, completa	un	31,00	23,43	29,28
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	38,92	48,65
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	33,55	41,93
17.4.11	C4371	SEINFRA	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	214,12	267,65
17.4.12	10725	ORSE	Conector de TV tipo F	un	15,00	19,71	24,63
17.4.13	97586	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	94,84	118,55
17.4.14	C1675	SEINFRA	Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W	un	8,00	48,61	60,76
17.4.15	74231/001	SINAPI	Luminaria tipo petala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00	138,97	173,71
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	22,00	139,12	173,90
17.4.17	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	384,23	480,28
17.4.18	C4958	SEINFRA	Poste de concreto	un	40,00	785,79	982,23
17.4.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	37,23	46,53
18.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
18.1	99989	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	116,99	146,23
18.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	10,79	13,48
18.3	98463	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00	20,10	25,12
18.4	9051	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	1,00	293,19	366,48
18.5	99985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	40,00	41,87	52,33
18.6	99973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	37,29	46,61
18.7	99974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	47,11	58,88
18.8	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	18,10	22,62
18.9	C2457	SEINFRA	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	34,00	12,64	15,80
19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
19.1			GERAL				
19.1.1	C4068	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	332,98	416,22
19.1.2	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm conforme projeto	m²	21,52	332,98	416,22
19.1.3	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	86,88	108,60
19.1.4	C1990	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	189,90	237,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

Fls. nº 675

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	16,47	144,91	181,13
19.1.6	8541	ORSE	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	50,00	62,50
19.2			ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO				
19.2.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	3.797,49	4.746,86
19.2.2	9054	ORSE	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00	195,00	243,75
20.			SERVIÇOS FINAIS				
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.928,38	1,28	1,60
20.2	11986	ORSE	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	1.137,66	1.422,07
21.			SERVIÇOS PRELIMINARES				
21.1	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	6,57	8,21
22.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	167,40	31,00	38,75
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	52,45	65,56
22.3	94088	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69	4,60	5,75
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	28,54	19,29	24,11
23.			FUNDAÇÕES				
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
23.1.1	98228	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	154,00	45,41	56,76
23.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	30,96	19,99	24,98
23.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	37,37	91,74	114,67
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	19,80	8,65	10,81
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90	6,32	7,90
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91	10,47	13,08
23.1.7	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	4,82	479,31	599,13
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
23.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	44,89	56,11
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	8,65	10,81
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	6,32	7,90
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	10,47	13,08
23.2.5	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96	474,33	592,91
24.			SUPERESTRUTURA				
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				
24.1.1	92434	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	30,45	38,06
24.1.2	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	6,63	8,28
24.1.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	11,48	14,35
24.1.4	92722	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	448,62	560,77
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO				
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	15,63	19,53
24.2.2	C2862	SEINFRA	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	121,89	152,36
24.2.3	68053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	5,34	6,67
24.2.4	85662	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	9,90	12,37
24.2.5	68325	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)	m²	816,19	40,64	50,80
25.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				
25.1			PAREDES				
25.1.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	34,12	42,65
25.1.2	73937/001	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	131,52	164,40
25.2			ARQUIBANCADA				
25.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	34,12	42,65
25.2.2	74202/002	SINAPI	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42	69,42	86,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 em emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELÂNDIA

Fls. nº 676
Rubrica

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406
BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
26.			SISTEMAS DE COBERTURA				
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	996,55	55,27	69,08
26.2	C0993	SEINFRA	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	56,28	70,35
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	55,27	69,08
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	55,27	69,08
26.5	94231	SINAPI	Rufo para telha metálica	m	75,28	32,88	41,10
26.6	100775	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.564,80	7,99	9,98
27.			IMPERMEABILIZAÇÃO				
27.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta beluminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	8,40	10,50
28.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
28.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	3,20	4,00
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	19,80	24,75
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	20,17	25,21
29.			PINTURA				
29.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	11,52	14,40
29.2	79460	SINAPI	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	39,24	49,05
30.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
30.1.1	83463	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	262,69	328,36
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	64,84	81,05
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	10,35	12,93

DANIELA ROBERTO DE SOUZA MELO
ENGENHEIRA CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, em 01/11/2022 emitida

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
CNPJ: 06.376.974/0001-50

JOSELANDIA

Fls. nº 677

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: SINAPI - 07/2021 - MaranhãoSICRO3 - 04/2021 - MaranhãoORSE - 08/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará
Unidade Federativa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA-MA
Pré-Obra ID: 3161406

BDI:

			Escola 12 Salas de Aula	un	1,00		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)
30.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	7,35	9,18
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	9,33	11,66
30.3	95805	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	un	34,00	15,09	18,86
30.3.1			CABOS E CONDUTORES				
30.3.2	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	230,00	2,41	3,01
30.4	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	30,00	5,30	6,62
30.4.1			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
30.4.2	7715	ORSE	Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W	un	24,00	186,20	232,75
31.	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	10,00	22,46	28,07
31.1			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
31.2	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	6,00	41,87	52,33
31.3	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	122,00	37,29	46,61
31.4	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	158,00	47,11	58,88
31.5	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	18,10	22,62
32.	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	20,10	25,12
32.1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
32.2	C1347	SEINFRA	Estrutura metalica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	3.182,76	3.978,45
32.3	C1349	SEINFRA	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	3.506,46	4.383,07
32.4	C1351	SEINFRA	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	2.128,73	2.660,91
33.	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	115,88	144,85
33.1			SERVIÇOS FINAIS				
	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	986,17	1,28	1,60
						Custo TOTAL com BDI incluso	

DANIELA MOLETTO DE SOUZA MELO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA Nº 151867/D

Página 10 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875434/2022, 01/11/2022 emitida em

Certidão nº 875434/2022
01/11/2022, 11:26
Chave de Impressão: a1y2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2022 e contém 11 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 872209/2022
Emissão: 25/08/2022
Validade: Indefinida
Chave: CaDA7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 678
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens PODA MANUAL; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

ART(s)

MA20210487404

Certidão nº 872209/2022
22/08/2023, 07:19
Chave de Impressão: CaDA7

Fls. nº 679

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** EXECUTOU PARA O MUNICÍPIO DE MORROS - MA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MORROS - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº20211105/001
ART EXECUÇÃO MA20210487404
PERIODO DO CONTRATO: 29/11/2021 A 31/12/2021
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA
CNPJ: 05.489.935/0001-05
ENDEREÇO:AVENIDA RIO UMA S/N CENTRO CEP 65.160-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELE
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU PARA O MUNICÍPIO DE MORROS - MA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MORROS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MORROS - MA 22/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E URBANISMO
CNPJ: 05.489.935/0001-05
José Albino dos Santos Barros
CPF nº 993.628.213-20
Responsável legal da CONTRATADA

Rafael Ribeiro Nunes
Engenheiro Civil
CREA-MA 112040510-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872209/2022, emitida em 22/08/2023

Certidão nº 872209/2022
22/08/2023, 07:19
Chave de Impressão: CaDA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas

Fls. nº 680

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.
1	CAMINHÃO COMPACTADOR	UND	2	R$ 15.147,80
2	CAÇAMBA TRUCADA	UND	1	R$ 8.971,75
3	PÁ CARREGADEIRA	UND	1	R$ 15.510,12
VALOR MENSAL LOTE I				
VALOR GLOBAL LOTE I PARA 02 MESES				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VLR UNT. C/ ENCARGOS TRIBUTOS
1	GARIS - COLETOS DE RESIDUOS	UNID	16	R$ 2.389,34
2	CAPINA/ PODA MANUAL (03 VEZES POR SEMANA) C/03 OPERÁROS	UNID	10	R$ 2.389,34
3	FISCAL	UNID	2	R$ 3.111,11
4	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS (06 VEZES POR SEMANA	UNID	10	R$ 2.389,34
5	MOTORISTA	UNID	4	R$ 3.541,25
VALOR MENSAL LOTE II				
VALOR GLOBAL LOTE II PARA 02 MESES				

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT
1	ANCINHO	UND	5	R$ 12,30
2	BOTAS DE BORRACHA	PAR	28	R$ 24,60
3	CAPA DE CHUVA DE PVC LAMINADO	UND	10	R$ 11,07
4	CARRO DE MÃO COM CHASSI E CAÇAMBA METÁLICA 45 LTS	UND	8	R$ 215,29
5	COLETE REFLETIVO	UND	10	R$ 24,60
6	CORTADOR DE GRAMA (CILINDRADA 190 CM³, POTÊNCIA 2,5 KW) A GASOLINA	UND	2	R$ 430,57
7	FOICE	UND	10	R$ 97,19
8	GADANHO DE FERRO GRANDE	UND	15	R$ 36,91
9	LUVAS VAQUETAS	PAR	200	R$ 15,99
10	PÁ DE LIXO GRANDE DE FERRO	UND	10	R$ 27,06
11	PROTETOR AURICULAR	UND	5	R$ 18,45

www.morros.ma.gov.br
CNPJ: 05.489.935/0001-05
Centro Administrativo Municipal
Avenida Rio Una, Nº 97, Morros/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E URBANISMO
CNPJ: 05.489.935/0001-05
José Albino dos Santos Barros
CPF nº 993.628.213-20
Responsável legal da CONTRATADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872209/2022, emitida em 22/08/2023

Certidão nº 872209/2022
22/08/2023, 07:19
Chave de Impressão: CaDA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas

Fls. nº 681

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

12	ROÇADEIRA DE GRAMA COSTAL A GASOLINA (CILINDRADA 35,2 CM³, POTÊNCIA 1,7 KW, ROTAÇÃO LENTA 2800 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA 12500 RPM) (1)	UND	2	R$ 1.230,20
13	SACO DE LIXO 100LTS C/100 UNID	PCT	553	R$ 24,48
14	SACO DE LIXO 200LTS C/100 UNID	PCT	553	R$ 31,99
15	SACO DE LIXO 50LTS C/100 UNID	PCT	553	R$ 22,76
16	TESOURA DE PODAR GRAMA	UND	3	R$ 153,78
17	VASSOURA COLONIAL DE PIAÇAVA	UND	100	R$ 71,35
18	VASSOURA DE GARI	UND	100	R$ 12,30
19	VASSOURA PARA GRAMA METÁLICA C/ CABO	UND	10	R$ 49,21

Morros/MA, 22 de Agosto de 2022.

Rafael Ribeiro Nunes
Engenheiro Civil
CREA-MA 112040510-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E URBANISMO
CNPJ: 05.489.935/0001-05
José Albino dos Santos Barros
CPF nº 993.628.213-20
Responsável legal da CONTRATADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872209/2022, emitida em 22/08/2023

Certidão nº 872209/2022
22/08/2023, 07:19
Chave de Impressão: CaDA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas

Fls. nº 682

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico emitido pelo **MUNICÍPIO DE MORROS – MA** inscrito no CNPJ **05.489.935/0001-05**, endereço **AVENIDA RIO UMA S/N, CENTRO CEP 65.160-000**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: MUNICIPIO DE MORROS - MA
CNPJ do Contratante:05.489.935/0001-05
Endereço da obra/serviço: LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORROS - MA
Contrato: Nº 20211105/001
Data de assinatura do contrato: 29/11/2021
Empresa Contratada: DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ da Empresa Contratada: 24.292.364/0001-50
Data de execução:29/11/2021 a 31/12/2021
Objeto:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE MORROS - MA

ART DE EXECUÇÃO nº:MA20210487404

Responsável Técnico da empresa Contratada: WELTON GOMES LEAL

Registro no Crea: 1107198518 CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872209/2022, emitida em 22/08/2023

Certidão nº 872209/2022
22/08/2023, 07:19
Chave de Impressão: CaDA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas

Fls. nº 683

Rubrica

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA 20220562201

Rafael Ribeiro Nunes
Engenheiro Civil
Responsável Técnico

RAFAEL RIBEIRO NUNES
CREA-MA 1120405106

MORROS - MA , **24 DE AGOSTO DE 2022**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872209/2022, emitida em 22/08/2023

Certidão nº 872209/2022
22/08/2023, 07:19
Chave de Impressão: CaDA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210487404

INICIAL

Fls. nº 684
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Registro : **0005402387-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE MORROS**
CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**
AVENIDA RIO UMA
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MORROS**
UF: **MA**
CEP: **65160000**

Contrato: **20211105/001**
Celebrado em: **29/11/2021**
Valor: **R$ 451.101,64**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **24/08/2022**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RIO UMA
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MORROS**
UF: **MA**
CEP: **65160000**
Data de Início: **29/11/2021**
Previsão de término: **31/12/2021**
Coordenadas Geográficas: **-2.861825, -44.026081**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE MORROS**
CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
50 - Execução de operação > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	1,00	un

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE MORROS - MA PREGÃO NºPE-006/2021 - CPL/PMM

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE MORROS - CNPJ: 05.489.935/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **30/12/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8303539473**

Certidão nº 872209/2022
22/08/2023, 07:19
Chave de Impressão: CaDA7
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9W403
Impresso em: 22/08/2023 às 07:19:45 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 804412/2018
Emissão: 22/08/2018
Validade: Indefinida
Chave: 3czy7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 685
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

F.L. SILVA LEAL

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

MA20180191713, MA20180198027

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: 3czy7

Prefeitura de Colinas
Melhor pelo povo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
CNPJ 06.113.682/0001-25

Fls. nº 686
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.l. SILVA LEAL) CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De COLINAS MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO COPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO N°12/2018/CPL/SEMUS

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº. 12/2018/CPL/SEMUS
PERIODO DO CONTRATO: 23/02/2018 A 23/10/2018
PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.
ENDEREÇO: POVOADO MARAVILHA S/N
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIROS s/n, Centro, COLINAS - MARANHÃO
CEP: 65690-000
EMPRESA CONTRATADA:
CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)
CNPJ: 12.148.573.0001-46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110.719.851-8**,
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO COPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO N°12/2018/CPL/SEMUS
CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS-MA 13/08/2018

Prefeita Municipal
Valmira Miranda Da S. Barroso

Responsável Técnico Fiscal
Wydmar Vieira f. Da Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 13/09/2023

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: 3czy7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 681 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 13/09/2023

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023 08:00
Chave de Impressão: 3czy7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS MARAVILHA
EMPRESA: F. L. SILVA LEAL
CARTA CONVITE:
PERÍODO: 14/05/2018 A 13/08/2018
DATA: 13 DE AGOSTO DE 2018

PLANILHA DE MEDIÇÃO N.º 001/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE					PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR (R$)			
			PREVISTA	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	REALIZADA NO MÊS	SALDO		TOTAL	ACUMUL. ATUAL	EXECUTADO NO MÊS	SALDO
1	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**								**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.1	Placa da obra	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Demolição de piso cerâmico danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Demolição de reboco danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Retiradas de portas, janela e/ou basculantes de madeira e vidro danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Retirada de revestimento cerâmico danificado	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Retirada de estrutura de madeira danificadas para telhas cerâmicas	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado 1/2 vez	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Demolição de forro de gesso	m²			-		-		0,00	0,00	0,00	0,00
2	**ESTRUTURA**								**R$ 6.841,13**	**R$ 6.841,13**	**R$ 6.841,13**	**R$ -**
2.1	Concreto armado p/ vigas, lajes e pilares fck = 20Mpa (área da ampliação)	m³	3,49		3,49	3,49	-	1.960,21	6.841,13	6.841,13	6.841,13	0,00
3	**ALVENARIA**								**R$ 5.498,07**	**R$ 5.498,07**	**R$ 5.498,07**	**R$ -**
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 1/2 vez de (10x15x20)cm	m²	271,11		271,11	271,11	-	20,28	5.498,07	5.498,07	5.498,07	0,00
4	**COBERTURA**								**R$ 27.567,22**	**R$ 21.389,06**	**R$ 21.389,06**	**R$ 6.178,16**
4.1	Estrutura de madeira pontaletada p/telha cerâmica	m²	244,96		244,96	244,96	-	56,59	13.862,29	13.862,29	13.862,29	0,00
4.2	Cobertura com telha cerâmica de barro	m²	244,96		244,96	244,96	-	30,07	7.365,95	7.365,95	7.365,95	0,00
4.3	Cumeeira para telha cerâmica	m	26,15		26,15	26,15	-	6,15	160,82	160,82	160,82	0,00
4.4	Forro de PVC em todos os ambientes	m²	168,48		-		168,48	36,67	6.178,16	0,00	0,00	6.178,16
5	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**								**R$ 8.174,96**	**R$ 2.701,24**	**R$ 2.701,24**	**R$ 5.473,71**
5.1	Eletroduto de PVC rígido rosc. Classe B - 3/4 (NBR 50)	m	581,81		290,91	290,91	290,91	7,53	4.381,03	2.190,51	2.190,51	2.190,51
5.2	Cabo PLASTIC ECOFLAM 450/750 V BWF antiflam 2,5mm2	m	689,00		-		689,00	1,99	1.371,11	0,00	0,00	1.371,11
5.3	Disjuntor unipolar de 10A	und	2,00		-		2,00	10,27	20,54	0,00	0,00	20,54
5.4	Disjuntor unipolar de 15A	und	8,00		-		8,00	10,27	82,16	0,00	0,00	82,16

Fls. nº 688 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 13/09/2023

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023 08:00
Chave de Impressão: 3czy7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas

5.5	Disjuntor tripolar de 50A	und	2,00		-		2,00	62,04	124,08	0,00	0,00	124,08
5.6	Disjuntor tripolar de 70A	und	1,00		-		1,00	87,73	87,73	0,00	0,00	87,73
5.7	Quadro medidor geral - (0,50x0,60xx0,25)m tipo K	und	1,00		1,00	1,00	-	68,31	68,31	68,31	68,31	0,00
5.8	Quadro de distribuição de energia embutido c/ 18 posições	und	1,00		1,00	1,00	-	215,17	215,17	215,17	215,17	0,00
5.9	Interruptor com espelho - 3 simples	und	2,00		-		2,00	24,46	48,92	0,00	0,00	48,92
5.10	Interruptor com espelho - simples	und	19,00		-		19,00	7,95	151,05	0,00	0,00	151,05
5.11	Caixa de passagem - 4x4"	und	45,00		45,00	45,00	-	5,05	227,25	227,25	227,25	0,00
5.12	Tomada com espelho - comum - 4x4"	und	22,00		-		22,00	10,35	227,70	0,00	0,00	227,70
5.13	Luminaria fluorescente de 1x40w	und	7,00		-		7,00	58,66	410,62	0,00	0,00	410,62
5.14	Luminária incandescente de 1x65W (globo vidro leitoso)	und	11,00		-		11,00	37,78	415,58	0,00	0,00	415,58
5.15	Luminaria fluorescente de 2x40w	und	2,00		-		2,00	82,89	165,78	0,00	0,00	165,78
5.16	Luminária incandescente de 100W arandela	und	9,00		-		9,00	19,77	177,93	0,00	0,00	177,93
6	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**								**R$ 5.709,56**	**R$ 5.607,54**	**R$ 5.607,54**	**R$ 102,02**
6.1	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 20mm	m	18,00		18,00	18,00	-	10,25	184,50	184,50	184,50	0,00
6.2	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 25mm	m	35,00		35,00	35,00	-	15,99	559,65	559,65	559,65	0,00
6.3	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 32mm	m	45,00		45,00	45,00	-	16,11	724,95	724,95	724,95	0,00
6.4	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 40mm	m	12,00		12,00	12,00	-	20,08	240,96	240,96	240,96	0,00
6.5	Registro de gaveta 25mm	und	2,00		-		2,00	51,01	102,02	0,00	0,00	102,02
6.6	Aquisição e instalação de reservatório de fibrocimento com capacidade de 1000 litros em base de concreto e instalações	und	2,00		2,00	2,00	-	573,13	1.146,26	1.146,26	1.146,26	0,00
6.7	Tubo de PVC rígido esgoto 40mm e conexões	m	32,00		32,00	32,00	-	11,40	364,80	364,80	364,80	0,00
6.8	Tubo de PVC rígido esgoto 50mm e conexões	m	46,00		46,00	46,00	-	15,70	722,20	722,20	722,20	0,00
6.9	Tubo de PVC rígido esgoto 100mm e conexões	m	58,00		58,00	58,00	-	22,89	1.327,62	1.327,62	1.327,62	0,00
6.10	Corpo caixa sifonada 150x150x50mm	und	17,00		17,00	17,00	-	19,80	336,60	336,60	336,60	0,00
6.11	Restauração, limpeza - fossa alven. de tij. e=10cm c/ tampa em concreto 2,00x1,50x1,80m	und			-		-	685,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	Restauração, limpeza - sumidouro d=2,00m, h=1,80m	und			-		-	902,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES**								**R$ 15.393,20**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 15.393,20**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 13/09/2023

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: 3czy7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas

7.1	Porta lisa semi oca com estrutura de madeira e revestida com compensado (tipo prancheta) de (0,80x2,10)m - completa, com batentes, guarnições e ferragens (trinco interno)	und	3,00		-		3,00	358,81	1.076,43	0,00	0,00	1.076,43
7.2	Porta lisa semi oca com estrutura de madeira e revestida com compensado (tipo prancheta) de (0,90x2,10)m - completa, com batentes, guarnições e ferragens (trinco interno)	und	14,00		-		14,00	554,36	7.761,04	0,00	0,00	7.761,04
7.3	Portão de ferro tipo grade metalon (0,80x2,10)m pintada com esmalte sintético na cor branco neve (3 portões)	m²	5,04		-		5,04	145,43	732,97	0,00	0,00	732,97
7.4	Porta de vidro e= 10mm - completa com mola - (210x210)cm	und	1,00		-		1,00	3.682,39	3.682,39	0,00	0,00	3.682,39
7.5	Basculante de madeira de lei, tipo veneziana fixa	m²	6,88		-		6,88	311,10	2.140,37	0,00	0,00	2.140,37
8	**REVESTIMENTO**								**R$ 12.927,70**	**R$ 7.919,16**	**R$ 7.919,16**	**R$ 5.008,55**
8.1	Chapisco de fixação traço 1:3 e= 5mm	m²	721,58		721,58	721,58	-	3,43	2.475,02	2.475,02	2.475,02	0,00
8.2	Emboço para revestimento c/ cerâmica, cimento e areia 1:6 e= 20mm	m²	87,98		43,99	43,99	43,99	15,99	1.406,80	703,40	703,40	703,40
8.3	Reboco para paredes internas e externas empregando argamassa de cimento e areia traço 1:4 e= 2,5cm	m²	651,20		455,84	455,84	195,36	10,40	6.772,48	4.740,74	4.740,74	2.031,74
8.4	Cerâmica 20x20cm (parede)	m²	87,98		-		87,98	25,84	2.273,40	0,00	0,00	2.273,40
9	**PISOS**								**R$ 10.810,44**	**R$ 3.521,99**	**R$ 3.521,99**	**R$ 7.288,44**
9.1	Matacoado (lastro) utilizando concreto 1:4:8 cimento, areia e brita preta, e= 7cm	m²	134,78		134,78	134,78	-	20,71	2.791,29	2.791,29	2.791,29	0,00
9.2	Piso cerâmico 40x40cm em geral (exclusive no terraço, rampas e calçadas)	m²	168,48		-		168,48	43,26	7.288,44	0,00	0,00	7.288,44
9.3	Calçada L= 50cm, inclusive rampas e terraços	m²	19,08		19,08	19,08	-	30,49	581,75	581,75	581,75	0,00
9.4	Calçada de proteção em volta do abrigo RSS L= 50cm	m²	4,89		4,89	4,89	-	30,46	148,95	148,95	148,95	0,00
10	**PINTURA**								**R$ 13.635,33**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 13.635,33**
10.1	Emassamento de paredes para tinta acrílica	m²	814,00		-		814,00	7,60	6.186,40	0,00	0,00	6.186,40
10.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	15,08		-		15,08	19,82	298,89	0,00	0,00	298,89
10.3	Pintura com verniz em esquadrias de madeira com 2 demãos	m²	72,24		-		72,24	12,10	874,10	0,00	0,00	874,10
10.4	Pintura látex acrílica - interna e externa - 2 demãos	m²	814,00		-		814,00	7,71	6.275,94	0,00	0,00	6.275,94
11	**VIDROS**								**R$ 334,08**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 334,08**
11.1	Vidros - e= 4mm	m²	7,56		-		7,56	44,19	334,08	0,00	0,00	334,08
12	**REDE DE LÓGICA E VOZ**								**R$ 386,67**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 386,67**

12.1	Rede de lógica	und	3,00	-		3,00	128,89	386,67	0,00		0,00	386,67
13	**INFRAESTRUTURA**							R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13.1	Infraestrutura da obra	m²		-		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**LIMPEZA**							R$ 256,80	R$ -	R$ 256,80	R$ -	R$ 256,80
14.1	Limpeza geral da obra	m²	240,00	-		240,00	1,07	256,80	0,00	256,80	0,00	256,80
								TOTAL DA OBRA (R$)		TOTAL ACUMULADO (R$)		TOTAL DA MEDIÇÃO (R$)
								R$ 107.535,15		R$ 53.478,19		R$ 53.478,19
												SALDO TOTAL (R$)
												R$ 54.056,96

A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA O VALOR DE R$ 53.478,19 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

50%

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: 3czy7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 13/09/2023

Fls. nº 690
Rubrica

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180191713

SUBSTITUIÇÃO à MA20180190705

Fls nº 691

Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**
Registro : **0000052677-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS
Nº: **402**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COLINAS**
UF: **MA**
CEP: **65690000**

Contrato: **12/2018/CPL/SEMUS**
Celebrado em: **23/02/2018**
Valor: **R$ 107.535,15**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO povoado maravilha
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **maravilha**
Cidade: **COLINAS**
UF: **MA**
CEP: **65690000**
Data de Início: **07/03/2018**
Previsão de término: **20/07/2018**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	244,96	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - CNPJ: 06.113.682/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **25/07/2018**

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: 3czy7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4wBxW
Impresso em: 13/09/2023 às 08:00:52 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180198027

COMPLEMENTAR à
MA20180191713

Fls. nº 692
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**
Registro : **0000052677-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
PRAçA PRAÇA DIAS CARNEIROS
Nº: **402**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COLINAS**
UF: **MA**
CEP: **65690000**

Contrato: **12/2018/CPL/SEMUS**
Celebrado em: **23/02/2018**
Valor: **R$ 107.535,15**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO povoado maravilha
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **maravilha**
Cidade: **COLINAS**
UF: **MA**
CEP: **65690000**
Data de Início: **07/03/2018**
Previsão de término: **23/10/2018**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**
CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	244,96	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - CNPJ: 06.113.682/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **21/08/2018**

Certidão nº 804412/2018
13/09/2023, 08:00
Chave de Impressão: 3czy7
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7ZdaY
Impresso em: 13/09/2023 às 08:00:55 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 840342/2021
Emissão: 11/02/2021
Validade: Indefinida
Chave: 732D2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 69
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20190307794

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023, 16:29
Chave de Impressão: 732D2

PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA
Mais trabalho, novas conquistas

694

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONTRATO Nº 060/2020
PERIODO DO CONTRATO: 15/04/2020 A 15/12/2020
ENDEREÇO: POVOADO CAMPESTINO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.570/0001-11
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110719851-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 04/02/2021

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160586

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023, 16:29
Chave de Impressão: 732D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 695

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.783.035/0001-65
Av. Luis Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
FONE: (99) 9911-6507
CEP: 65.050-000 / Buriçoca do Norte - Maranhão
E-mail: universotransportes@gmail.com

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Publica no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			LOTE 2: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTISTICA/CENTRO CULTURAL						
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**4.479,72**	**1,24 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	295,27	374,04	2.244,24	0,62 %
1.2	01	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO	m²	249,44	0,50	0,63	157,14	0,04 %
1.3	02	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAREDE	m³	12,25	28,96	36,68	449,33	0,12 %
1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	20,16	5,36	6,79	136,86	0,04 %
1.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	11,00	15,92	20,16	221,76	0,06 %
1.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	2,00	7,15	9,05	18,10	0,00 %
1.7	97648	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	268,96	2,73	3,45	996,91	0,28 %
1.8	97690	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	20,00	0,38	0,48	9,60	0,00 %
1.9	03	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PALCO DE MADEIRA	m²	8,00	11,99	15,18	121,44	0,03 %
1.10	04	Próprio	RETIRADA DE MATERIAL DE OBRA	m³	6,00	16,36	20,72	124,32	0,03 %
2			**TRABALHO EM TERRA**					**167,69**	**0,05 %**
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	m³	2,06	48,73	61,73	128,39	0,04 %
2.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	m²	8,31	3,74	4,73	39,30	0,01 %
3			**INFRAESTRUTURA**					**10.182,15**	**2,81 %**
3.1			**VEDAÇÃO DE PORTA E PAREDE**					**8.821,93**	**2,44 %**
3.1.1	05	Próprio	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	1,35	325,04	411,76	555,87	0,15 %
3.1.2	06	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	4,33	345,76	438,00	1.896,54	0,52 %
3.1.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	0,27	11,61	14,70	3,96	0,00 %
3.1.4	79627	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	8,50	591,17	748,89	6.365,56	1,76 %
3.2			**PALCO**					**1.360,22**	**0,38 %**
3.2.1	05	Próprio	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	0,72	325,04	411,76	296,46	0,08 %
3.2.2	06	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	0,72	345,76	438,00	315,36	0,09 %
3.2.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM AF_06/2017	m²	0,14	11,61	14,70	2,05	0,00 %
3.2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOTADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	19,94	29,55	37,43	746,35	0,21 %
4			**SUPERESTRUTURA**					**1.191,87**	**0,33 %**
4.1	07	Próprio	PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA	m³	0,98	960,06	1.216,20	1.191,87	0,33 %
5			**PAREDES**					**2.612,66**	**0,72 %**
5.1	87479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	51,89	39,75	50,35	2.612,66	0,72 %
6			**COBERTURA**					**21.527,97**	**5,95 %**
6.1	92542	Próprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF	m²	268,96	35,73	45,26	13.077,76	3,61 %
6.2	94204	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	268,96	19,33	24,48	7.073,74	1,95 %
6.3	94231	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,45	14,48	18,34	411,73	0,11 %
6.4	92252	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	382,56	484,62	484,62	0,13 %
6.5	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	12,22	31,02	39,29	480,12	0,13 %
7			**REVESTIMENTO**					**6.873,08**	**1,90 %**
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	118,88	2,74	3,47	412,51	0,11 %
7.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	51,84	25,25	31,98	1.657,84	0,46 %
7.3	84024	SINAPI	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - ESPESSURA 2 CM	m²	67,04	30,52	38,66	2.591,76	0,72 %
7.4	93393	SINAPI	AZULEJO BRANCO 15X5CM FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE REJUNTE	m²	51,84	33,67	42,65	2.210,97	0,61 %
8			**PAVIMENTAÇÃO**					**24.855,61**	**6,86 %**
8.1	95240	SINAPI	CAMADA EM LASTRO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 3CM	m²	255,54	11,14	14,11	3.605,66	1,00 %
8.2	40780	SINAPI	CAMADA REGULARIZADORA E=3CM	m²	255,54	7,77	9,84	2.514,51	0,69 %
8.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	255,54	32,99	41,79	10.679,01	2,95 %
8.4	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	515,00	5,05	6,39	3.290,85	0,91 %
8.5	08	Próprio	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ,ESPESSURA 7CM	m²	17,55	56,70	71,82	1.260,44	0,35 %
8.6	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	18,12	24,35	30,84	558,82	0,15 %
8.7	09	Próprio	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	m²	16,50	52,17	66,08	1.090,32	0,30 %
8.8	10	Próprio	FORNECIMENTO E ESTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORACHA, ASSENTADO EM COLA ESPESSURA DE 5MM	m²	40,00	36,53	46,40	1.856,00	0,51 %
9			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**7.687,19**	**2,12 %**
9.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA**					**471,23**	**0,13 %**
9.1.1	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	371,99	471,23	471,23	0,13 %
9.2			**DISJUNTORES**					**318,47**	**0,09 %**
9.2.1	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	106,28	134,63	134,63	0,04 %
9.2.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	12,10	15,32	183,84	0,05 %

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160586

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023, 16:29
Chave de Impressão: 732D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 696

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Av. Luis Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
FONE: (99) 9611-14-8920
CEP: 65.980-000 / Buriçuna de Horta - Maranhão
E-mail: universotransportesltda@gmail.com

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Publica no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.3			**LUMINÁRIAS**					**1.400,44**	**0,39 %**
9.3.1	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E	UN	4,00	54,56	69,11	276,44	0,08 %
9.3.2	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	88,73	112,40	1.124,00	0,31 %
9.4			**PONTO DE LUZ**					**3.270,42**	**0,90 %**
9.4.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00	89,94	113,93	2.050,74	0,57 %
9.4.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	9,00	106,98	135,52	1.219,68	0,34 %
9.5			**PONTO DE TOMADAS**					**2.226,63**	**0,61 %**
9.5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12,00	89,94	113,93	1.367,16	0,38 %
9.5.2	93137	SINAPI	INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 1/2" (13MM) E CAIXA 4X2"	UN	4,00	106,98	135,52	542,08	0,15 %
9.5.3	91992	SINAPI	Tomada bipolar 10A/250V p/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	UN	3,00	27,04	34,25	102,75	0,03 %
9.5.4	91990	SINAPI	Tomada p/ ar condicionado (caixa,eletrodutos, fios e tomada)	UN	6,00	31,18	26,83	214,64	0,06 %
10			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**627,48**	**0,17 %**
10.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC**					**627,48**	**0,17 %**
10.1.1	91784	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões	M	12,00	27,62	34,98	419,76	0,12 %
10.1.2	91785	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	M	6,00	27,33	34,62	207,72	0,06 %
11			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**5.301,50**	**1,46 %**
11.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC**					**1.171,20**	**0,32 %**
11.1.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	41,82	52,72	632,64	0,17 %
11.1.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	52,90	67,01	402,06	0,11 %
11.1.3	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00	35,92	45,50	136,50	0,04 %
11.2			**ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS**					**2.807,14**	**0,55 %**
11.2.1	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00	42,17	53,42	160,26	0,04 %
11.2.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	111,02	141,78	141,78	0,04 %
11.2.3	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	269,20	341,02	1.705,10	0,47 %
11.3			**FOSSA E SUMIDOURO**					**2.123,16**	**0,59 %**
11.3.1	37	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA	und	1,00	707,93	896,80	896,80	0,25 %
11.3.2	38	Próprio	LIMPEZA DE SUMIDOURO	und	2,00	484,04	613,18	1.226,36	0,34 %
12			**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**					**4.131,16**	**1,14 %**
12.1	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	684,08	866,59	3.466,36	0,96 %
12.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	41,87	53,04	159,12	0,04 %
12.3	84665	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA EXTINTOR	m²	4,00	15,73	19,92	79,68	0,02 %
12.4	13	Próprio	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, CONFORME PROJETO PSCIP	und	6,00	15,65	19,82	118,92	0,03 %
12.5	14	Próprio	Placa de Indicação do sentido(esquerda ou direita) ,conf. PSCIP	und	6,00	19,76	25,03	150,18	0,04 %
12.6	15	Próprio	SETAS INDICATIVAS, CONFORME NBR134.34-1	und	10,00	12,39	15,69	156,90	0,04 %
13			**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**					**6.035,18**	**1,67 %**
13.1			**LOUÇAS**					**4.781,03**	**1,32 %**
13.1.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	364,33	461,53	2.307,65	0,64 %
13.1.2	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	206,76	261,92	1.309,60	0,36 %
13.1.3	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	369,19	467,68	935,36	0,26 %
13.1.4	4890	SINAPI	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM MARMORE SINTÉTICO CIM 200X60X40 E COM 01 CUBA SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA TODOS DE PLÁSTICO ASSENTADA	UN	1,00	3,71	4,69	4,69	0,00 %
13.1.5	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	21,33	27,02	27,02	0,01 %
13.1.6	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	5,00	20,87	26,43	132,15	0,04 %
13.1.7	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	16,99	21,52	64,56	0,02 %
13.2			**METAIS**					**1.254,15**	**0,35 %**
13.2.1	94797	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	86,46	109,52	438,08	0,12 %
13.2.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	41,99	53,19	265,95	0,07 %
13.2.3	00006158	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVATÓRIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRÃO	UN	5,00	3,24	4,10	20,50	0,01 %
13.2.4	00006157	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	3,00	35,48	44,94	134,82	0,04 %
13.2.5	00006138	SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 "	UN	3,00	103,89	131,60	394,80	0,11 %
14			**ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMÍNIO E METÁLICA**					**18.598,21**	**5,14 %**
14.1			**PORTAS DE VIDRO E MADEIRA**					**2.168,87**	**0,60 %**
14.1.1	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.712,09	2.168,87	2.168,87	0,60 %
14.2			**PORTAS METÁLICAS**					**2.147,45**	**0,59 %**
14.2.1	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	3,00	392,98	497,82	1.493,46	0,41 %
14.2.2	74138/003	SINAPI	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	2,20	234,67	297,27	653,99	0,18 %
14.3			**JANELA DE VIDRO TEMPERADO E=8CM INCOLOR**					**10.728,49**	**2,96 %**
14.3.1	16	Próprio	JANELA DE VIDRO TEMPARADA E=8CM INCOLOR	m²	0,60	326,93	414,15	248,49	0,07 %

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160586

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023, 16:29
Chave de Impressão: 732D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. n° 697

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Av. Luis Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
FONE: (99) 9971-14-3637
CEP: 65.980-000 | Buriticupu do Norte - Maranhão
E-mail: universotransportes@gmail.com

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Publica no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.3.2	016	Próprio	Janela de vidro temperado incolorcom bandeira fixa h=(1,80 x 2,00) vidro 8mm,c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J2	m²	12,80	326,93	414,15	5.301,12	1,46 %
14.3.3	0018	Próprio	Janela de vidro temperado incolor com bandeira fixa h=(2,00 x 2,00) vidro 8mm,c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J3	m²	12,00	326,93	414,15	4.969,80	1,37 %
14.3.4	00016	Próprio	Janela de vidro temperado incolor pivotante (0,80 x 0,50) vidro 8mm, c/ ferragens-Fornecimento e instalação-J4	m²	0,50	326,93	414,15	207,07	0,06 %
14.4			**PORTAS DE MADEIRA**					**3.555,41**	**0,98 %**
14.4.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	267,72	339,14	1.017,42	0,28 %
14.4.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	284,92	360,93	2.165,58	0,60 %
14.4.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	293,96	372,41	372,41	0,10 %
15			**PINTURA**					**27.430,73**	**7,58 %**
15.1	96128	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	1100,00	10,55	13,36	14.696,00	4,06 %
15.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1100,00	8,58	10,86	11.946,00	3,30 %
15.3	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	13,10	19,70	24,95	326,84	0,09 %
15.4	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	20,90	17,45	22,10	461,89	0,13 %
16			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**1.467,88**	**0,41 %**
16.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2018	M	1,08	74,91	94,89	102,48	0,03 %
16.2	87246	SINAPI	PEITORIS E ARREMATES EM AZULEJO NOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS	m²	3,13	47,81	60,31	188,77	0,05 %
16.3	98689	SINAPI	PEITORIS EM GRANITO L=15CM, ASSENTADO COM ARG. CIA TRAÇO 1/4	M	12,40	74,91	94,89	1.176,63	0,32 %
17			**RESERVATÓRIO Vr=1,0M³ EM POLIETILENO**					**1.194,35**	**0,33 %**
17,1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	13,75	17,41	104,46	0,03 %
17,2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	11,64	14,74	88,44	0,02 %
17,3	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	13,27	16,81	50,43	0,01 %
17,4	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	15,74	19,93	19,93	0,01 %
17,5	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	UN	2,00	5,43	6,87	13,74	0,00 %
17,6	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	0,54	0,68	0,68	0,00 %
17,7	00011755	SINAPI	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN	1,00	33,22	42,08	42,08	0,01 %
17,8	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	0,92	1,16	1,16	0,00 %
17,9	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	2,00	5,00	6,33	12,66	0,00 %
17,10	00011753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	UN	3,00	17,18	21,76	65,28	0,02 %
17,11	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	627,96	795,49	795,49	0,22 %
18			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**1.616,13**	**0,45 %**
18,1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	296,77	2,02	2,55	756,76	0,21 %
18,2	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	678,38	859,37	859,37	0,24 %
			LOTE 1: Construção de Praça Publica no município de Passagem Franca						
19			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**54.874,74**	**15,15 %**
19,1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	295,27	374,04	2.244,24	0,62 %
19,2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	507,42	642,79	12.855,80	3,55 %
19,3	73656	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	437,94	554,78	554,78	0,15 %
19,4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.335,81	1.692,20	1.692,20	0,47 %
19,5	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	599,18	31,58	40,00	23.967,20	6,62 %
19,6	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	218,12	49,08	62,17	13.560,57	3,74 %
20			**URBANIZAÇÃO**					**5.040,96**	**1,39 %**
20.1			**GUIAS**					**5.040,96**	**1,39 %**
20.1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	116,77	34,08	43,17	5.040,96	1,39 %
21			**PAVIMENTAÇÃO**					**59.450,66**	**16,42 %**
21,1	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	136,85	2,80	3,54	484,44	0,13 %
21,2	72882	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	1368,51	1,25	1,58	2.162,24	0,60 %
21,3	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	822,05	1,16	1,46	908,19	0,25 %
21,4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	575,12	18,58	23,53	13.532,57	3,74 %
21,5	34	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESSURA 4MM, CONFORME PROJETO BRANCO	m²	126,38	71,57	90,68	11.457,61	3,16 %
21,6	35	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESSURA 4MM, CONFORME PROJETO CINZA	m²	148,40	58,83	74,27	11.021,66	3,04 %
21,7	36	Próprio	PAVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, ESPESSURA 4MM, CONFORME PROJETO VERMELHO	m²	260,54	44,48	56,35	14.680,77	4,05 %

Marlon Saba de T
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 5111716058

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023, 16:29
Chave de Impressão: 732D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. nº 698

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Av. Luis Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
FONE: (99) 9911-4-9937
CEP: 65.980-000 / Buriticupu do Norte - Maranhão
E-mail: universotransportesch@gmail.com

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Publica no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
21.8	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	39,80	22,77	28,84	1.147,83	0,32 %
21.9	32	Próprio	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO EM PASSEIO (CALÇADA)	m²	18,00	100,96	127,89	2.302,02	0,64 %
21.10	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	39,80	11,19	14,17	563,96	0,16 %
21.11	09	Próprio	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	m²	18,00	52,17	66,08	1.189,44	0,33 %
22			**MOBILIÁRIO DA PRAÇA**					**12.997,58**	**3,56 %**
22.1	17	Próprio	BANCO EM CONCRETO COM BASE EM ALVENARIA E TRAMPO EM CONCRETO PREMOLDADO (50X180CM)	und	10,00	359,65	455,60	4.556,00	1,26 %
22.2	18	Próprio	LIXEIRA DE PLASTICO BASCULANTE, CAP 20L	und	6,00	1.098,78	1.391,93	8.351,58	2,31 %
26			**PARQUINHO**					**#REF!**	**#REF!**
27			**PASSADISMO**					**#REF!**	**#REF!**
28			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**#REF!**	**#REF!**
29			**IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS**					**3.819,49**	**1,05 %**
29.1	00011752	SINAPI	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	1,00	47,40	60,04	60,04	0,02 %
29.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	13,75	17,41	1.741,00	0,48 %
29.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	10,47	13,26	198,90	0,05 %
29.4	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	26,20	33,19	33,19	0,01 %
29.5	33	Próprio	CAIXA DE REGISTRO 40X40X40CM	und	2,00	705,07	893,18	1.786,36	0,49 %
30			**LIMPEZA GERAL DA OBRA**					**2.445,62**	**0,68 %**
30.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	622,05	2,02	2,55	1.586,22	0,44 %
30.2	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	678,40	859,40	859,40	0,24 %

Marlon Saba de T
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel B. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023, 16:29
Chave de Impressão: 732D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 8 folhas

Fls. n° 699

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 113/2019
PERIODO DO CONTRATO: 10/12/2019 A 10/06/2020
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.570/0001-11
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 06/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20210395391**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 06/02/2021

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023. 16:29
Chave de Impressão: 732D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 8 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190307794

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190306780

Fls. nº 160
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**
Registro : **0005394538-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA**
CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
PRAçA PRESIDENTE MEDICI
Nº: **503**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**

Contrato: **113/2019**
Celebrado em: **05/12/2019**
Valor: **R$ 362.096,77**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **05/02/2021**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA PRESIDENTE MEDICI
Nº: **503**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
Data de Início: **10/12/2019**
Previsão de término: **10/06/2020**
Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA**
CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	255,54	m²
53 - EXECUCAO > #A0217 - PRACA	575,12	m²

5. Observações

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.345-47 MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA TURISMO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA - CNPJ: 10.438.570/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **16/12/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z8CbZ
Impresso em: 01/09/2023 às 16:29:09 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 840342/2021
01/09/2023, 16:29
Chave de Impressão: 732D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 8 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 840343/2021
Emissão: 11/02/2021
Validade: Indefinida
Chave: w1WYx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. nº 101

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20190294743

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx

PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA
Mais trabalho, novas conquistas

Fls. n° 702
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONTRATO Nº 076/2019
PERIODO DO CONTRATO: 15/07/2019 A 10/01/2020
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.570/0001-11
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110719851-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PASSAGEM FRANCA - MA 29/01/2021

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ. 10.438.570-0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 703

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.036/0001-60

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI		PREÇO UNIT. COM BDI		PREÇO TOTAL C/ BDI		(%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$**	**3.319,84**	**3,22%**
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R$	280,25	R$	350,31	R$	2.101,86	2,03%
1.2	Capinação e Limpeza Manual de Terreno	m²	219,97	COMPOSIÇÃO	R$	0,76	R$	0,95	R$	208,97	0,20%
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**								**R$**	**1.578,81**	**1,51%**
2.1	Demolição de alvenaria	m³	10,06	COMPOSIÇÃO	R$	25,12	R$	31,40	R$	315,57	0,44%
2.2	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R$	9,07	R$	11,34	R$	68,03	0,09%
2.3	Remoção de esquadria (Portas)	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R$	3,65	R$	4,56	R$	17,26	0,02%
2.4	Remoção de fiação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$	0,24	R$	0,30	R$	9,00	0,01%
2.5	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R$	7,76	R$	9,70	R$	194,00	0,27%
2.6	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$	3,64	R$	4,55	R$	18,20	0,03%
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m3	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R$	13,12	R$	16,40	R$	329,64	
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 bota-fora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R$	5,06	R$	6,33	R$	127,13	0,18%
3	**INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO**								**R$**	**2.085,72**	**2,91%**
3.1	Escavação manual de valas (blocos, cinta fundação)	m³	3,20	COMPOSIÇÃO	R$	36,50	R$	45,63	R$	146,00	0,20%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R$	5,50	R$	6,88	R$	110,00	0,15%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	3,20	COMPOSIÇÃO	R$	1,11	R$	1,39	R$	4,44	0,01%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m3 e = 5,00 cm preparo com betoneira (sapata; blocos, base de concreto antena externa)	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R$	14,72	R$	18,40	R$	294,40	0,41%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 a 5,00 m	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R$	12,91	R$	16,14	R$	258,20	0,36%
3.6	Forma tábuas madeira 3a p/ pecas concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,20	COMPOSIÇÃO	R$	51,81	R$	64,76	R$	207,24	0,29%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-60 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R$	8,31	R$	10,39	R$	166,20	0,23%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R$	7,56	R$	9,45	R$	151,20	0,21%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R$	7,91	R$	9,89	R$	158,20	0,22%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m²	0,72	COMPOSIÇÃO	R$	334,21	R$	417,76	R$	300,79	0,42%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas incluso vibração com vibrador de imersão	m³	1,20	COMPOSIÇÃO	R$	68,22	R$	85,28	R$	102,33	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R$	6,11	R$	7,64	R$	122,20	0,17%
3.13	Reaterro de valas / caves, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	2,40	COMPOSIÇÃO	R$	21,84	R$	27,30	R$	65,52	0,09%
4	**SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)**								**R$**	**2.720,97**	**3,69%**
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R$	1.021,96	R$	1.277,45	R$	1.443,52	2,02%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,00	COMPOSIÇÃO	R$	1.021,96	R$	1.277,45	R$	1.277,45	1,78%
5	**ALVENARIA**								**R$**	**9.509,22**	**13,27%**
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimento/areia 1:4	m²	48,00	COMPOSIÇÃO	R$	26,28	R$	32,85	R$	1.576,80	2,20%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$	20,29	R$	25,36	R$	253,63	0,35%
5.3	Divisoria em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	14,25	COMPOSIÇÃO	R$	431,09	R$	538,86	R$	7.678,79	10,72%
6	**REVESTIMENTOS**								**R$**	**5.539,51**	**7,73%**
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	753,00	COMPOSIÇÃO	R$	2,04	R$	2,55	R$	1.920,15	2,68%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:9, esp.= 2cm	m²	96,00	COMPOSIÇÃO	R$	19,92	R$	24,90	R$	2.390,40	3,34%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusive emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	22,40	COMPOSIÇÃO	R$	43,57	R$	54,46	R$	1.219,96	1,70%
7	**ESQUADRIAS**								**R$**	**11.663,52**	**16,27%**
7.1	**MADEIRA**										
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R$	267,72	R$	334,65	R$	1.003,95	1,40%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,60 x 1,60 m, com batentes e ferragens PM-4	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$	259,48	R$	324,35	R$	1.297,40	1,81%
7.2	**METÁLICAS**										
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias)	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	423,62	R$	529,53	R$	1.059,05	1,48%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R$	572,41	R$	715,51	R$	6.868,92	9,59%
7.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**										
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R$	62,98	R$	78,73	R$	629,80	0,88%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2.1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R$	26,48	R$	33,10	R$	794,40	1,11%
8	**PINTURA**								**R$**	**7.222,43**	**10,08%**
8.1	Pintura Látex Acrílica - interna e externa - 2 demãos	m²	753,00	COMPOSIÇÃO	R$	6,68	R$	8,36	R$	6.296,96	8,79%
8.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	16,80	COMPOSIÇÃO	R$	13,26	R$	16,58	R$	278,48	0,39%
8.3	Pintua verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	50,40	COMPOSIÇÃO	R$	10,27	R$	12,84	R$	647,01	0,90%
9	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**								**R$**	**9.583,92**	**13,39%**
9.1	**TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO**										
9.1.1	Tubo de PVC rig. sold. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$	3,69	R$	4,61	R$	184,50	0,26%
9.1.2	Tubo de PVC rig. sold. Ø 40mm	m	30,60	COMPOSIÇÃO	R$	9,81	R$	12,26	R$	367,88	0,51%
9.1.3	Joelho de PVC 90° rígido soldável Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R$	2,21	R$	2,76	R$	13,81	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R$	1,04	R$	1,30	R$	9,10	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" c/adaptadores	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R$	25,90	R$	32,38	R$	226,63	0,32%
9.1.6	Escavação p/passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R$	43,68	R$	54,60	R$	24,02	0,03%
9.1.7	Reaterro aplicado sem empréstimo	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R$	10,92	R$	13,65	R$	6,01	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	78,27	R$	97,84	R$	195,68	0,27%
9.2	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**										
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R$	5,99	R$	7,49	R$	187,19	0,26%

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160586

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 107

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 10.753.935/0001-45

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI		PREÇO UNIT. COM BDI		PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R$	9,41	R$	11,76	R$ 176,44	0,25%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$	15,81	R$	19,76	R$ 197,63	0,28%
9.3	**DIVERSOS - ESGOTO**									
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$	14,83	R$	18,54	R$ 74,15	0,10%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	8,80	R$	11,00	R$ 22,00	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (60 x 60 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$	310,51	R$	388,14	R$ 388,14	0,54%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 80 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	197,37	R$	246,71	R$ 493,43	0,69%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	343,42	R$	429,28	R$ 856,55	1,20%
9.4	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**									
9.4.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$	521,26	R$	651,58	R$ 3.909,45	5,46%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$	181,24	R$	226,55	R$ 906,20	1,27%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$	100,08	R$	125,10	R$ 125,10	0,17%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$	122,22	R$	152,78	R$ 152,78	0,21%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$	351,96	R$	439,95	R$ 439,95	0,61%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$	18,55	R$	23,19	R$ 139,13	0,19%
9.5	**METAIS**									
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	76,65	R$	95,81	R$ 191,63	0,27%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$	21,05	R$	26,31	R$ 131,56	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$	13,84	R$	17,30	R$ 86,50	0,12%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$	13,84	R$	17,30	R$ 86,50	0,12%
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**								**R$ 4.705,86**	**6,56%**
11	**PISO**								**R$ 12.980,43**	**18,09%**
11.1	Lastro em concreto simples, e=7,00cm (calçada)	m²	51,00	COMPOSIÇÃO	R$	24,54	R$	30,68	R$ 1.564,43	2,18%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acréscimo)	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R$	17,80	R$	22,25	R$ 3.916,00	5,47%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco)	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R$	34,00	R$	42,50	R$ 7.480,00	10,44%
12	**COBERTURA**								**R$ 1.625,14**	**2,27%**
12.1	Madeiramento para telhado	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R$	34,60	R$	43,25	R$ 1.005,56	1,40%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R$	21,25	R$	26,56	R$ 617,58	0,86%
13	**SERVIÇOS FINAIS**								**R$ 642,28**	**0,89%**
13.4	Limpeza final da obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R$	1,55	R$	1,94	R$ 642,28	0,90%

Marlon Saba de T
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Danilo O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160636

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 105

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.795.930/0001-60

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Viriato Correia, s/n, Bairro Favieira

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.312,33**	**1,13%**
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 267,27	R$ 334,09	R$ 2.004,53	0,98%
1.2	Capinação e Limpeza Manual do Terreno	m²	342,00	COMPOSIÇÃO	R$ 0,72	R$ 0,90	R$ 307,80	0,15%
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**						**R$ 10.669,65**	**5,21%**
2.1	Remoção de Pintura existente	m²	561,40	COMPOSIÇÃO	R$ 3,42	R$ 4,28	R$ 2.399,99	1,17%
2.2	Demolição de Alvenaria	m³	94,80	COMPOSIÇÃO	R$ 25,18	R$ 31,48	R$ 2.983,83	1,46%
2.3	Demolição de Piso Existente (de Forma manual)	m²	134,40	COMPOSIÇÃO	R$ 9,08	R$ 11,35	R$ 1.525,44	0,74%
2.4	Remoção de Esquadria (Portas)	m²	13,44	COMPOSIÇÃO	R$ 5,16	R$ 6,45	R$ 86,69	0,04%
2.5	Remoção De Fiação Elétrica	m	350,00	COMPOSIÇÃO	R$ 0,18	R$ 0,23	R$ 78,75	0,04%
2.6	Remoção De Tomadas, Interruptores, Luminárias	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 5,96	R$ 7,45	R$ 111,75	0,05%
2.7	Remoção De Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,68	R$ 4,60	R$ 18,40	0,01%
2.8	Carga Manual De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3	m³	170,00	COMPOSIÇÃO	R$ 11,65	R$ 14,56	R$ 2.475,63	1,21%
2.9	Transporte De Entulho Com Caminhão Basculante 6 M3, Bota-Fora	m³	170,00	COMPOSIÇÃO	R$ 4,75	R$ 5,94	R$ 1.009,38	0,49%
3	**INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO**						**R$ 11.705,72**	**5,71%**
3.1	Escavação Manual de Valas 9blocos, cinta e Fundação)	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R$ 42,37	R$ 52,96	R$ 333,13	0,16%
3.2	Escoramento De Vala, método descontínuo	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R$ 7,10	R$ 8,88	R$ 279,12	0,14%
3.3	Regularização E Compactação manual do terreno com soquete	m²	6,29	COMPOSIÇÃO	R$ 1,13	R$ 1,41	R$ 8,88	0,00%
3.4	Concreto Magro, consumo 150kg/m³, e=5,00cm, preparo com betoneira (sapata, blocos, base de concreto	m³	31,45	COMPOSIÇÃO	R$ 15,19	R$ 18,99	R$ 597,16	0,29%
3.5	Escoramento Formas De 1,50 a 5,00 metros	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R$ 12,87	R$ 16,09	R$ 505,95	0,25%
3.6	Forma tábuas madeira 3ª para peças de concreto armado, montagem e desmontagem	m²	31,45	COMPOSIÇÃO	R$ 44,98	R$ 56,23	R$ 1.768,28	0,86%
3.7	Armação em aço 5,00mm, Ca-60 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R$ 8,52	R$ 10,65	R$ 334,94	0,16%
3.8	Armação em aço 6,30mm, Ca-50 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R$ 7,23	R$ 9,04	R$ 284,23	0,14%
3.9	Armação em aço 8,00mm, Ca-50 (fornecimento / corte / dobra / colocação)	kg	31,45	COMPOSIÇÃO	R$ 7,35	R$ 9,19	R$ 288,95	0,14%
3.10	Concreto Fck=20mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R$ 280,64	R$ 350,80	R$ 2.206,53	1,08%
3.11	Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Cerâmicos Maciços 5x10x20cm, Assentado Com Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)	m²	9,44	COMPOSIÇÃO	R$ 381,94	R$ 477,43	R$ 4.506,89	2,20%
3.12	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em estruturas incluso vibração com vibrador de imersão	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R$ 48,13	R$ 60,16	R$ 378,42	0,18%
3.13	Impermeabilização De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfáltica, Duas Demãos.	m²	6,29	COMPOSIÇÃO	R$ 5,04	R$ 6,30	R$ 39,63	0,02%
3.14	Reaterro de valas / caves, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	6,29	COMPOSIÇÃO	R$ 22,08	R$ 27,60	R$ 173,60	0,08%
4	**SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)**						**R$ 14.657,40**	**7,15%**
4.1	Concreto armado Fck=25MPa, fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado de 12mm (05 usos)	m³	5,28	COMPOSIÇÃO	R$ 1.032,92	R$ 1.291,15	R$ 6.778,54	3,31%
4.2	Concreto armado Fck=25MPa, fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado de 12mm (05 usos)	m³	6,11	COMPOSIÇÃO	R$ 1.032,92	R$ 1.291,15	R$ 7.888,93	3,85%
5	**ALVENARIA**						**R$ 32.652,31**	**15,93%**
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm 1/2 vez, assentado com argamassa, cimento e areia 1:4	m²	423,35	COMPOSIÇÃO	R$ 34,32	R$ 42,90	R$ 18.161,29	8,86%
5.2	Verga 10x10 cm, em concreto pré-moldado Fck=20MPa, (preparo com betoneira), aço CA-60, bitola fina, inclusive forma tábua 3a	m	35,00	COMPOSIÇÃO	R$ 15,78	R$ 19,73	R$ 690,38	0,34%
5.3	Divisória em granito andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	19,60	COMPOSIÇÃO	R$ 563,70	R$ 704,63	R$ 13.810,65	6,74%
6	**REVESTIMENTOS**						**R$ 26.403,19**	**12,88%**
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3, e=0,5cm	m²	1.179,20	COMPOSIÇÃO	R$ 2,70	R$ 3,38	R$ 3.979,80	1,94%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp. = 2,00 cm	m²	674,70	COMPOSIÇÃO	R$ 18,90	R$ 23,63	R$ 15.939,79	7,78%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm, aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusive emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	118,80	COMPOSIÇÃO	R$ 43,66	R$ 54,58	R$ 6.483,51	3,16%
7	**ESQUADRIAS**						**R$ 17.768,87**	**8,67%**
7.1	**MADEIRA**							
7.1.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	und	11,00	COMPOSIÇÃO	R$ 296,73	R$ 370,91	R$ 4.080,04	1,99%
7.1.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 286,02	R$ 357,53	R$ 1.072,58	0,52%
7.1.3	Portão de ferro em chapa galvanizada plana de abrir	m²	11,25	COMPOSIÇÃO	R$ 200,64	R$ 250,80	R$ 2.821,50	1,38%
7.2	**METÁLICAS**							
7.2.1	basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias)	m²	3,80	COMPOSIÇÃO	R$ 469,63	R$ 587,04	R$ 2.113,34	1,03%
7.2.2	Janela de correr 1,5x1,2m	m²	3,30	COMPOSIÇÃO	R$ 255,08	R$ 311,59	R$ 1.028,25	0,50%
7.2.3	Janela Grande de vidro	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R$ 618,07	R$ 205,68	R$ 3.393,58	1,66%
7.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**							
7.3.1	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução do furo - fornecimento e instalação.	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 79,31	R$ 99,14	R$ 1.487,06	0,73%
7.3.2	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	und	45,00	COMPOSIÇÃO	R$ 31,51	R$ 39,39	R$ 1.772,44	0,86%
8	**PINTURA**						**R$ 10.867,80**	**5,29%**
8.1	Pintura látex acrílica - interna - 2 demãos	m²	1.179,20	COMPOSIÇÃO	R$ 6,70	R$ 8,38	R$ 9.875,80	4,82%
8.2	pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	12,60	COMPOSIÇÃO	R$ 16,35	R$ 20,44	R$ 257,51	0,13%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira com 2 demãos	m²	52,92	COMPOSIÇÃO	R$ 8,08	R$ 10,10	R$ 534,49	0,26%
9	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**						**R$ 18.748,12**	**9,15%**
9.1	**TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO**							
9.1.1	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm - fornecimento e instalação.	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,56	R$ 13,20	R$ 1.320,00	0,64%
9.1.2	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	80,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,15	R$ 12,69	R$ 1.015,00	0,50%
9.1.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 4,20	R$ 5,25	R$ 78,75	0,04%
9.1.4	Te soldável, pvc, 90 graus, 20 mm,	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,20	R$ 1,50	R$ 30,00	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de ¾" com adaptadores	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 25,94	R$ 32,43	R$ 648,58	0,32%
9.1.6	Escavação para passagem de tubulação,	m³	1,25	COMPOSIÇÃO	R$ 109,20	R$ 136,50	R$ 170,63	0,08%
9.1.7	Reaterro apiloado sem empréstimo	m³	1,25	COMPOSIÇÃO	R$ 26,19	R$ 32,74	R$ 40,92	0,02%
9.1.8	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia)	m	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 198,56	R$ 127,24	R$ 636,19	0,31%
9.2	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**							

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 106

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Viriato Correia, s/n, Bairro Favieira

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.2.1	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=40mm	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R$ 11,07	R$ 13,84	R$ 830,25	0,41%
9.2.2	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=50mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$ 16,54	R$ 20,68	R$ 827,00	0,40%
9.2.3	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=100mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 32,12	R$ 40,15	R$ 803,00	0,39%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, acabamento em alumínio	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R$ 15,69	R$ 19,61	R$ 156,90	0,08%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100mm, altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda, acabamento cromado	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 15,14	R$ 18,93	R$ 94,63	0,05%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (60x60x120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 319,51	R$ 399,39	R$ 399,39	0,19%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x90 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 256,19	R$ 320,24	R$ 960,71	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90x90x120 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 397,08	R$ 496,35	R$ 1.489,05	0,73%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 640,10	R$ 800,13	R$ 4.000,63	1,95%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (banheiros)	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 216,39	R$ 270,49	R$ 1.352,44	0,66%
9.4.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (cozinha)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 110,68	R$ 138,35	R$ 415,05	0,20%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, para instalação em bancadas, com sifão cromado, torneira de metal, engate plástico, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 134,43	R$ 168,04	R$ 840,19	0,41%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, torneira metálica, com válvula de plástico conjunto de fixação, conforme as especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 383,94	R$ 479,93	R$ 479,93	0,23%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme as especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 107,80	R$ 26,95	R$ 134,75	0,07%
9.4.7	Chuveiro simples de plástico	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 63,06	R$ 21,05	R$ 21,05	0,01%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, diâmetro 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 83,54	R$ 104,43	R$ 417,70	0,20%
9.5.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 189,48	R$ 236,85	R$ 1.184,25	0,58%
9.5.3	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 31,27	R$ 39,09	R$ 195,44	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l=80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,54	R$ 18,18	R$ 90,88	0,04%
9.5.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l=104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,27	R$ 22,93	R$ 114,63	0,06%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R$ 13.850,97	6,76%
11	PISO						R$ 14.808,93	7,32%
11.1	Lastro em concreto simples, e=7,00cm (área interna e calçada)	m²	62,75	COMPOSIÇÃO	R$ 33,20	R$ 41,50	R$ 2.189,13	1,07%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acréscimo)	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R$ 17,37	R$ 21,71	R$ 4.124,29	2,01%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco)	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R$ 35,78	R$ 44,73	R$ 8.495,51	4,14%
12	COBERTURA						R$ 26.998,66	13,17%
12.1	Madeiramento para telhado	m²	213,40	COMPOSIÇÃO	R$ 44,68	R$ 55,85	R$ 11.918,39	5,81%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	89,45	COMPOSIÇÃO	R$ 28,46	R$ 35,58	R$ 7.591,71	3,70%
12.3	Forro em régua de pvc e perfis	m²	172,85	COMPOSIÇÃO	R$ 34,66	R$ 43,31	R$ 7.486,57	3,65%
13	SERVIÇOS FINAIS						R$ 3.717,88	1,81%
13.1	Mastro para bandeiras	cj	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 418,14	R$ 522,68	R$ 522,68	0,25%
13.2	Base em concreto para mastro	m²	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 171,41	R$ 214,26	R$ 214,26	0,10%
13.3	Extintor de pó químico ABC, capacidade 5kg, alcance de jato 5m, tempo de descarga 16s	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 237,70	R$ 297,13	R$ 1.485,63	0,72%
13.4	Limpeza final da obra	m²	957,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,25	R$ 1,56	R$ 1.495,31	0,73%

Marlon Saba de T
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160636

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 107
Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.783.035/0001-65
Av. Luis Gonzaga Cardoso, nº 151 - Centro
CEP: 65.960-000 - Barreirinhas do Norte - Maranhão
E-mail: universotransportes@gmail.com

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Travessa do Prado, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.392,45**	**2,48%**
1.1	Placa de obra 2,00x3,00 m2 em chapa de aço galvanizada nº. 2	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 280,13	R$ 350,16	R$ 2.100,96	2,21%
1.2	Capinação e Limpeza Manual de Terreno	m²	219,97	COMPOSIÇÃO	R$ 0,66	R$ 0,83	R$ 181,48	0,19%
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**						**R$ 716,23**	**0,75%**
2.1	Remoção de esquadria (Portas)	m²	7,56	COMPOSIÇÃO	R$ 3,58	R$ 4,48	R$ 33,83	0,04%
2.2	Remoção de fiação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 0,34	R$ 0,43	R$ 12,75	0,01%
2.3	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 7,82	R$ 9,78	R$ 195,50	0,21%
2.4	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,68	R$ 4,60	R$ 18,40	0,02%
2.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m3	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R$ 13,08	R$ 16,35	R$ 328,64	0,35%
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 bota-fora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R$ 5,06	R$ 6,33	R$ 127,13	0,13%
3	**INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO**						**R$ 2.143,58**	**2,26%**
3.1	Escavação manual de valas (blocos, cinta fundação)	m³	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 42,37	R$ 52,96	R$ 158,89	0,17%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 7,83	R$ 9,79	R$ 146,81	0,15%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,12	R$ 1,40	R$ 4,20	0,00%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m3 e = 5,00 cm preparo com betoneira (sapata, blocos, base de concreto arranque externa)	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 15,87	R$ 19,84	R$ 297,56	0,31%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 a 5,00 m	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 12,87	R$ 16,09	R$ 241,31	0,25%
3.6	Forma tábuas madeira 3a p/ pecas concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 60,33	R$ 75,41	R$ 226,24	0,24%
3.7	Armação em aço 5.00 mm CA-60 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 8,99	R$ 11,24	R$ 168,56	0,18%
3.8	Armação em aço 6.30 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 7,23	R$ 9,04	R$ 135,56	0,14%
3.9	Armação em aço 8.00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 7,79	R$ 9,74	R$ 146,06	0,15%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m²	0,68	COMPOSIÇÃO	R$ 420,65	R$ 525,81	R$ 357,55	0,38%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas incluso vibração com vibrador de imersão	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R$ 59,17	R$ 73,96	R$ 83,58	0,09%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 6,14	R$ 7,68	R$ 115,13	0,12%
3.13	Reaterro de valas / caixa, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	2,25	COMPOSIÇÃO	R$ 22,08	R$ 27,60	R$ 62,10	0,07%
4	**SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)**						**R$ 3.314,59**	**3,49%**
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R$ 1.086,75	R$ 1.358,44	R$ 2.037,66	2,14%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,94	COMPOSIÇÃO	R$ 1.086,75	R$ 1.358,44	R$ 1.276,93	1,34%
5	**ALVENARIA**						**R$ 5.743,60**	**6,05%**
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimentoareia 1:4	m²	126,00	COMPOSIÇÃO	R$ 34,93	R$ 43,66	R$ 5.501,48	5,79%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 19,37	R$ 24,21	R$ 242,13	0,25%
6	**REVESTIMENTOS**						**R$ 13.868,70**	**14,60%**
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	1.080,00	COMPOSIÇÃO	R$ 2,08	R$ 2,60	R$ 2.808,00	2,96%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm	m²	252,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,38	R$ 25,48	R$ 6.419,70	6,76%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusive emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	85,20	COMPOSIÇÃO	R$ 39,00	R$ 48,75	R$ 4.641,00	4,89%
7	**ESQUADRIAS**						**R$ 10.823,43**	**11,39%**
7.1	**MADEIRA**							
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 273,10	R$ 341,38	R$ 682,76	0,72%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,60 x 1,80 m, com bateiras e ferragens PM-4	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 255,23	R$ 319,04	R$ 638,08	0,67%
7.2	**METÁLICAS**							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias)	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 433,97	R$ 542,46	R$ 1.084,93	1,14%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R$ 582,74	R$ 728,43	R$ 6.992,68	7,36%
7.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**							
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R$ 62,88	R$ 78,73	R$ 629,80	0,66%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2.1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R$ 26,50	R$ 33,13	R$ 795,00	0,84%
8	**PINTURA**						**R$ 15.839,19**	**16,67%**
8.1	Pintura Látex Acrílica - interna e externa - 2 demãos	m²	1.800,00	COMPOSIÇÃO	R$ 5,70	R$ 8,38	R$ 15.075,00	15,87%
8.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	16,80	COMPOSIÇÃO	R$ 12,15	R$ 15,19	R$ 255,19	0,27%
8.3	Pintua verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	50,40	COMPOSIÇÃO	R$ 8,08	R$ 10,10	R$ 509,04	0,54%
9	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**						**R$ 11.741,38**	**12,36%**
9.1	**TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO**							
9.1.1	Tubo de PVC rig. sold. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,16	R$ 12,70	R$ 508,00	0,53%
9.1.2	Tubo de PVC rig. sold. Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 9,81	R$ 12,26	R$ 367,88	0,39%
9.1.3	Joelho de PVC 90° rígido soldável Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,51	R$ 4,39	R$ 21,94	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,18	R$ 1,48	R$ 10,33	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" c/adaptadores	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R$ 25,90	R$ 32,38	R$ 226,63	0,24%
9.1.6	Escavação p/passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R$ 55,20	R$ 69,00	R$ 30,36	0,03%
9.1.7	Reaterro apiloado sem empréstimo	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R$ 22,08	R$ 27,60	R$ 12,14	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 94,05	R$ 117,56	R$ 235,13	
9.2	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**							
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R$ 8,59	R$ 10,74	R$ 268,44	0,28%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,59	R$ 18,24	R$ 273,56	0,29%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 31,32	R$ 39,15	R$ 391,50	0,41%
9.3	**DIVERSOS - ESGOTO**							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,85	R$ 18,56	R$ 74,25	0,08%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 13,98	R$ 17,48	R$ 34,95	0,04%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 708

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.036/0001-69

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Travessa do Prado, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 318,28	R$ 397,85	R$ 397,85	0,42%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 250,67	R$ 313,34	R$ 626,68	0,66%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 377,15	R$ 471,44	R$ 942,88	0,99%
9.4	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 632,38	R$ 790,48	R$ 4.742,85	4,99%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 210,52	R$ 263,15	R$ 1.052,60	1,11%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 108,43	R$ 135,54	R$ 135,54	0,14%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 132,63	R$ 165,79	R$ 165,79	0,17%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 378,93	R$ 473,66	R$ 473,66	0,50%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,83	R$ 26,04	R$ 156,23	0,16%
9.5	**METAIS**							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 82,55	R$ 103,19	R$ 206,38	0,22%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 27,21	R$ 34,01	R$ 170,06	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,45	R$ 18,06	R$ 90,31	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,16	R$ 25,20	R$ 126,00	0,13%
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**						**R$ 6.254,69**	**6,58%**
11	**PISO**						**R$ 21.130,40**	**22,24%**
11.1	Lastro em concreto simples e=7,0 cm (Calçada)	m²	270,00	COMPOSIÇÃO	R$ 34,68	R$ 43,35	R$ 11.704,50	12,32%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (área de acréscimo)	m²	135,80	COMPOSIÇÃO	R$ 20,67	R$ 25,84	R$ 3.508,57	3,69%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Esmaltada dimesões 45x45 cm PEI 4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante c/ rejuntamento em cimento branco	m²	135,80	COMPOSIÇÃO	R$ 34,94	R$ 43,68	R$ 5.922,33	6,23%
12	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 1.141,25**	**1,20%**
12.1	Limpeza final da obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,66	R$ 2,08	R$ 1.141,25	1,20%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160636

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 109

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.555/0001-65

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local da Implantação: Rua Siqueira Campos, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.101,88**	**1,68%**
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 280,25	R$ 350,31	R$ 2.101,88	1,68%
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**						**R$ 1.047,43**	**0,84%**
2.1	Demolição de alvenaria	m³	12,00	COMPOSIÇÃO	R$ 24,75	R$ 30,94	R$ 371,25	0,30%
2.2	Remoção de esquadria (Portas)	m²	7,56	COMPOSIÇÃO	R$ 3,65	R$ 4,56	R$ 34,49	0,03%
2.3	Remoção de fiação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 0,34	R$ 0,43	R$ 12,75	0,01%
2.4	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 6,47	R$ 8,09	R$ 161,75	0,13%
2.5	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,64	R$ 4,55	R$ 18,20	0,01%
2.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m3	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R$ 13,12	R$ 16,40	R$ 329,64	0,26%
2.7	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 bota-fora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R$ 4,75	R$ 5,94	R$ 119,34	0,10%
3	**INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO**						**R$ 2.317,68**	**1,85%**
3.1	Escavação manual de valas (blocos, cinta fundação)	m³	3,58	COMPOSIÇÃO	R$ 23,71	R$ 29,64	R$ 106,10	0,08%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	R$ 4,96	R$ 6,20	R$ 110,98	0,09%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	3,58	COMPOSIÇÃO	R$ 1,10	R$ 1,38	R$ 4,92	0,00%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m3 e = 5,00 cm preparo com betoneira (sapata; blocos, base de concreto armeo externa)	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	R$ 15,93	R$ 19,91	R$ 356,43	0,29%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 a 5,00 m	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	R$ 12,91	R$ 16,14	R$ 288,86	0,23%
3.6	Forma tábuas madeira 3a p/ pecas concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,58	COMPOSIÇÃO	R$ 42,14	R$ 52,68	R$ 188,58	0,15%
3.7	Armação em aço 5.00 mm CA-60 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R$ 8,94	R$ 11,18	R$ 200,03	0,16%
3.8	Armação em aço 6.30 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R$ 7,25	R$ 9,06	R$ 162,22	0,13%
3.9	Armação em aço 8.00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	R$ 7,77	R$ 9,71	R$ 173,85	0,14%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	0,81	COMPOSIÇÃO	R$ 421,11	R$ 526,39	R$ 426,37	0,34%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas incluso vibração com vibrador de imersão	m³	1,34	COMPOSIÇÃO	R$ 53,23	R$ 66,54	R$ 89,16	0,07%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	R$ 6,11	R$ 7,64	R$ 136,71	0,11%
3.13	Reaterro de valas / caixas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	2,69	COMPOSIÇÃO	R$ 21,84	R$ 27,30	R$ 73,44	0,06%
4	**SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)**						**R$ 7.556,48**	**6,05%**
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	4,48	COMPOSIÇÃO	R$ 1.079,78	R$ 1.349,73	R$ 6.046,77	4,84%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,12	COMPOSIÇÃO	R$ 1.079,78	R$ 1.349,73	R$ 1.511,69	1,21%
5	**ALVENARIA**						**R$ 3.048,12**	**2,44%**
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimento/areia 1:4	m²	62,65	COMPOSIÇÃO	R$ 32,49	R$ 40,61	R$ 2.544,37	2,04%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,07	R$ 25,09	R$ 501,75	0,40%
6	**REVESTIMENTOS**						**R$ 14.901,14**	**11,89%**
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	774,00	COMPOSIÇÃO	R$ 2,40	R$ 3,00	R$ 2.322,00	1,86%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm	m²	387,00	COMPOSIÇÃO	R$ 22,25	R$ 27,81	R$ 10.763,44	8,61%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusive emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	30,40	COMPOSIÇÃO	R$ 50,15	R$ 62,69	R$ 1.905,70	1,52%
7	**ESQUADRIAS**						**R$ 13.577,58**	**10,86%**
7.1	**MADEIRA**							
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 277,40	R$ 346,75	R$ 1.387,00	1,11%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.60 x 1.60 m, com batentes e ferragens - PM-4	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 269,16	R$ 336,45	R$ 1.682,25	1,35%
7.2	**METÁLICAS**							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 427,46	R$ 534,33	R$ 1.068,65	0,85%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R$ 576,28	R$ 720,35	R$ 6.915,36	5,52%
7.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**							
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R$ 65,43	R$ 81,79	R$ 654,30	0,52%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2.1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R$ 29,00	R$ 36,25	R$ 870,00	0,70%
8	**PINTURA**						**R$ 10.873,54**	**8,54%**
8.1	Pintura Látex Acrílica - interna e externa - 2 demãos	m²	1.290,00	COMPOSIÇÃO	R$ 6,11	R$ 7,64	R$ 9.852,38	7,88%
8.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	8,40	COMPOSIÇÃO	R$ 10,27	R$ 12,84	R$ 107,84	0,09%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	73,92	COMPOSIÇÃO	R$ 7,72	R$ 9,65	R$ 713,33	0,57%
9	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**						**R$ 11.056,32**	**8,85%**
9.1	**TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO**							
9.1.1	Tubo de PVC rig. sold. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$ 4,97	R$ 6,21	R$ 248,50	0,20%
9.1.2	Tubo de PVC rig. sold. Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 9,81	R$ 12,26	R$ 367,88	0,29%
9.1.3	Joelho de PVC 90° rígido soldável Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 2,76	R$ 3,45	R$ 17,25	0,01%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,16	R$ 1,45	R$ 10,15	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" c/adaptadores	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R$ 25,76	R$ 32,20	R$ 225,40	0,18%
9.1.6	Escavação p/passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R$ 54,60	R$ 68,25	R$ 30,03	0,02%
9.1.7	Reaterro apiloado sem empréstimo	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R$ 21,84	R$ 27,30	R$ 12,01	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 88,50	R$ 110,63	R$ 221,25	0,18%
9.2	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**							
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R$ 5,99	R$ 7,49	R$ 187,19	0,15%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 11,96	R$ 14,95	R$ 224,25	0,18%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,93	R$ 26,16	R$ 261,63	0,21%
9.3	**DIVERSOS - ESGOTO**							

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 710

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 18.793.358/0001-68

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local da Implantação: Rua Siqueira Campos, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,83	R$ 18,54	R$ 74,15	0,06%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 13,92	R$ 17,40	R$ 34,80	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 315,74	R$ 394,68	R$ 394,68	0,32%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 237,96	R$ 297,45	R$ 594,90	0,48%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 369,64	R$ 462,05	R$ 924,10	0,74%
9.4	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 626,46	R$ 783,08	R$ 4.698,45	3,78%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 208,22	R$ 260,28	R$ 1.041,10	0,83%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 108,36	R$ 135,45	R$ 135,45	0,11%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 130,91	R$ 163,64	R$ 163,64	0,13%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 377,74	R$ 472,18	R$ 472,18	0,38%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 21,16	R$ 26,38	R$ 158,25	0,13%
9.5	**METAIS**							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 81,59	R$ 101,99	R$ 203,98	0,16%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 26,17	R$ 32,71	R$ 163,56	0,13%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,54	R$ 18,18	R$ 90,88	0,07%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 16,43	R$ 20,54	R$ 102,69	0,08%
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**						**R$ 13.946,29**	**10,44%**
10.1	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO**							
10.1.1	Eletroduto de pvc flexível, diâm = 25mm (3/4")	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R$ 4,51	R$ 5,64	R$ 563,75	0,45%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R$ 6,30	R$ 7,88	R$ 472,50	0,38%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R$ 8,83	R$ 11,04	R$ 551,88	0,44%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 12,17	R$ 15,21	R$ 456,38	0,37%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/4")	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 16,56	R$ 20,70	R$ 414,00	0,33%
10.1.6	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,11	R$ 25,14	R$ 251,38	0,20%
10.2	**FIOS E CABOS**							
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	80,00	COMPOSIÇÃO	R$ 2,12	R$ 2,65	R$ 212,00	0,17%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R$ 2,73	R$ 3,41	R$ 204,75	0,16%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,68	R$ 4,60	R$ 184,00	0,15%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 5,10	R$ 6,38	R$ 191,25	0,15%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°c	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,24	R$ 25,30	R$ 506,00	0,40%
10.2.6	Cabo isolado em pvc seção 70,0mm² - 750v / 70°c	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 39,13	R$ 48,91	R$ 489,13	0,39%
10.3	**CABO TELEFÔNICO**							
10.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,36	R$ 1,70	R$ 102,00	0,08%
10.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,60	R$ 2,00	R$ 40,00	0,03%
10.4	**INTERRUPTOR**							
10.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	16,00	COMPOSIÇÃO	R$ 8,36	R$ 10,45	R$ 167,20	0,13%
10.4.2	Interruptor 02 seção simples	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R$ 19,34	R$ 24,18	R$ 193,40	0,15%
10.5	**TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR**							
10.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R$ 13,60	R$ 17,00	R$ 51,00	0,04%
10.6	**TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR**							
10.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	und	40,00	COMPOSIÇÃO	R$ 13,60	R$ 17,00	R$ 680,00	0,54%
10.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R$ 18,02	R$ 22,53	R$ 563,13	0,45%
10.7	**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC**							
10.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,19	R$ 3,99	R$ 99,69	0,08%
10.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4"	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,88	R$ 4,85	R$ 48,50	0,04%
10.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"x4"	und	7,00	COMPOSIÇÃO	R$ 4,80	R$ 6,00	R$ 42,00	0,03%
10.8	**QDL - ESCOLA - 380/220 VOLTS**							
10.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 375,98	R$ 469,98	R$ 469,98	0,38%
10.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 74,95	R$ 93,69	R$ 93,69	0,07%
10.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 11,49	R$ 14,36	R$ 14,36	0,01%
10.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,75	R$ 13,44	R$ 13,44	0,01%
10.8.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,75	R$ 13,44	R$ 13,44	0,01%
10.9	**CAIXA DE MEDIÇÃO**							
10.9.1	Quadro de medição trifásica (acima de de 10kva) com caixa em norll	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 757,54	R$ 946,93	R$ 946,93	0,76%
10.10	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA**							
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, esp.=0,12m, dim. Int.=0,60x0,60x0,60m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 74,80	R$ 93,50	R$ 93,50	0,07%
10.11	**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE**							
10.11.1	Distribuidor geral padrão telebrás, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 55,80	R$ 69,75	R$ 69,75	0,06%
10.12	**LUMINÁRIAS**							
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R$ 35,63	R$ 44,54	R$ 356,30	0,29%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R$ 78,08	R$ 95,10	R$ 2.377,50	1,90%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 84,54	R$ 105,68	R$ 2.113,50	1,69%
11	**PISO**						**R$ 21.945,29**	**17,48%**
11.1	Lastro em concreto simples, e=7,00cm (calçada)	m²	60,00	COMPOSIÇÃO	R$ 34,68	R$ 43,35	R$ 2.601,00	2,08%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acréscimo)	m²	291,58	COMPOSIÇÃO	R$ 17,02	R$ 21,28	R$ 6.203,36	4,96%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco)	m²	291,58	COMPOSIÇÃO	R$ 35,78	R$ 44,73	R$ 13.040,92	10,43%
12	**COBERTURA**						**R$ 23.826,83**	**19,06%**
12.1	Madeiramento para telhado	m²	136,95	COMPOSIÇÃO	R$ 34,60	R$ 43,25	R$ 5.923,09	4,74%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	136,95	COMPOSIÇÃO	R$ 21,25	R$ 26,56	R$ 3.637,73	2,91%
12.3	Forro em régua de pvc e perfis	m²	410,00	COMPOSIÇÃO	R$ 27,94	R$ 34,93	R$ 14.266,00	11,41%
13	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 907,50**	**0,73%**
13.4	Limpeza final da obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,32	R$ 1,65	R$ 907,50	0,73%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 711

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 18.793.536/0001-46
Av. Luis Domingos Carneiro, nº 191 - Centro
FONE: (99) 98114-2537
CEP: 65.680-000 | Sucupira do Norte - Maranhão
E-mail: universoconstrucoes@gmail.com

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATARINA PEREIRA DA SILVA

Local da Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mutirão

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI		PREÇO UNIT. COM BDI		PREÇO TOTAL C/ BDI		(%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$**	**2.513,61**	**2,19%**
1.1	Placa de obra 2,00x3,00 m2 em chapa de aço galvanizada nº. 2	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R$	280,13	R$	350,18	R$	2.100,96	1,83%
1.2	Capinação e Limpeza Manual de Terreno	m²	452,20	COMPOSIÇÃO	R$	0,73	R$	0,91	R$	412,63	0,36%
3	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**								**R$**	**3.125,89**	**2,72%**
2.1	Demolição de alvenaria	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R$	18,04	R$	22,55	R$	662,97	0,58%
2.2	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	240,00	COMPOSIÇÃO	R$	5,09	R$	6,36	R$	1.527,00	1,33%
2.3	Remoção de esquadria (Portas)	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R$	3,69	R$	4,61	R$	17,44	0,02%
2.4	Remoção de fiação elétrica	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R$	0,18	R$	0,23	R$	22,50	0,02%
2.5	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R$	7,07	R$	8,84	R$	220,94	0,19%
2.6	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$	3,68	R$	4,60	R$	18,40	0,02%
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 8,0 m3	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R$	13,08	R$	16,35	R$	480,69	0,42%
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 bota-fora	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R$	5,06	R$	6,33	R$	185,96	0,16%
3	**INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO**								**R$**	**4.705,58**	**4,16%**
3.1	Escavação manual de valas (blocos, cinta fundação)	m³	8,40	COMPOSIÇÃO	R$	42,37	R$	52,96	R$	444,89	0,39%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R$	7,83	R$	9,79	R$	411,06	0,36%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	7,00	COMPOSIÇÃO	R$	1,12	R$	1,40	R$	9,80	0,01%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m3 e = 5,00 cm preparo com betoneira (sapata, blocos, base de concreto antena externa)	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R$	15,92	R$	19,90	R$	835,80	0,73%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 a 5,00 m	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R$	12,87	R$	16,09	R$	675,68	0,59%
3.6	Forma tábuas madeira 3a p/ pecas concreto armado, montagem e desmontagem	m²	7,00	COMPOSIÇÃO	R$	51,70	R$	64,74	R$	453,16	0,39%
3.7	Armação em aço 5.00 mm CA-60 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R$	8,84	R$	11,05	R$	193,38	0,17%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R$	7,23	R$	9,04	R$	158,16	0,14%
3.9	Armação em aço 8.00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R$	7,65	R$	9,56	R$	167,34	0,15%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m²	1,58	COMPOSIÇÃO	R$	420,65	R$	525,81	R$	830,78	0,72%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas incluso vibração com vibrador de imersão	m³	2,63	COMPOSIÇÃO	R$	48,13	R$	60,16	R$	158,23	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R$	5,76	R$	7,20	R$	302,40	0,26%
3.13	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	5,25	COMPOSIÇÃO	R$	22,08	R$	27,60	R$	144,90	0,13%
4	**SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)**								**R$**	**3.397,09**	**2,95%**
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R$	1.049,29	R$	1.311,61	R$	1.967,42	1,71%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,09	COMPOSIÇÃO	R$	1.049,29	R$	1.311,61	R$	1.429,66	1,24%
5	**ALVENARIA**								**R$**	**13.838,04**	**12,03%**
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimentícia 1:4	m²	96,70	COMPOSIÇÃO	R$	24,62	R$	30,78	R$	2.975,94	2,59%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$	18,78	R$	23,48	R$	939,00	0,82%
5.3	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R$	481,12	R$	601,40	R$	9.923,10	8,63%
6	**REVESTIMENTOS**								**R$**	**14.735,44**	**12,81%**
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm	m²	983,40	COMPOSIÇÃO	R$	2,38	R$	2,98	R$	2.925,62	2,54%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm	m²	491,70	COMPOSIÇÃO	R$	16,32	R$	20,40	R$	10.030,68	8,72%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusive emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	32,60	COMPOSIÇÃO	R$	43,66	R$	54,58	R$	1.779,15	1,55%
7	**ESQUADRIAS**								**R$**	**12.203,47**	**10,61%**
7.1	**MADEIRA**										
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$	267,74	R$	334,68	R$	1.338,70	1,16%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 1.60 m, com bateintas e ferragens PM-4	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$	259,50	R$	324,38	R$	1.297,50	1,13%
7.2	**METÁLICAS**										
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias)	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	423,64	R$	529,55	R$	1.059,10	0,92%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,90	COMPOSIÇÃO	R$	572,41	R$	715,51	R$	7.083,57	6,16%
7.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**										
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R$	62,98	R$	78,73	R$	629,80	0,55%
7.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2,1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R$	26,50	R$	33,13	R$	795,00	0,69%
8	**PINTURA**								**R$**	**9.406,91**	**8,18%**
8.1	Pintura Látex Acrílica - interna e externa - 2 demãos	m²	983,40	COMPOSIÇÃO	R$	7,08	R$	8,85	R$	8.703,09	7,57%
8.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	16,80	COMPOSIÇÃO	R$	7,74	R$	9,68	R$	162,54	0,14%
8.3	Pintua verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	53,78	COMPOSIÇÃO	R$	8,08	R$	10,10	R$	542,98	0,47%
9	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**								**R$**	**11.988,06**	**10,42%**
9.1	**TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO**										
9.1.1	Tubo de PVC rig. sold. Ø 20mm	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R$	5,00	R$	6,25	R$	312,50	0,27%
9.1.2	Tubo de PVC rig. sold. Ø 40mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$	9,81	R$	12,26	R$	490,50	0,43%
9.1.3	Joelho de PVC 90° rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R$	2,22	R$	2,78	R$	19,43	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R$	1,18	R$	1,48	R$	14,75	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" c/adaptadores	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R$	25,90	R$	32,38	R$	323,75	0,28%
9.1.6	Escavação p/passagem de tubulação	m³	0,63	COMPOSIÇÃO	R$	44,16	R$	55,20	R$	34,78	0,03%
9.1.7	Reaterro apiloado sem empréstimo	m³	0,63	COMPOSIÇÃO	R$	11,04	R$	13,80	R$	8,69	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R$	88,89	R$	111,11	R$	222,23	
9.2	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO**										
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$	6,01	R$	7,51	R$	225,38	0,20%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R$	9,43	R$	11,79	R$	235,75	0,21%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$	26,16	R$	32,70	R$	327,00	0,28%

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 712

Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-45
Av. Luis Domingos Campeiro, nº 191 - Centro
CEP: 65.980-000 | Buriticupu do Norte - Maranhão
E-mail: universoconstrucoes@gmail.com

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATARINA PEREIRA DA SILVA

Local da Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mutirão

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.3	**DIVERSOS - ESGOTO**							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,85	R$ 18,56	R$ 74,25	0,06%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 13,98	R$ 17,48	R$ 34,95	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 311,83	R$ 389,79	R$ 389,79	0,34%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (60 x 60 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 217,48	R$ 271,85	R$ 543,70	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R$ 359,44	R$ 449,30	R$ 898,60	0,78%
9.4	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**							
9.4.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 626,48	R$ 783,10	R$ 4.698,60	4,09%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 201,30	R$ 251,63	R$ 1.509,75	1,31%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 105,48	R$ 131,85	R$ 131,85	0,11%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 127,60	R$ 159,50	R$ 159,50	0,14%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 370,82	R$ 463,53	R$ 463,53	0,40%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,09	R$ 25,11	R$ 150,66	0,13%
9.5	**METAIS**							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 82,55	R$ 103,19	R$ 412,75	0,36%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 20,94	R$ 26,18	R$ 130,88	0,11%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 12,88	R$ 16,10	R$ 80,50	0,07%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 15,04	R$ 18,80	R$ 94,00	0,08%
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**						**R$ 7.212,30**	**6,27%**
10.1	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO**							
10.1.1	Eletroduto de pvc flexível, diâm = 25mm (3/4")	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,46	R$ 4,33	R$ 259,50	0,23%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 6,30	R$ 7,88	R$ 236,25	0,21%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R$ 7,52	R$ 9,40	R$ 235,00	0,20%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 12,17	R$ 15,21	R$ 228,19	0,20%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/4")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 16,56	R$ 20,70	R$ 207,00	0,18%
10.2	**FIOS E CABOS**							
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R$ 1,86	R$ 2,33	R$ 93,00	0,08%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R$ 2,47	R$ 3,09	R$ 92,63	0,08%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,42	R$ 4,28	R$ 85,50	0,07%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 5,58	R$ 6,98	R$ 104,63	0,09%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°c	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 19,19	R$ 23,99	R$ 239,88	0,21%
10.3	**INTERRUPTOR**							
10.3.1	Interruptor 01 seção simples	und	13,00	COMPOSIÇÃO	R$ 7,82	R$ 9,53	R$ 123,83	0,11%
10.3.2	Interruptor 02 seção simples	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 14,12	R$ 17,65	R$ 88,25	0,08%
10.4	**TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR**							
10.4.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,98	R$ 13,73	R$ 274,50	0,24%
10.4.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 18,01	R$ 22,51	R$ 225,13	0,20%
10.5	**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC**							
10.5.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R$ 2,56	R$ 3,20	R$ 48,00	0,04%
10.5.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 3,62	R$ 4,53	R$ 22,63	0,02%
10.5.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"x4"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R$ 4,72	R$ 5,90	R$ 29,50	0,03%
10.6	**QDL - ESCOLA - 380/220 VOLTS**							
10.6.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 375,98	R$ 469,98	R$ 469,98	0,41%
10.6.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 68,69	R$ 85,86	R$ 85,86	0,07%
10.6.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,07	R$ 12,59	R$ 12,59	0,01%
10.6.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,75	R$ 13,44	R$ 13,44	0,01%
10.6.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN(linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 10,74	R$ 13,43	R$ 13,43	0,01%
10.9	**CAIXA DE MEDIÇÃO**							
10.9.1	Quadro de medição trifásica (acima de de 10kva) com caixa em nori	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 757,54	R$ 946,93	R$ 946,93	0,82%
10.10	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA**							
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, esp.=0,12m, dim. int.=0,60x0,60x0,60m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 74,80	R$ 93,50	R$ 93,50	0,08%
10.11	**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE**							
10.11.1	Distribuidor geral padrão telebrás, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R$ 57,38	R$ 71,73	R$ 71,73	0,06%
10.12	**LUMINÁRIAS**							
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R$ 33,81	R$ 42,26	R$ 169,05	0,15%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	18,00	COMPOSIÇÃO	R$ 76,08	R$ 95,10	R$ 1.711,80	1,49%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R$ 82,45	R$ 103,06	R$ 1.030,63	0,90%
11	**PISO**						**R$ 22.508,58**	**19,04%**
11.1	Lastro em concreto simples e=7,0 cm (Calçada)	m²	102,00	COMPOSIÇÃO	R$ 25,83	R$ 32,29	R$ 3.293,33	2,86%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (área de acréscimo)	m²	260,00	COMPOSIÇÃO	R$ 21,06	R$ 26,33	R$ 6.844,50	5,95%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Esmaltada dimensões 45x45 cm PEI 4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante s/ rejuntamento em cimento branco	m²	260,00	COMPOSIÇÃO	R$ 38,31	R$ 47,89	R$ 12.450,75	10,83%
12	**COBERTURA**						**R$ 8.592,44**	**7,48%**
12.1	Madeiramento para telhado	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R$ 34,89	R$ 43,61	R$ 5.342,53	4,65%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R$ 21,25	R$ 26,56	R$ 3.253,91	2,83%
13	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 596,70**	**0,52%**
13.4	Limpeza final da obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R$ 1,44	R$ 1,80	R$ 596,70	0,52%

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Fls. nº 113

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 076/2019
PERIODO DO CONTRATO: 15/07/2019 A 10/01/2020
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA
CNPJ: 10.438.570/0001-11
ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 03/02/2021 A 05/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20210395197**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 05/02/2021

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190294743

INICIAL

Fls. nº 714
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**
Registro : **0005394538-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA**
CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
PRAçA PRESIDENTE MEDICI
Nº: **503**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**

Contrato: **076/2019**
Celebrado em: **10/07/2019**
Valor: **R$ 611.633,75**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **05/02/2021**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA PRESIDENTE MEDICI
Nº: **503**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA**
UF: **MA**
CEP: **65680000**
Data de Início: **15/07/2019**
Previsão de término: **10/01/2020**
Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA**
CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	5,00	un

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA - CNPJ: 10.438.570/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **29/10/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8302226226**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8DZxd
Impresso em: 01/09/2023 às 16:28:38 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 840343/2021
01/09/2023, 16:28
Chave de Impressão: w1WYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 14 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
903084/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. nº 715
Rubrica

Número da ART: **MA20230656045** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2023 Baixada em: 21/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LEAL EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES** CPF/CNPJ: **05.292.594/0001-75**
Endereço do contratante: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LUÍS DOMINGUES UF: MA CEP: 65290000
Contrato: 1506.01/2023 Celebrado em: 15/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.035.630,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LUÍS DOMINGUES UF: MA CEP: 65290000
Coordenadas Geográficas: -1.328232, -45.896956
Data de início: 15/06/2023 Conclusão efetiva: 15/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES CPF/CNPJ: 05.292.594/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DOM CARLO HELENA NO MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 903084/2024
25/03/2024, 08:52
wdy75

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wdy75

Fls. nº 716

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ:30.169.852/0001-78** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº1107198518 EXECUTOU PARA A **PREFEITURA MUNICÍPAL DE LUIS DOMINGUES - MA**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DOM CARLO HELENA NO MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 1506.01/2023
ART EXECUÇÃO: MA20230656045
PERIODO DO CONTRATO: 15/06/2023 A 15/12/2023
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA
CNPJ: 05.292.594/000175
ENDEREÇO: RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA S/N CENTRO CEP 65290-000
EMPRESA CONTRATADA:
LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.169.852/0001-78
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº1107198518 **MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DOM CARLO HELENA NO MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

LUIS DOMINGUES - MA 21/03/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
GILBERTO BRAGA QUEIROZ
Data: 22/03/2024 12:49:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gilberto Braga Queiroz
CPF:587.514.242-15
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 1004.04/2023
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DOM CARLO HELENA NO MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	003/2383	Próprio	Placa de Obra (Para Construção Civil)	m²	6
1.2	003/2384	Próprio	Administração Local da Obra	MES	6
2			**SERVIÇOS INICIAIS-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	53,49
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	535,23
2.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	380,16
2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,45
2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	111,67
2.6	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	657,33
2.7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10
2.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	270,7
2.9	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	657,33
2.10	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	191,66
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1			**PILAR C.A.FCK=20 MPA (10X15 CM)**		
4.1.1	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	95
4.1.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	24,36
4.1.3	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	8,12
4.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,52
4.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,52
4.2			**CINTA DE AMARAÇÃO FCK=20 MPA**		
4.2.1	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	217,4
4.2.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	118,19
4.2.3	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	63,27
4.2.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3,16
4.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,16
4.3			**VIGA CA FCK=20 MPA**		
4.3.1	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	60,2
4.3.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	20,58
4.3.3	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	16,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

4.3.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,55
4.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,55
5			**COBERTURA**		
5.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	657,33
5.2	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	657,33
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,6
5.4	003/2385	Próprio	Beira - Bica com Argamassa	UND	110,2
5.5	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	65,6
5.6	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
5.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	657,33
6			**ALVENARIAS**		
6.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	147,63
6.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	6,95
7			**REVESTIMENTOS**		
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	691,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, em 25/03/2024 emitida

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls nº 720

Rubrica

LUIS DOMINGUES
lugar de todos nós

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

7.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	495,68
7.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	196,28
7.4	104455	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	495,68
8			**FORROS**		
8.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	270,7
9			**PAVIMENTAÇÃO**		
9.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	686,43
9.2	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	535,23
9.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	535,23
9.4	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	151,6
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,3
9.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	535,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

9.7	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	88,26
9.8	10615	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	283,19
10			**ESQUADRIAS**		
10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
10.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14
10.3	100666	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	95,93
10.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	54,9
10.5	8703	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m²	8,63
11			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
11.1	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	55
11.2	003/2385	Próprio	Beira - Bica com Argamassa	UND	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls. n 122
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

11.3	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
11.4	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
11.5	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
11.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24
11.7	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
11.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400
11.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800
11.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
11.11	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	45
11.12	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
11.13	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55
11.14	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	46
11.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

12			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS**		
12.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15
12.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13
12.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.4	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
12.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
12.6	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	8
12.7	6411	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	8
12.8	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1
12.9	102622	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2
12.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1
12.11	003/2387	Próprio	Assento Rígido para PNE	UND	2

Fls: 123
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

12.12	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
12.13	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6
12.14	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
12.15	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
12.16	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3
12.17	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
12.18	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4
13			**PINTURAS**		
13.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	921,25
13.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	691,96
13.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	691,96
13.4	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	921,25
13.5	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	21,31
13.6	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	30

Fls.: 729

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, em 25/03/2024 emitida

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

FLS. 725

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

13.7	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	84
13.8	003/2388	Próprio	Pintura logo da prefeitura	M³	1
14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	531,56
14.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	209,78
14.3	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3
14.4	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3
14.5	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,2
14.6	1777	ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m²	21
15			**AMPLIEAÇÃO DESPENSA**		
15.1			**SERVIÇOS DE TERRA**		
15.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,05
15.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,17
15.1.3	003/2389	Próprio	Enrocamento em P.A.	M³	2,17
15.1.4	003/2390	Próprio	Embasamento em P.A.	M³	1,09
15.1.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,62
15.2			**BLOCOS C.A FCK= 20MPA**		
15.2.1	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	2,83
15.2.2	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	0,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls. nº 126

LUIS DOMINGUES
lugar de todos nós

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

15.2.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,11
15.2.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,11
15.3			**PILAR C.A FCK=20 MPA (10 x 15)**		
15.3.1	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	14,07
15.3.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	4,58
15.3.3	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	3,96
15.3.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,1
15.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,1
15.4			**ALVENARIAS**		
15.4.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	37,5
15.4.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,25
15.5			**COBERTURA**		
15.5.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,24
15.5.2	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,24
15.5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, em 25/03/2024 emitida

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls. nº 127
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

15.5.4	003/2391	Próprio	Beira - Bica com Argamassa	m	10,3
15.5.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	5,15
15.5.6	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,15
15.5.7	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	13,8
15.6			**REVESTIMENTOS**		
15.6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	75,2
15.6.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	44,7
15.6.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	39,85
15.6.4	104455	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	44,7
15.7			**PAVIMENTAÇÃO**		
15.7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	13,8
15.7.2	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	13,8
15.7.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls. nº 128
Rubrica

LUIS DOMINGUES
lugar de todos nós

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

15.7.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	7,77
15.8			**ESQUADRIAS**		
15.8.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
15.9			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
15.9.1	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1
15.9.2	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	2
15.9.3	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
16			**CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA**		
16.1			**SERVIÇOS EM TERRA**		
16.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	81,2
16.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,09
16.1.3	003/2389	Próprio	Enrocamento em P.A.	M³	12,09
16.1.4	003/2390	Próprio	Embasamento em P.A.	M³	7,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, emitida em 25/03/2024

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls. nº 729
Rubrica

16.1.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	109,2
16.2			**BLOCOS C.A FCK= 20MPA "30X30CM"**		
16.2.1	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	11,81
16.2.2	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6
16.2.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,68
16.2.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,68
16.3			**PILAR C.A FCK=20 MPA (10X 15 CM)**		
16.3.1	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	31,5
16.3.2	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	14,11
16.3.3	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	9,75
16.3.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,2
16.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,2
16.4			**ALVENARIAS**		
16.4.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	80,6
16.5			**REVESTIMENTOS**		
16.5.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	201,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, em 25/03/2024 emitida

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls. nº 730
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES

16.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	201,5
16.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
16.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	364
16.6.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	364
16.7			**ALAMBRADO**		
16.7.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	184,5
16.8			**PINTURAS E DEMARCAÇÕES**		
16.8.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	201,5
16.8.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	420
16.8.3	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	369
16.9			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
16.9.1	25398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
16.9.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	376,09

gov.br Documento assinado digitalmente
GILBERTO BRAGA QUEIROZ
Data: 22/03/2024 13:32:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS DOMINGUES - MA 21/03/2024

Gilberto Braga Queiroz
CPF:587.514.242-15
Prefeito Municipal

gov.br Documento assinado digitalmente
WABNER GOMES LEAL
Data: 23/03/2024 10:50:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, em 25/03/2024 emitida

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

Fls. nº 731

Rubrica

DECLARAÇÃO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 30.169.852/0001-78** e seu Responsável Técnico ENGENHEIRO CIVIL **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 1107198518- MA**, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 1506.01/2023
ART EXECUÇÃO MA20230656045
PERIODO DO CONTRATO: 15/06/2023 A 15/12/2023
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DIMINGUES - MA CNPJ: 05.292.594/0001-75 **ENDEREÇO:** RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA S/N – CENTRO, CEP: 65290-000
EMPRESA CONTRATADA:
LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:30.169.852/0001-78
RESPONSÁVEL TÉCNICO DECLARAÇÃO:
WABNER GOMES LEAL
CREA– MA nº 1118899881 - MA
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DA VISTORIA: 18/03/2024 A 21/03/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DOM CARLO HELENA NO MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES - MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

LUIS DOMINGUES – MA, 21/03/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
WABNER GOMES LEAL
Data: 23/03/2024 10:49:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903084/2024, em 25/03/2024
emitida

Certidão nº 903084/2024
25/03/2024, 09:01
Chave de Impressão: wdy75
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024 e contém 16 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 830544/2020
Emissão: 10/07/2020
Validade: Indefinida
Chave: C69zd

Fls. nº 132
Rubrica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: 017.***.***-24

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20200324706

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd

Fls. nº 733

Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **1107198518 MA** executou para a **PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 03/2019 CPL
PERIODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 13/03/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
CNPJ: 01.612.628/0001-00
ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000
EMPRESA CONTRATADA:
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **1107198518 MA**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Francisco Bradson Júnior

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

Fls. nº 134 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERIODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	299.58	374.45	m²	1.50	R$ 561,68	1,50	R$ 561,68	100%		R$ -	0%	1,50	R$ 561,68	100%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA														
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	62.82	78.52	m²	13,61	R$ 1.068,66	13,61	R$ 1.068,66	100%		R$ -	0%	13,61	R$ 1.068,66	100%
2.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	165.12	206.40	m²	1.05	R$ 216,72	1,05	R$ 216,72	100%		R$ -	0%	1,05	R$ 216,72	100%
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	3.75	4.68	m³	22.00	R$ 102,96	22,00	R$ 102,96	100%		R$ -	0%	22,00	R$ 102,96	100%
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	5.99	7.48	m³	22.00	R$ 164,56	22,00	R$ 164,56	100%		R$ -	0%	22,00	R$ 164,56	100%
3	MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÕES														
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	50.28	62.85	m³	10,76	R$ 676,27	10,76	R$ 676,27	100%		R$ -	0%	10,76	R$ 676,27	100%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	3.87	4.83	m²	26,90	R$ 129,93	26,90	R$ 129,93	100%		R$ -	0%	26,90	R$ 129,93	100%
3.3	ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	30.48	38.10	m³	9,10	R$ 346,71	9,10	R$ 346,71	100%		R$ -	0%	9,10	R$ 346,71	100%
4	FUNDAÇÕES														
4.1	VIGA BALDRAME														
4.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	31,11	38.88	m²	16,14	R$ 627,52	16,14	R$ 627,52	100%		R$ -	0%	16,14	R$ 627,52	100%
4.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	9.29	11.60	KG	26,94	R$ 312,50	26,94	R$ 312,50	100%		R$ -	0%	26,94	R$ 312,50	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	10.73	13.41	KG	15,78	R$ 211,61	15,78	R$ 211,61	100%		R$ -	0%	15,78	R$ 211,61	100%
4.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	427.18	533.97	m³	1,61	R$ 859,69	1,61	R$ 859,69	100%		R$ -	0%	1,61	R$ 859,69	100%
4.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	8.25	10.31	m²	25,30	R$ 260,84	25,30	R$ 260,84	100%		R$ -	0%	25,30	R$ 260,84	100%
4.1.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	518.59	648.23	m³	0,34	R$ 220,40	0,34	R$ 220,40	100%		R$ -	0%	0,34	R$ 220,40	100%

Fls. nº 136 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
5	SUPERESTRUTURA														
5.1	PILARES														
5.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,24	9,05	KG	85,83	R$ 776,76	85,83	R$ 776,76	100%		R$ -	0%	85,83	R$ 776,76	100%
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,79	13,48	KG	23,10	R$ 311,39	23,10	R$ 311,39	100%		R$ -	0%	23,10	R$ 311,39	100%
5.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	134,98	168,72	m²	16,12	R$ 2.719,77	16,12	R$ 2.719,77	100%		R$ -	0%	16,12	R$ 2.719,77	100%
5.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	469,42	586,77	m³	1,21	R$ 709,99	1,21	R$ 709,99	100%		R$ -	0%	1,21	R$ 709,99	100%
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS														
5.2.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	30,11	37,63	M	32,60	R$ 1.226,74	32,60	R$ 1.226,74	100%		R$ -	0%	32,60	R$ 1.226,74	100%
5.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	40,40	50,50	M	9,30	R$ 469,65	9,30	R$ 469,65	100%		R$ -	0%	9,30	R$ 469,65	100%
5.2.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	46,39	57,98	M	5,20	R$ 301,50	5,20	R$ 301,50	100%		R$ -	0%	5,20	R$ 301,50	100%
5.2.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	40,19	50,23	M	13,20	R$ 663,04	13,20	R$ 663,04	100%		R$ -	0%	13,20	R$ 663,04	100%
5.2.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	37,98	47,47	M	16,80	R$ 797,50	16,80	R$ 797,50	100%		R$ -	0%	16,80	R$ 797,50	100%
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES)														
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	51,51	64,38	m²	95,86	R$ 6.171,47	95,86	R$ 6.171,47	100%		R$ -	0%	95,86	R$ 6.171,47	100%
6.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	412,31	515,38	m²	8,85	R$ 4.561,11	8,85	R$ 4.561,11	100%		R$ -	0%	8,85	R$ 4.561,11	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.384/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
7	ESQUADRIAS														
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	277,69	347,11	UN	4,00	R$ 1.388,44	4,00	R$ 1.388,44	100%		R$ -	0%	4,00	R$ 1.388,44	100%
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	288,79	360,98	UN	3,00	R$ 1.082,94	3,00	R$ 1.082,94	100%		R$ -	0%	3,00	R$ 1.082,94	100%
7.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS (1,80X2,10)m, E=10mm	3.284,74	4.105,92	CJ	1,00	R$ 4.105,92	1,00	R$ 4.105,92	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 4.105,92	100%
7.4	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	397,92	497,40	m²	3,60	R$ 1.790,64	3,60	R$ 1.790,64	100%		R$ -	0%	3,60	R$ 1.790,64	100%
7.5	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	30,28	37,85	UN	8,00	R$ 302,80	8,00	R$ 302,80	100%		R$ -	0%	8,00	R$ 302,80	100%
7.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	46,54	58,17	UN	4,00	R$ 232,68	4,00	R$ 232,68	100%		R$ -	0%	4,00	R$ 232,68	100%
7.7	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	41,57	51,96	m²	8,56	R$ 444,78	8,56	R$ 444,78	100%		R$ -	0%	8,56	R$ 444,78	100%
7.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	265,01	331,26	m²	19,80	R$ 6.558,95	19,80	R$ 6.558,95	100%		R$ -	0%	19,80	R$ 6.558,95	100%
8	COBERTURA														
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	41,17	51,46	m²	60,30	R$ 3.103,04	60,30	R$ 3.103,04	100%		R$ -	0%	60,30	R$ 3.103,04	100%
8.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	4,42	5,52	m²	322,55	R$ 1.780,48	322,55	R$ 1.780,48	100%		R$ -	0%	322,55	R$ 1.780,48	100%
8.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	45,99	57,48	m²	262,25	R$ 15.074,13	262,25	R$ 15.074,13	100%		R$ -	0%	262,25	R$ 15.074,13	100%
8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	26,96	33,70	m²	60,30	R$ 2.032,11	60,30	R$ 2.032,11	100%		R$ -	0%	60,30	R$ 2.032,11	100%

Fls. nº 1137 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C692d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES

LOCAL: SEDE

PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020

MEDIÇÃO: **3**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
9	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**														
9.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	16,16	20,20	m²	368,52	R$ 7.444,10	368,52	R$ 7.444,10	100%		R$ -	0%	368,52	R$ 7.444,10	100%
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	56,00	70,00	m²	66,01	R$ 4.620,70	66,01	R$ 4.620,70	100%		R$ -	0%	66,01	R$ 4.620,70	100%
9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	45,25	56,56	m²	11,60	R$ 656,10	11,60	R$ 656,10	100%		R$ -	0%	11,60	R$ 656,10	100%
9.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	37,64	47,05	m²	53,84	R$ 2.533,17	53,84	R$ 2.533,17	100%		R$ -	0%	53,84	R$ 2.533,17	100%
10	**PAVIMENTAÇÃO**														
10.1	**INTERNA**														
10.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	29,59	36,98	m²	75,54	R$ 2.793,47	75,54	R$ 2.793,47	100%		R$ -	0%	75,54	R$ 2.793,47	100%
10.1.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	45,25	56,56	m²	75,54	R$ 4.272,54	75,54	R$ 4.272,54	100%		R$ -	0%	75,54	R$ 4.272,54	100%
10.2	**EXTERNA**														
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	53,23	66,53	m²	145,96	R$ 9.710,72	145,96	R$ 9.710,72	100%		R$ -	0%	145,96	R$ 9.710,72	100%
10.2.2	Rampa padrão para acesso de deficientes à passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	217,36	271,70	un	2,00	R$ 543,40	2,00	R$ 543,40	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 543,40	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
11	PINTURA														
11.1	EXTERNA														
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,87	13,58	m²	418,70	R$ 5.685,95	209,35	R$ 2.842,97	50%	209,35	R$ 2.842,97	50%	418,70	R$ 5.685,95	100%
11.2	INTERNA														
11.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	17,63	22,28	m²	12,39	R$ 276,05	6,20	R$ 138,02	50%	6,20	R$ 138,02	50%	12,39	R$ 276,05	100%
11.2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	20,18	25,22	m²	38,16	R$ 962,40	19,08	R$ 481,20	50%	19,08	R$ 481,20	50%	38,16	R$ 962,40	100%
11.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	10,87	13,58	m²	618,95	R$ 8.405,34	309,48	R$ 4.202,67	50%	309,48	R$ 4.202,67	50%	618,95	R$ 8.405,34	100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA														
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	91,23	114,03	UN	10,00	R$ 1.140,30	10,00	R$ 1.140,30	100%		R$ -	0%	10,00	R$ 1.140,30	100%
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	28,30	35,37	M	103,00	R$ 3.643,11	103,00	R$ 3.643,11	100%		R$ -	0%	103,00	R$ 3.643,11	100%
12.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	13,12	16,40	UN	2,00	R$ 32,80	2,00	R$ 32,80	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 32,80	100%
12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA	182,00	227,50	UN	2,00	R$ 455,00	2,00	R$ 455,00	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 455,00	100%
12.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	53,24	66,55	M	4,74	R$ 315,45	4,74	R$ 315,45	100%		R$ -	0%	4,74	R$ 315,45	100%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA														
13.1	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,22	7,77	UN	8,84	R$ 68,69	8,84	R$ 68,69	100%		R$ -	0%	8,84	R$ 68,69	100%

Fls. nº 139 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São Jeão Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
13.2	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, esgoto predial, d = 40mm	12,29	15,36	m	3,10	R$ 47,62	3,10	R$ 47,62	100%		R$ -	0%	3,10	R$ 47,62	100%
13.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	67,96	84,95	un	2,00	R$ 169,90	2,00	R$ 169,90	100%		R$ -	0%	2,00	R$ 169,90	100%
13.4	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,85	6,06	UN	68,56	R$ 415,47	68,56	R$ 415,47	100%		R$ -	0%	68,56	R$ 415,47	100%
13.5	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	145,09	181,36	M	10,40	R$ 1.886,14	3,92	R$ 711,81	38%	6,48	R$ 1.174,33	62%	10,40	R$ 1.886,14	100%
13.6	Fossa séptica pré-moldada, tipo oma, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	1.950,23	2.437,78	un	1,00	R$ 2.437,78	1,00	R$ 2.437,78	100%		R$ -	0%	1,00	R$ 2.437,78	100%
14	LOUÇAS E METAIS														
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA	354,44	443,05	UN	3,00	R$ 1.329,15		R$ -	0%	3,00	R$ 1.329,15	100%	3,00	R$ 1.329,15	100%
14.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário,	9,95	12,43	un	5,00	R$ 62,15		R$ -	0%	5,00	R$ 62,15	100%	5,00	R$ 62,15	100%
14.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5"	270,74	338,42	UN	3,00	R$ 1.015,26		R$ -	0%	3,00	R$ 1.015,26	100%	3,00	R$ 1.015,26	100%
14.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	391,67	489,58	m²	0,25	R$ 122,40		R$ -	0%	0,25	R$ 122,40	100%	0,25	R$ 122,40	100%
14.5	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	476,64	595,80	UN	1,00	R$ 595,80		R$ -	0%	1,00	R$ 595,80	100%	1,00	R$ 595,80	100%
14.6	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	142,09	177,61	UN	1,00	R$ 177,61		R$ -	0%	1,00	R$ 177,61	100%	1,00	R$ 177,61	100%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
15.1	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,71	32,13	UN	24,00	R$ 771,12		R$ -	0%	24,00	R$ 771,12	100%	24,00	R$ 771,12	100%
15.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	31,99	39,98	UN	8,00	R$ 319,84		R$ -	0%	8,00	R$ 319,84	100%	8,00	R$ 319,84	100%
15.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,40	3,00	M	50,00	R$ 150,00		R$ -	0%	50,00	R$ 150,00	100%	50,00	R$ 150,00	100%
15.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21,43	26,78	UN	26,00	R$ 696,28		R$ -	0%	26,00	R$ 696,28	100%	26,00	R$ 696,28	100%

Fls. nº 142
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C692d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020
MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
16.1	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	133,45	166,81	m²	5,40	R$ 900,77		R$ -	0%	5,40	R$ 900,77	100%	5,40	R$ 900,77	100%
16.2	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	130,87	163,58	m²	44,00	R$ 7.197,52		R$ -	0%	44,00	R$ 7.197,52	100%	44,00	R$ 7.197,52	100%
16.3	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	319,10	398,87	m²	4,20	R$ 1.675,25		R$ -	0%	4,20	R$ 1.675,25	100%	4,20	R$ 1.675,25	100%
						-		-							
16.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	285,61	357,01	M	6,25	R$ 2.231,31		R$ -	0%	6,25	R$ 2.231,31	100%	6,25	R$ 2.231,31	100%
17	REGULARIZAÇÃO DE RAMPA														
17.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	51,51	64,38	m²	2,02	R$ 130,05		R$ -	0%	2,02	R$ 130,05	100%	2,02	R$ 130,05	100%
17.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	224,96	281,20	m³	0,46	R$ 129,35		R$ -	0%	0,46	R$ 129,35	100%	0,46	R$ 129,35	100%
17.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	75,69	94,61	m³	1,88	R$ 177,87		R$ -	0%	1,88	R$ 177,87	100%	1,88	R$ 177,87	100%
17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	29,59	36,98	m²	9,00	R$ 332,82		R$ -	0%	9,00	R$ 332,82	100%	9,00	R$ 332,82	100%
18	LIMPEZA FINAL														
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,74	2,17	m²	322,55	R$ 699,68		R$ -	0%	322,55	R$ 699,68	100%	322,55	R$ 699,68	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					R$ 140.050,89	ANTERIOR	R$ 112.042,84	80,00%	ATUAL	R$ 28.008,05	20,00%	ACUMUL	R$ 140.050,89	100,00%

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João Sóter - MA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200324706

INICIAL

Fls. nº 142
Rubrica

1. Responsável Técnico

WELTON GOMES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1107198518**
Registro: **1107198518MA**

Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**
Registro : **0005402387-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA
Nº: **2025**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**

Contrato: **03/2019**
Celebrado em: **15/11/2019**
Valor: **R$ 140.050,89**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **07/06/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA CHICO CIENTISTA
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
UF: **MA**
CEP: **65615000**
Data de Início: **15/11/2019**
Previsão de término: **13/03/2020**
Coordenadas Geográficas: **-5.114239, -43.810012**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA**
CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	1.450,00	m²

5. Observações

EXECUÇÃO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO U.E.M. SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WELTON GOMES LEAL - CPF: 017.022.103-24

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA - CNPJ: 01.612.628/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **06/03/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8302468885**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: da799
Impresso em: 04/09/2023 às 20:15:26 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 830544/2020
04/09/2023, 20:15
Chave de Impressão: C69zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 10 folhas

Fls. nº 242 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8305432020, emitida em 10/06/2020

Certidão nº 8305432020
11/06/2020, 11:25
Chave de Impressão: 7WY36
O documento nesse ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 11/06/2020, às 11:25.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ:24.292.364/0001-50
INC. EST:12.4868840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
13	**PINTURA**														
13.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	18,75	23,44	m²	201,57	R$ 4.724,30		R$ -	0%	201,57	R$ 4.724,30	100%	201,57	R$ 4.724,30	100%
13.2	Pintura para interiores sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	19,56	24,45	m²	394,44	R$ 9.644,06		R$ -	0%	394,44	R$ 9.644,06	100%	394,44	R$ 9.644,06	100%
14	**LOUÇAS**														
14.1	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO. BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO. TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	413,15	516,44	UN	5,00	R$ 2.582,19		R$ -	0%	5,00	R$ 2.582,19	100%	5,00	R$ 2.582,19	100%
14.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	107,96	134,95	UN	1,00	R$ 134,95		R$ -	0%	1,00	R$ 134,95	100%	1,00	R$ 134,95	100%
15	**PONTO DE ÔNIBUS/ESTACIONAMENTO**														
15.1	PONTO DE ÔNIBUS	6.118,16	7.647,70	un	1,00	R$ 7.647,70		R$ -	0%	1,00	R$ 7.647,70	100%	1,00	R$ 7.647,70	100%
15.2	LASTRO DE BRITA	117,78	147,23	m³	3,00	R$ 441,68		R$ -	0%	3,00	R$ 441,68	100%	3,00	R$ 441,68	100%
15.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	71,17	88,96	m³	138,60	R$ 12.330,10		R$ -	0%	138,60	R$ 12.330,10	100%	138,60	R$ 12.330,10	100%
15.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	27,74	34,68	M	55,00	R$ 1.907,13		R$ -	0%	55,00	R$ 1.907,13	100%	55,00	R$ 1.907,13	100%
16	**CISTERNA**														
16.1	CISTERNA CAPACIDADE 5.000 LITROS (5,0m3) CONCRETO ESTRUTURADO	6.124,25	7.655,31	UN	1,00	R$ 7.655,31		R$ -	0%	1,00	R$ 7.655,31	100%	1,00	R$ 7.655,31	100%
16.2	BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-98 1/3 CV 220V MONOFASICA	408,31	510,39	UN	1,00	R$ 510,39		R$ -	0%	1,00	R$ 510,39	100%	1,00	R$ 510,39	100%
17	**LIMPEZA FINAL**														
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2,02	2,53	m²	490,53	R$ 1.238,59		R$ -	0%	490,53	R$ 1.238,59	100%	490,53	R$ 1.238,59	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)					**R$ 143.215,06**	**ANTERIOR**	**R$ 71.612,05**	**50,00%**	**ATUAL**	**R$ 71.603,01**	**50,00%**	**ACUMUL**	**R$ 143.215,06**	**100,00%**

EMPRESA DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 24.292.364/0001-50

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João Sóter - MA
CNPJ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
865254/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls. nº 143
Rubrica

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200347383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 210/2020 Celebrado em: 06/07/2020
Valor do contrato: R$ 912.166,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AEROPORTO ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CEBOLA
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Coordenadas Geográficas: -2.754323, -42.816990
Data de início: 06/07/2020 Conclusão efetiva: 06/10/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 425.08 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 12435.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 520.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2861.15 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3178.00 metro cúbico;

Observações

ART EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865254/2022
16/12/2022, 16:48
w3wb5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w3wb5

Fls. nº 344

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110.719.851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMILIA COM PISTA DE SKATE – ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS – MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
PERIODO DO CONTRATO: 06/07/2020 A 06/10/2020
ENDEREÇO: AEROPORTO ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA, S/N -
- CEBOLA - BARREIRINHAS/MA - 65590000
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
CNPJ: 06.217.954/0001-37
EMPRESA CONTRATADA:
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110719851-8**,
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSREALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMILIA COM PISTA DE SKATE – ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS – MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 02/07/2021

Wilson Carlos Everton Silva
CPF nº 250.859.213-92
Secretário Municipal de Obras,
Serviços Públicos e Urbanismo
Barreirinhas - MA

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 1117164948D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 865254/2022
16/12/2022, 18:41
Chave de Impressão: w3wb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas

Fls. nº 745

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

Empreendimento: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA - BAIRRO CEBOLA BARREIRINHAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**25.937,72**
01.001	Placa de obra	m2	6,00	209,81	1.258,86
01.002	Barracão da obra em madeira com cobertura em brasilit	m2	20,00	150,64	3.012,80
01.003	Instalação de Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal da obra - agua e esgoto	un	1,00	1.079,28	1.079,28
01.004	Ligação provisória eletrica de baixa tensão para canteiro de obra	un	1,00	1.146,78	1.146,78
01.005	Tapume continuo em chapa de madeira compensada, com iluminação de segurança, altura 2,00m	m2	400,00	48,60	19.440,00
02	**TERRAPLENAGEM**				**10.423,84**
02.001	Limpeza e remoção de material inservível, inclusive transporte	m2	3.178,00	2,13	6.769,14
02.002	Regularização e compactação mecanica do terreno	m3	3.178,00	1,15	3.654,70
03	**SERVIÇOS EM TERRA**				**740,46**
03.001	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 1,5m - para a execução de alicerce (mureta de canteiros)	m3	31,23	23,71	740,46
04	**INFRAESTRUTURA**				**7.821,35**
04.001	Alvenaria de embassamento de pedra argamassada ou tijolo cerâmico	m2	15,62	271,96	4.248,02
04.002	Baldrame em alv. de pedra argamassada, traço cimento e areia 1:6	m2	10,41	271,96	2.831,10
04.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar.	m2	52,05	14,26	742,23
05	**PAREDES E PAINÉIS**				**2.984,89**
05.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	69,40	43,01	2.984,89
06	**REVESTIMENTOS**				**3.479,72**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 865254/2022
16/12/2022, 18:41
Chave de Impressão: w3wb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas

06.001	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	138,80	4,00	555,20
06.002	Reboco externo, para cabamento lisode parede, com argamassa traço 1:1:5 (cimento/ cal / areia), com aditivo impermebilizante espessura 5,0 cm	m2	138,80	21,07	2.924,52
07	**PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA E ESTACIONAMENTO - Calçamento interno e canteiros de paisagismo**				**509.464,50**
07.001	Meio-fio pre moldado, fornecimento e assentamento de (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	m	2.861,15	16,23	46.436,46
07.002	Sarjeta de concreto, Fck=15 Mpa, L= 0,25cm	m	520,00	33,76	17.555,20
07.003	Execução de passeio (calçada cimentada) em concreto 12MPa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento, conforme projeto	m²	12.425,00	28,71	356.721,75
07.004	Piso em placa de borracha para areas externas playground, academias (50X50)cm ESP.=13mm, assentad com argamassa ou cola	m2	491,64	32,25	15.855,39
07.005	Execução de pátio/estacionamento para trafego leve, em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	1.420,00	33,11	47.016,20
07.006	Pavimentação c/ brita granitica em pó, espalhada, e = 5,0 cm para estacionamento lateral	m2	2.430,00	10,65	25.879,50
08	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**				**27.499,40**
08.001	Torneiras de jardins/canteiros 1/2"	un	25,00	49,08	1.227,00
08.002	Tubulação de distribuição para torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldavel marrom 25mm, inclusive conexões	m	600,00	12,24	7.344,00
08.003	Tubo PVC de 150mm, reforçado para drenagem	m	200,00	40,64	8.128,00
08.004	Registro de gaveta bruto 25mm	un	5,00	26,84	134,20
08.005	Caixa de passagem para registro 40X40X50cm em alven. de tijolos maciços 1 vez com tampa em C A e fundo em brita	un	60,00	177,77	10.666,20
09	**URBANISMO E DIVERSOS**				**58.271,17**
09.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (1,50x0,60x0,45)m	m	79,50	120,75	9.599,63
09.002	Banco em madeira, com encosto padrão tipo especifico de praça ou areas livres, com suporte em ferro para areas dos percolados	un	12,00	478,37	5.740,44

Fls. nº 146
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 865254/2022
16/12/2022, 18:41
Chave de Impressão: w3wb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas

Fls. nº 747

Rubrica

09.003	Alambrado para quadra poliesportiva, areas de lazer, playground e outros, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm - H= 1,50m, inclusive acesso de e	m2	195,60	96,19	18.814,76
09.004	Playground Médio Com Cercado de Madeira, incluso balanço, escorregador e gangorra	un	2,00	4.608,74	9.217,48
09.005	Escavação manual para fundações de pilares estruturais dimensões de (0,20x0,20) e 0,50 metros enterrado em fundação	m3	1,13	33,59	37,96
09.006	Concreto usinado fck=25MPa c/ lançamento de pedras bruta de mão para assentamento dos Blocos	m³	1,13	357,98	404,52
09.007	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fonecimento e corte (perda de 10%) dobra/colocação - blocos (65Kg/m³)	kg	73,13	6,18	451,94
09.008	Forma utilização 02 vezes (Fundação tipo bloco)	m²	2,16	46,20	99,79
09.009	Aquisição e implantação de Pilares de madeira com Dimensão=(0,15x0,10)m e H=2,30m (altura útil = 2,00m acima do piso) em troncos de cedros ou similar (p/ pergolados), conforme projeto, onde cada pilar possui a amarração de 02 madeiramentos para apoio	un	50,00	120,91	6.045,50
09.010	Aquisição e implantação de Vigas de madeira com Dimensão=(0,15x0,10)m e C=6,00m em troncos de cedros ou similar (p/ pergolados), conforme projeto.	un	17,00	120,91	2.055,47
09.011	Aquisição e implantação de Caibros de madeira com Dimensão=(0,15x0,10)m e C=6,00m em troncos de cedros ou similar (p/ pergolados), conforme projeto.	un	48,00	120,91	5.803,68
10	**ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO (PNE)**				**6.869,23**
10.001	Rampa de acessibilidade i=5%	m³	29,12	29,21	850,60
10.002	Fornecimento e aplicação de piso tátil de alerta, em placas de 25x25cm, espessura de 3,50mm (piso de borracha) e fixado com cola	m2	83,05	72,47	6.018,63
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**				**8.816,00**
11.001	Pintura de meio fio (caiação)	m2	2.861,15	1,84	5.264,52
11.002	Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos para madeiramento de percolados	m2	200,00	12,83	2.566,00
11.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m2	138,80	7,10	985,48
12	**SERVIÇOS EM TERRA - PISTA DE SKATE**				**2.761,15**
12.001	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 1,5m - para a execução de alicerce (mureta de canteiros)	m3	16,80	23,71	398,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 865254/2022
16/12/2022, 18:41
Chave de Impressão: w3wb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas

Fls. nº 748

Rubrica

12.002	Escavação manual para fundações de pilares estruturais dimensões de (0,20x0,20) e 0,50 metros enterrado em fundação	m3	1,13	33,59	37,96
12.003	Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de emprestimo	m3	17,40	33,81	588,29
12.004	Concreto usinado fck=25MPa c/ lançamento de pedras bruta de mão para assentamento dos Blocos	m³	1,13	357,98	404,52
12.005	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fonecimento e corte (perda de 10%) dobra/colocação - blocos (65Kg/m³)	kg	73,13	6,18	451,94
12.006	Forma utilização 02 vezes (Fundação tipo bloco)	m²	2,25	46,20	103,95
12.007	Forma utilização 02 vezes (Vigas baldrame)	m²	16,80	46,20	776,16
13	**INFRAESTRUTURA**				**8.709,75**
13.001	Alicerce em pedra bruta assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m2	10,08	310,91	3.133,97
13.002	Viga Baldrame em concreto armado fck=30MPa	m	10,08	357,65	3.605,11
13.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar	m2	33,60	14,23	478,13
13.004	Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa, H= 0,80m,Espelho = 0,20m,Piso = 0,28m,CompxLarg = (0,85x3,57)m	m³	0,80	1.865,67	1.492,54
14	**SUPERESTRUTURA**				**4.399,90**
14.001	Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento	m	1,02	357,65	364,80
14.002	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,02	62,39	63,64
14.003	Armação CA-50 para 1 m³ de concreto (85kg/m3)	kg	86,70	6,11	529,74
14.004	Formas - utilização 2 vezes	m²	5,08	46,20	234,70
14.005	Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento	m	2,42	357,65	865,51
14.006	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	2,42	62,39	150,98
14.007	Armação CA-50 para 1 m³ de concreto (85kg/m3)	kg	205,70	6,11	1.256,83
14.008	Formas - utilização 2 vezes	m²	20,21	46,20	933,70
15	**PAREDES E PAINEIS**				**9.852,68**
15.001	Alvenaria de bloco de concreto e = 20 cm, a revestir, vedação	m2	88,47	41,52	3.673,27
15.002	Reboco com argamassa 1:7, cimento e areia (area externa)	m2	88,47	18,49	1.635,81
15.003	Aterro apiloado para areas internas dos obstaculos em alvenaria, com compactação	m3	170,30	26,68	4.543,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 865254/2022
16/12/2022, 18:41
Chave de Impressão: w3wb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas

Fls. nº 749

Rubrica

16	**FERRAGENS E ACESSORIOS**				**10.485,99**
16.001	Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" - H=0,80m	m	52,16	174,98	9.126,96
16.002	Corrimão de escada em aço galvanizado o = 2,00"	m	2,00	93,12	186,24
16.003	Tubos em aço galvanizado o = 2,00"conforme projeto.	m	3,00	93,12	279,36
16.004	Cantoneira de aço, abas iguais, qualquer bitola (2,46kg/m)	m	61,11	14,62	893,43
17	**PAVIMENTAÇÃO - PISTA SKATE**				**20.311,31**
17.001	Contrapiso/Lastro de pedra bruta para implantação da pista de skate, de alta resitencia, espessura 6,00 cm.	m2	18,33	88,13	1.615,42
17.002	Concreto 13,5 mpa, e= 8,0 cm com acabamento sarrafeado	m³	24,44	299,50	7.319,78
17.003	Lançamento de Concreto Fck-13,5Mpa	m³	24,44	62,39	1.524,81
17.004	Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação (65Kg/m3)	kg	1.588,92	6,20	9.851,30
18	**PINTURA - PISTA DE SKATE**				**4.865,70**
18.001	Pintura em paredes de concreto com tinta base esmalte sintetico, 2 demãos ,externo, completa	m2	88,47	12,24	1.082,87
18.002	Pintura c/novacor em piso cimentado 02 demãos, cor especifica do municipio	m2	305,56	12,38	3.782,83
19	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**				**6.038,20**
19.001	Limpeza geral da obra, inclusive bota-fora	m2	3.178,00	1,90	6.038,20

Wilson Carlos Everton Silva
CPF nº 250.859.213-92
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Barreirinhas - MA

Danilo Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 111771605MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022
emitida

Certidão nº 865254/2022
16/12/2022, 18:41
Chave de Impressão: w3wb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas

Fls. nº 160

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.
Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 210/2020
PERIODO DO CONTRATO: 06/07/2020 A 06/10/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AEROPORTO ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA, S/N - - CEBOLA - BARREIRINHAS/MA - 65590000
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 08/07/2021 A 12/07/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS – MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20210435102**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

BARREIRINHAS - MA, 12/07/2021.

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 111716068-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022

Certidão nº 865254/2022
16/12/2022, 18:41
Chave de Impressão: w3wb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
831280/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Fls. nº 751
Rubrica

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200340549** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2020 Baixada em: 25/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI** CPF/CNPJ: **30.540.972/0001-30**
Endereço do contratante: TRAVESSA TV DO BARBOSA Nº: 103
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 17/04/2020
Valor do contrato: R$ 447.615,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL RESIDENCIAL PINHEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GUANABARA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.036100, -44.232427
Data de início: 17/04/2020 Conclusão efetiva: 18/06/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 30.540.972/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 571.22 metro cúbico;

Observações

ART EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM AAUQ COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RESIDENCIAL PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831280/2020
30/06/2020, 10:56
40xYz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 40xYz

Fls. nº 752
Rubrica

R M - Moreira Dias Assunção Eireli
CNPJ: 30.540.972/0001-30
Tv. do Barbosa, N° 103, Centro
Colinas - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110719851-8**, executou para a **R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI COLINAS - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM AAUQ COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RESIDENCIAL PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
PERIODO DO CONTRATO: 17/04/2020
PERÍODO EXECUTADO: 17/04/2020 A 18/06/2020.
ENDEREÇO: RESIDENCIAL PINHEIRO COLINAS - MA
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ: 30.540.972/0001-30
ENDEREÇO: TV DO BARBOSA Nº103 CENTRO COLINAS - MA
CEP: 65690-000
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110719851-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM AAUQ COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁ NO RESIDENCIAL PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS-MA 23 de Junho de 2020

Wabner Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 110719851-8

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
COLINAS - MA

Poder Judiciário TJMA Selo: REOF19208810000JKWVITFOCMAYY01 20/06/2020 08:11:50. Ato: 13.17.2. Parte(s): ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO. Rec: Forma. Autenticidade. Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Raimundo Moreira Dias Assunção
CPF 002.268.963-07
Empresário

Av. Luiz Gonzaga Carneiro, nº 151 – Centro
Sucupira do Norte – Maranhão CEP: 65.850-000
E-mail: universotransportesch@gmail.com Fone: (99) 98114-3697

2º OFÍCIO

A. Pereira Nascimento Filho - EPP
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Av. Luiz Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
Sucupira do Norte - MA
CEP: 65.850-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831280/2020, em 30/06/2020 emitida em

Certidão nº 831280/2020
10/08/2020, 10:18
Chave de Impressão: 40xYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8312802020, emitida em 30/06/2020

Certidão nº 8312802020/2020
10/08/2020, 10:18
Chave de Impressão: 40xYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 10/08/2020, às 10:18.

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO -- EPP
CNPJ nº. 16.793.035/0001-65
Construindo com qualidade

EMPRESA: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
OBJETO: Recapeamento de Vias Urbanas em AAUQ c/ Meio-fio e sarjeta e Sinalização Viária No Residencial Pinheiro no Municipio de Colinas - MA
PERIODO: 17/04/2020 À 18/06/2020
MEDIÇÃO: 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR UNIT	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													
1.1	Placa Indicativa da Obra	R$ 294,70	m²	12,00	R$ 3.536,40		R$ -	0%	12,00	R$ 3.536,40	100%	12,00	R$ 3.536,40	100%
2.0	**TERRAPLANAGEM**													
2.1	Reconformação da plataforma	R$ 0,34	m²	3072,00	R$ 1.044,48		R$ -	0%	3072,00	R$ 1.044,48	100%	3.072,00	R$ 1.044,48	100%
2.2	Regularização e Conformação da plataforma, inclusive escarificação, homogeneização , umedecimento e compactação	R$ 0,32	m2	460,80	R$ 147,46		R$ -	0%	460,80	R$ 147,46	100%	460,80	R$ 147,46	100%
2.3	Escavação, carga, Transporte, Descarga e Espalhamento de material de 1a Categoria com DMT=20Km	R$ 3,47	m³	720,00	R$ 2.498,40		R$ -	0%	720,00	R$ 2.498,40	100%	720,00	R$ 2.498,40	100%
2.4	Compacatação de solos a 95% do Proctor Normal	R$ 1,08	m3	576,00	R$ 622,08		R$ -	0%	576,00	R$ 622,08	100%	576,00	R$ 622,08	100%
3.0	**PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ**													
3.1	Imprimação c/ CM-30; taxa: 1,2 L/m2 (Execução, Fornec. e Transporte)	R$ 4,87	m²	3840,00	R$ 18.700,80		R$ -	0%	3840,00	R$ 18.700,80	100%	3.840,00	R$ 18.700,80	100%
3.2	Pintura de Ligação com RR-1C (Execução, Fornec. e Transporte)	R$ 1,37	m²	3456,00	R$ 4.734,72		R$ -	0%	3456,00	R$ 4.734,72	100%	3.456,00	R$ 4.734,72	100%
3.3	AAUQ (Execução, Fornec. exclusive Transporte) peso espec: 2,15 t/m3	R$ 571,22	m³	138,24	R$ 78.965,45		R$ -	0%	138,24	R$ 78.965,45	100%	138,24	R$ 78.965,45	100%
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA(DMT=100KM)	R$ 0,78	m³xKm	13824,00	R$ 10.782,72		R$ -	0%	13824,00	R$ 10.782,72	100%	13.824,00	R$ 10.782,72	100%
4.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**													
4.1	Execução de Meio fio pré-moldado, em área urbana (10x12x30cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 20 MPa	R$ 42,46	m	3950,19	R$ 167.725,06		R$ -	0%	3950,19	R$ 167.725,06	100%	3.950,19	R$ 167.725,06	100%
4.2	Execução de Sarjeta pré-moldada em área urbana (E = 8cm; L = 30cm; i = 15%) em concreto estrutural não usinado, Fck = 20MPa	R$ 38,97	m	960,00	R$ 37.411,20		R$ -	0%	960,00	R$ 37.411,20	100%	960,00	R$ 37.411,20	100%
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**													
5.1	Pintura de Faixa	R$ 32,32	m2	832,00	R$ 28.890,24		R$ -	0%	832,00	R$ 28.890,24	100%	832,00	R$ 28.890,24	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8312280/2020, emitida em 30/06/2020

Certidão nº 8312280/2020
10/08/2020, 10:18
Chave de Impressão: 40XYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 10/08/2020, às 10:18.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP
CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

Construindo com qualidade

EMPRESA: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
OBJETO: Recapeamento de Vias Urbanas em AAUQ c/ Meio-fio e sarjeta e Sinalização Viária No Residencial Pinheiro no Município de Colinas - MA
PERÍODO: 17/04/2020 À 18/06/2020
MEDIÇÃO: 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTEIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR UNIT	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
5.2	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm) e de Regulamentação (D = 50cm)	R$ 120,46	m2	5,88	R$ 708,30		R$ -	0%	5,88	R$ 708,30	100%	5,88	R$ 708,30	100%
5.3	Fornec e aplicação de placa metálica d identificação d rua, no inicio e no fim do trecho d cada rua sob intervenção (25 x 45cm)	R$ 72,89	unid	26,00	R$ 1.895,14		R$ -	0%	26,00	R$ 1.895,14	100%	26,00	R$ 1.895,14	100%
6.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA													
6.1	Retirada de Entulho	R$ 15,00	M²	57,60	R$ 864,00		R$ -	0%	57,60	R$ 864,00	100%	57,60	R$ 864,00	100%
6.2	Pintura de meio-fio, hidracor -02 demãos	R$ 1,63	M	960,00	R$ 1.564,80		R$ -	0%	960,00	R$ 1.564,80	100%	960,00	R$ 1.564,80	100%
	TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)				**R$ 447.615,99**	**ANTERIOR**	**R$ -**	**0,00%**	**ATUAL**	**R$ 447.615,99**	**100,00%**	**ACUMUL**	**R$ 447.615,99**	**100,00%**

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 16.793.035/0001-65

Walmar Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 1116899881

ENGENHEIRO CIVIL

Fls. nº 155

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI DE COLINAS – MA** inscrito no CNPJ **30.540.972/0001-30**, endereço **TV DO BARBOSA Nº103, CENTRO CEP 65.690-000**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI

CNPJ do Contratante:30.540.972/0001-30

Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL PINHEIRO BAIRRO GUANABARA COLINAS - MA

Empresa Contratada: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP

CNPJ da Empresa Contratada: 16.793035/0001-65

.Data de execução:17/04/2020 a 18/06/2020

Objeto:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM AAUQ COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RESIDENCIAL PINHEIRO NO MUNICIPIO DE COLINAS - MA

ART DE EXECUÇÃO nº:MA20200340549

Responsável Técnico da empresa Contratada: WELTON GOMES LEAL

Registro no Crea: 1107198518 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831280/2020, em 30/06/2020

Certidão nº 831280/2020
10/08/2020, 10:18
Chave de Impressão: 40xYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas

Fls. nº 756

Rubrica

ART DO LAUDO nº: MA 20200342501

Wabner Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 1118899881

WABNER GOMES LEAL
CREA-MA 1118899881

COLINAS - MA, 25 DE JUNHO DE 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831280/2020, emitida em 30/06/2020

Certidão nº 831280/2020
10/08/2020, 10:18
Chave de Impressão: 40xYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
837640/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Fls. nº 157

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200361100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 08/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**
Endereço do contratante: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Contrato: 38/2020 Celebrado em: 13/07/2020
Valor do contrato: R$ 881.084,56 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Coordenadas Geográficas: -2.035737, -45.44697
Data de início: 13/07/2020 Conclusão efetiva: 13/10/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA CPF/CNPJ: 01.612.533/0001-97

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 218.96 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2432.86 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5838.86 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 875.83 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 2432.86 metro;

Observações

ART EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837640/2020
11/02/2021, 09:59
z9DBd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z9DBd

Fls. nº 158
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
Rua Principal, nº 100 - Centro
CNPJ: 01.612.533/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICIPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONTRATO Nº 38/2020
PERIODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020
ENDEREÇO:RUA PRINCIPAL CENTRO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110719851-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICIPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

TURILÂNDIA - MA 08/12/2020

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Salomão Pereira de Sousa
Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil – CREA – 9454-D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021
emitida

Certidão nº 837640/2020
11/02/2021, 11:22
Chave de Impressão: z9DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP
CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

Construindo com qualidade

OBRA: **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Recapeamento com massa asfáltica e drenagem superficial em vias publica no municipio de Turilândia - MA**

Tomada de Preços Nº 006/2020-CPL.

Endereço: Sede do Municipio **Turilândia - MA.**

QUADO DE RESUMO DE QUANTIDADES E PREÇOS

Ref.: Sinapi Desonerado – Maio – 2020

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	QUANT.	PESQUISA DE PREÇOS			BDI %	VALOR COM BDI	SUB TOTAL	TOTAL
				CÓDIGO	REFERÊN.	SEM BDI	27,66%			
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES:**									75.775,80
1.1	Taxas e Emolumento	un	1,00	Mercado	Mercado	1.500,00	1,2766	1.914,96	1.914,96	
1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	CPU 001	ANEXO	327,67	1,2766	418,32	2.509,92	
1.3	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador.	m2	5.838,86	CPU 002	ANEXO	9,57	1,2766	12,22	71.350,92	
2.0	**TERRAPLENAGEM:**			2.0			1,2766			15.297,82
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	m2	5.838,86	100576	SINAP MA	1,21	1,2766	1,54	8.991,85	
2.2	Execução e compactação de aterro solo ppredominante argiloso	m3	875,83	96385	SINAP MA	5,64	1,2766	7,20	6.305,97	
3.0	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM:**									776.898,32
3.1	Regularização de buracos em pavimento asfáltico com largura menor que	m2	5.838,86	CPU 003	ANEXO	37,46	1,2766	47,85	279.389,64	
3.2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m2	7.298,58	96401	SINAP MA	6,18	1,2766	7,89	57.585,80	
3.3	Execução de pintura de ligação com emulsão asfaltica RR-2C	m2	1.459,72	96402	SINAP MA	1,62	1,2766	2,07	3.021,61	
3.4	Transporte com cam nhão basculante 10 m3 de massa asfá tica para	m3xKm	13.137,44	95307	SINAP MA	0,79	1,2766	1,01	13.268,82	
3.5	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e	m3	218,96	CPU 004	ANEXO	717,24	1,2766	915,66	200.492,53	
3.6	Assentamento de Guia (meio-fio) confeccionada em concreto pré-fabricado,	m	2.432,86	94273	SINAP MA	33,45	1,2766	42,70	103.883,12	
3.7	Execução de Sarjeta em concreto pré fabricado, dimensões 45 cm base x 10	m	2.432,86	94296	SINAP MA	38,40	1,2766	49,03	119.258,80	
4.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA:**									13.112,62
4.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Acho Nº 16	un	18,00	CPU 005	ANEXO	570,62	1,2766	728,48	13.112,64	

Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil – CREA – 9454–D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Daniel O. Souza de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 111760686

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 11/02/2021 às 11:22.

CREA-MA

Certidão nº 837640/2020
11/02/2021, 11:22
Chave de Impressão: z9DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, emitida em 11/02/2021

Fls. nº 159
Rubrica

Fls. nº 160

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 38/2020
PERIODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, Nº 100, CENTRO.
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 08/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA – MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20210395442**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 08/02/2021

David O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021 emitida

Certidão nº 837640/2020
11/02/2021, 11:22
Chave de Impressão: z9DBd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
837641/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Fls. nº 161
Rubrica

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200355667** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2020 Baixada em: 08/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**
Endereço do contratante: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Contrato: 47/2020 Celebrado em: 13/08/2020
Valor do contrato: R$ 1.338.987,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Coordenadas Geográficas: -2.035737, -45.44697
Data de início: 13/08/2020 Conclusão efetiva: 13/11/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA CPF/CNPJ: 01.612.533/0001-97

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 719.25 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 17981.14 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2996.86 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2996.86 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 15733.49 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 2360.02 metro cúbico;

Observações

ART EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS. PROCESSO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837641/2020
11/02/2021, 11:25
7Dx55

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Dx55

Fls. nº 162

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
Rua Principal, nº 100 - Centro
CNPJ: 01.612.533/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº **110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PUBLICAS PROCESSO: DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONTRATO Nº 47/2020
PERIODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 13/11/2020
ENDEREÇO:RUA PRINCIPAL CENTRO
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº **110719851-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PUBLICAS PROCESSO: DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

TURILÂNDIA - MA 08/12/2020

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil – CREA – 9454-D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 emitida

Certidão nº 837641/2020
11/02/2021, 11:28
Chave de Impressão: 7Dx55
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas

Fls. nº 163
Rubrica

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP
CNPJ nº 16.793.035/0001-65

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 14/2020 – SINES
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 - CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 07/08/2020
HORARIO: 09:30 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tapa Buraco com massa asfáltica e drenagem superficial em vias públicas. Processo: Diversas Ruas do Município de Turilandia - MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS **PRELIMINARES**					193.646,02
1.1	00001	Próprio	**Taxas e** Emolumento	und	1,00	1.500,00	1.923,00	1.923,00
1.2	CPU/PMT 001	Próprio	Placa de Obra **em chapa de aço galvanizado**	m²	6,00	400,22	513,08	3.078,48
1.3	CPU/PMT 002	Próprio	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte	m²	15733,49	9,36	11,99	188.644,54
2			**TERRAPLENAGEM**					40.875,57
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	15733,49	1,20	1,53	24.072,23
2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA **E TRANSPORTE. AF_11/2019**	m³	2360,02	5,56	7,12	16.803,34
3			**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**					1.074.072,62
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO **COM ASFALTO DILUÍDO CM-30**. AF_11/2019	m²	17981,14	6,37	8,16	146.726,10
3.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. **AF_11/2019**	m²	2996,86	1,58	2,02	6.053,65
3.3	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	26971,70	0,76	0,97	26.162,54
3.4	CPU/PMT 003	Próprio	**Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e** aplicação, exclusive transporte	m³	719,25	657,50	842,91	606.263,01
3.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	2996,86	33,90	43,45	130.213,56
3.6	94290	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2996,86	41,30	52,94	158.653,76
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA / **NOTURNA**					30.393,60
4.1	CPU/PMT 004	Próprio	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Acho Nº 16 (1,25x0,80 m) com Pintura Refletiva	und	32,00	740,88	949,80	30.393,60

Total sem BDI	
Total do BDI	
Total Geral	

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160636

Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil – CREA – 9454–D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 emitida

Certidão nº 837641/2020
11/02/2021, 11:28
Chave de Impressão: 7Dx55
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas

Fls. nº 764

Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 47/2020
PERIODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 13/11/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, Nº 100, CENTRO.
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 08/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS. PROCESSO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA – MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20210395432**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 08/02/2021

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 emitida

Certidão nº 837641/2020
11/02/2021, 11:28
Chave de Impressão: 7Dx55
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Fls. nº 765

Rubrica

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA

vortexempredimentos@outlook.com

(98) 8476-5499

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ÍNDICES

A EMPRESA **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu responsável contábil abaixo assinado, o SR. **MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES**, inscrito no CPF sob o nº 040.309.433-06 e Registro Profissional CRC-MA012456/O-0, DECLARA, para os devidos fins, a quem possa interessar, que a referida empresa fez auferimento de seus índices contábeis conforme as normas de contabilidade brasileiras e demonstra ótima saúde financeira, fato relacionado a seguir, tanto para o ano de 2023 quanto para o ano de 2024, respaldando a responsabilidade administrativa do sócio titular, administradores, corpo técnico e colaboradores.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.427.459,50 + 0,00	1,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.427.459,50	1.508,30
	Passivo Circulante	2.935,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.139.546,72	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.935,40 + 2.588.552,62	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.400.804,28 + 0,00	5,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.400.804,28	7,12
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.400.804,28 - 0,00	7,12
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.118.729,67	6,66
	Passivo Circulante	618.183,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.763.223,27	5,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	618.183,29 + 182.792,40	0,17
	Passivo Total	4.763.223,27	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	362.418,99	0,09
	Patrimônio Líquido	3.962.247,58	

Tuntum – Maranhão, 29 de Janeiro de 2026

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES:04030943306

Marcus Vinicius de Castro Soares
Reg. CRC-MA012456/O-0
CPF: 040.309.433-06
Contador

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Fls. nº 168

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026

OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.922.844/0001-77, sediada na Praça Jorge Rachid nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65.763-000, por intermédio de seu representante legal Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº 614.747.533-96 e RG nº 048741732013-1 SSP/MA, DECLARA, para fins de participação no CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 – SRP, Processo Administrativo Nº 003/2026, que na presente data possui 12 (doze) contratos vigentes firmados com a Administração Pública e/ou iniciativa privada, conforme relação detalhada no quadro apresentado.

Declara ainda que o **valor global dos contratos atualmente assumidos totaliza R$ 45.175.574,79** (quarenta e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), sendo o maior contrato no valor de **R$ 7.808.976,74** e o menor contrato no valor de **R$ 451.297,50,** todos com vigência distribuída ao longo do exercício fiscal corrente.

Informa também que a empresa possui Patrimônio Líquido atual de **R$3.962.247,58**, cujo resultado aplicado ao índice de capacidade operacional em relação ao volume de contratos assumidos apresenta **índice resultante positivo de aproximadamente 1,05, demonstrando capacidade econômico-financeira e operacional para execução dos compromissos assumidos e para eventual celebração de novos contratos**.

Por fim, declara que todos os contratos listados encontram-se em plena execução e dentro da capacidade operacional da empresa, não comprometendo a aptidão técnica, administrativa e financeira para execução do objeto do presente certame.

TUNTUM – MA, 19 de março de 2026

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, CPF: 614.747.533-96, Sócio-Administrador

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96 – REPRESENTANTE LEGAL

VALOR TOTAL EM CONTRATOS	**R$ 45.175.574,79**
LASTRO FINANCEIRO PARA ADMINISTRAR	**R$ 56.470.000,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL	**R$ 3.962.247,58**
CAPITAL SOCIAL ATUAL	**R$ 5.000.000,00**
QUANTIDADE DE CONTRATOS	**12 contratos**
ÍNDICE RESULTANTE	**+1,052**
CONTRATO DE MAIOR VALOR	**R$ 7.808.976,74**
CONTRATO DE MENOR VALOR	**R$ 451.297,50**
FECHAMENTO DO ANO FISCAL	**31/12/2026**
EMPRESA ADMINISTRADORA	**VORTEX LTDA**
CNPJ DA CONTRATADA	**41.922.844/0001-77**

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

161

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A EMPRESA **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, para os devidos fins de direito de participação e habilitação no processo referenciado em epígrafe, que objetiva a ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – TIPO 2, NO POVOADO IBIPIRA, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026***, **neste ato,**

DECLARA QUE:

A empresa, na presente data, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada ou Administração Pública:

ÓRGÃO	ENDEREÇO	Nº CONTRATO	PROCESSO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR
PRESIDENTE DUTRA - MA	Av. Aldir Leda, Centro Administrativo Ciro Evangelista, Tarumã, Presidente Dutra/MA	22101/2025	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024	22/10/2026	R$ 451.297,50
GRAÇA ARANHA - MA	Rua São Francisco, nº 116, Centro, Graça Aranha/MA	001.2706.001/2025	ADESÃO 004/2025	27/06/2026	R$ 2.148.997,23
BEQUIMÃO - MA	Rua Senador Vitorino Freire, 115, Centro, Bequimão/MA	057/2025	ADESÃO 010/2025	01/08/2026	R$ 3.118.146,59
MIRINZAL - MA	Av. Pedro Almeida Junior, 470, Mirinzal - MA	543/2025	ADESÃO 019/2025	30/09/2026	R$ 7.808.976,74
ALTO PARNAÍBA - MA	Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA	298/2025	ADESÃO 004/2025	15/10/2026	R$ 7.690.670,06
BELA VISTA DO MARANHÃO - MA	Rua do Comercio, Centro, Bela Vista do Maranhão/MA	008/2025	ADESÃO 008/2025	17/10/2026	R$ 990.000,00
DOM PEDRO - MA	Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro/MA	200/2025	CONCORRÊNCIA Nº 005/2025	15/08/2026	R$ 1.442.319,39
PRESIDENTE DUTRA - MA	Av. Aldir Leda, Centro Administrativo Ciro Evangelista, Tarumã, Presidente Dutra/MA	040625/2025	CONCORRÊNCIA Nº 008/2025	04/06/2026	R$ 8.999.962,32
PRESIDENTE DUTRA - MA	Av. Aldir Leda, Centro Administrativo Ciro Evangelista, Tarumã, Presidente Dutra/MA	020625/2025	CONCORRÊNCIA nº 006/2025	01/06/2026	R$ 5.660.970,51
TUNTUM - MA	Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum/MA	002/2026	CONCORRÊNCIA Nº 017/2025	09/01/2027	R$ 4.000.000,00
DOM PEDRO - MA	Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro/MA	197/2025	CONCORRÊNCIA Nº 004/2025	29/07/2026	R$ 1.660.027,95
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - MA	Rua Senador Bernadino Viana, S/N, Centro, São Francisco do Maranhão/MA	097.01.1001/2025	CONCORRÊNCIA Nº 001/2025	20/04/2026	R$ 1.204.206,50
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS ASSINADOS					**R$ 45.175.574,79**

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido x 12}}{\text{Valor Total dos Contratos}} = \frac{3.962.247,58 \times 12}{45.175.574,79} = \frac{47.546.970,96}{45.175.574,79} = \mathbf{1,0525}$$

$$\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor Total dos Contratos}) \times 100}{\text{Valor da Receita Bruta}} = \frac{(4.706.013,27 - 45.175.574,79) \times 100}{4.706.013,27} = \mathbf{-859,95\%}$$

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21268

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 168
Rubrica

JUSTIFICATIVA E DECLARAÇÃO QUANTO AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declara-se, para fins de qualificação econômico-financeira, nos termos do art. 69, §§ 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que a empresa possua patrimônio líquido ou capital social 10% da contratação, que a licitante possui Patrimônio Líquido de R$ 3.962.247,58, plenamente compatível com o montante global de contratos assumidos, no valor de R$ 45.175.574,79, os quais se referem a obrigações futuras condicionadas à execução.

A Receita Bruta de 2024, no valor de R$ 4.706.013,27, constitui dado histórico já realizado e não se confunde com o valor contratado para 2025, razão pela qual a diferença percentual apurada (**–859,95%**), obtida pela fórmula [(Receita Bruta – Total dos Contratos) / Receita Bruta] × 100, decorre exclusivamente da comparação entre grandezas contábeis de naturezas distintas.

Considerando a execução linear, o valor médio mensal (1/12 avos) dos contratos é de R$ 3.764.631,23, inferior ao Patrimônio Líquido existente, pois a empresa possui atualmente R$ 5.000.000,00 em Capital Social, sem considerar os lucros do último ano fiscal (2025). Ademais, a relação "(Patrimônio Líquido×12)/Contratos" resulta em **1,0525**, evidenciando lastro patrimonial anual de **5,25%** do valor global contratado. Porém, **houve uma melhora relevante na saúde financeira da empresa, decorrente deste aumento do Capital Social para R$ 5.000.000,00. Com essa capitalização, o índice econômico evolui de 1,0525 para 1,3282, indicando que o patrimônio anualizado passou a superar o valor dos contratos em 32,82%**. Isso fortalece o nível de garantia e evidencia maior capacidade de execução das obrigações assumidas. Dessa forma, **o reforço do capital ampliou o lastro financeiro da organização**, que agora **possui capacidade comprovada para administrar entre R$ 50 milhões e R$ 56,47 milhões em contratos**, assegurando maior solidez e confiabilidade para o cumprimento integral dos compromissos contratuais.

Registra-se, ainda, que as demonstrações contábeis do exercício de 2025 encontram-se em elaboração, sendo o prazo legal para sua conclusão até 30 de abril de 2026, conforme a Lei nº 6.404/1976, inexistindo, neste momento, base definitiva para apuração de faturamento mais atual e composição total do Patrimônio Líquido. Destaca-se, porém, que, com a apuração dos resultados do exercício de 2025, o Patrimônio Líquido deverá apresentar incremento expressivo, refletindo os lucros já em formação.

Tal evolução reforçará ainda mais os índices econômico-financeiros da empresa. Consequentemente, será ampliada a capacidade de contratação e a solidez das garantias perante a Administração Pública e o mercado. Diante do exposto, resta comprovada a plena capacidade econômico-financeira da licitante, inexistindo risco à execução contratual.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 169
Rubrica

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, para os devidos fins de direito de participação e habilitação no processo referenciado em epígrafe, DECLARA QUE:

1) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
2) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
3) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal.
4) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
5) A proposta contempla todos os custos necessários ao cumprimento da Constituição Federal, da legislação trabalhista, das normas infralegais, das convenções coletivas de trabalho e dos termos de ajustamento de conduta vigentes.
6) Não possui empregados submetidos a trabalho forçado, degradante ou análogo ao de escravo, em observância aos arts. 1º, incisos III e IV, e 5º, inciso III, da Constituição Federal.
7) Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
8) Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, inexistindo sanções vigentes que restrinjam sua participação em certames.
9) Todas as informações e documentos apresentados são verdadeiros, assumindo integral responsabilidade civil, administrativa e penal por eventual falsidade.
10) Possui capacidade econômico-financeira compatível com a execução do objeto licitado, atendendo às exigências do art. 69 da Lei nº 14.133/2021.
11) Se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, podendo usufruir dos benefícios e tratamento diferenciado dispostos na Lei Complementar nº 123, de 4 de Dezembro de 2006.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 770
Rubrica

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A EMPRESA **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, firma as presentes declarações para participação do certame em epígrafe.

DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da empresa/licitante é:

(x) Simples Nacional;
( ) Lucro Real;
( ) Lucro Presumido;
( ) Outro:

DECLARO que o Enquadramento da licitante/empresa é:

( ) Microempreendedor Individual (MEI);
( ) Microempresa (ME);
(x) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Sociedade Cooperativa, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;
( ) Normal.

DECLARO que a licitante possui como Sócio Majoritário o Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **CPF Nº 614.747.533-96**.

DECLARO para os devidos fins que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de licitações ou contratações com a Administração Pública;

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes às suas atividades.

ENDEREÇO: PRAÇA JORGE RACHID, Nº 430, SALA 003, CENTRO
CIDADE/ESTADO: TUNTUM/MARANHÃO, CEP: 65.763-000
PONTO DE REFERÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRO ADMINISTRATIVO DE TUNTUM/LOTERIAS CAIXA/LOJA VIVO
TELEFONE: (98) 9 8476-5499, E-MAIL: VORTEXEMPRENDIMENTOS@OUTLOOK.COM

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

DECLARO para os devidos fins que cumpro o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021;

DECLARO para os devidos fins que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

DECLARO para os devidos fins que sou responsável pelas transações que forem efetuadas no sistema;

DECLARO para os devidos fins que tenho pleno conhecimento e aceito as regras e condições gerais da contratação, constantes no procedimento.

Declaramos, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000186, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[EM BRANCO], ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **41.922.844/0001-77**, sediada na Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA, CEP 65.763-000, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para participação do processo licitatório em epígrafe e para a execução contratual do mesmo, que INDICA O profissional **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, regularmente inscrita no CREA sob o nº **1107198518MA**, como RESPONSÁVEL TÉCNICO para o objeto licitado. Declara, ainda, que a referida profissional acompanhará e responderá tecnicamente pela execução dos serviços, zelando pelo fiel cumprimento das normas técnicas, da legislação ambiental vigente e das determinações dos órgãos competentes, comprometendo-se esta empresa a providenciar o registro da competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/MA e a manter responsável técnico habilitado durante toda a vigência do contrato, assumindo integral responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pelos atos praticados no âmbito da execução dos serviços.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=08919371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – **CREA-MA sob o nº 1107198518MA**, detentor das atribuições previstas no Art. 7º da Resolução nº 218/1073, do CONFEA, por meio da presente, DECLARO, para os devidos fins de direito, que **AUTORIZO EXPRESSAMENTE** a empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.922.844/0001-77, sediada na Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA, CEP 65.763-000, a utilizar os atestados de capacidade técnica por mim emitidos e/ou a mim vinculados, para fins de habilitação técnica em processos licitatórios, bem como em quaisquer procedimentos administrativos correlatos.

Declaro, ainda, que estou plenamente ciente das responsabilidades técnicas, civis, administrativas e penais decorrentes das informações constantes nos referidos atestados, nos termos da legislação vigente, especialmente da Lei nº 5.194/1966, das normas do CONFEA/CREA e da Lei nº 14.133/2021.

Afirmo que os atestados refletem fielmente os serviços efetivamente executados sob minha responsabilidade técnica, comprometendo-me a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários aos órgãos da Administração Pública ou de controle.

Declaro, por fim, que esta anuência é concedida de forma livre, consciente e sem qualquer vício de vontade, permanecendo válida enquanto os referidos documentos forem utilizados para os fins aqui declarados.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=08919371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – **CREA-MA sob o nº 1107198518MA**, detentor das atribuições previstas no Art. 7º da Resolução nº 218/1073, do CONFEA, por meio da presente, na qualidade de **Responsável Técnico** da empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **41.922.844/0001-77**, declaro, para os devidos fins, que **não identifiquei quaisquer divergências** entre o **projeto**, as **especificações técnicas** e o **orçamento quantitativo**, tampouco **dúvidas quanto à interpretação de detalhes** necessários à execução do objeto.

Declaro, ainda, que as informações técnicas analisadas são suficientes e adequadas para a correta elaboração da proposta e para a execução dos serviços, assumindo integral responsabilidade técnica pelas conclusões ora apresentadas.

E, na qualidade de Responsável Técnico indicado para a execução do objeto licitado, procedendo à análise técnica minuciosa e detalhada de toda a documentação que integra o processo licitatório, tomei os devidos e plenos conhecimentos sobre:

- MEMORIAL DESCRITIVO;
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM COMPOSIÇÕES DE CUSTOS;
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NORMAS E EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=IEM BRANCOL ou=04919371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2021.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Fls. 775

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

DECLARAÇÃO DE ANÁLISE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – **CREA-MA sob o nº 1107198518MA**, detentor das atribuições previstas no Art. 7º da Resolução nº 218/1073, do CONFEA, na qualidade de **Responsável Técnico** da empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **41.922.844/0001-77**, declaro, para os devidos fins, que **não identifiquei quaisquer divergências** entre o **projeto**, as **especificações técnicas** e o **orçamento quantitativo**, tampouco **dúvidas quanto à interpretação de detalhes** necessários à execução do objeto.

Declaro, ainda, que as informações técnicas analisadas são suficientes e adequadas para a correta elaboração da proposta e para a execução dos serviços, assumindo integral responsabilidade técnica pelas conclusões ora apresentadas.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=08919371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 776
Rubrica

DECLARAÇÃO SOBRE VISITA TÉCNICA E PLENA CIÊNCIA

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, por seu representante legal, **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, bem como o responsável técnico Sr. **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, **CREA-MA sob o nº 1107198518MA, DECLARAM QUE OPTARAM PELA NÃO VISITA TÉCNICA E QUE POSSUEM PLENOS CONHECIMENTOS DAS CONDIÇÕES, CARACTERÍSTICAS E DAS PECULIARIDADES PARA EXECUÇÃO DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL**, considerando tais informações na elaboração da proposta, assumindo integral responsabilidade pela execução contratual, não podendo alegar posteriormente desconhecimento de quaisquer circunstâncias verificáveis in loco.

A REFERIDA OPÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ISONOMIA E COMPETITIVIDADE, PREVISTOS NOS ARTS. 5º E 63º DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 14.133/2021, NÃO PODENDO A EMPRESA UTILIZAR-SE DESTE FATO COMO SUBTERFÚGIO POSTERIORMENTE.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=08919371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=08919371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 111
Rubrica

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO PROFISSIONAL

A **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, por seu representante legal, declara que o Sr. **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – **CREA-MA sob o nº 1107198518MA**, detentor das atribuições previstas no Art. 7º da Resolução nº 218/1073, do CONFEA, por meio da presente, firma que estará plenamente disponível para atuar como Responsável Técnico na execução do objeto licitado, comprometendo-se a acompanhar, supervisionar e responder tecnicamente pela obra durante toda a vigência contratual.

A empresa assegura que o profissional possui disponibilidade compatível com a complexidade e o cronograma da execução, e o mesmo concorda com sua indicação e confirma sua disponibilidade.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000196, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[illegible], ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[illegible]:[illegible]9371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 778
Rubrica

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE ART

A **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ nº 41.922.844/0001-77, por seu representante legal, e de seu Responsável Técnico, **DECLARAM** que, em caso de contratação, providenciará o registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA competente, previamente ao início da execução dos serviços, em nome do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL**, nos termos da legislação profissional vigente.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177

Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 7779
Rubrica

DECLARAÇÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADES

Eu, **WELTON GOMES LEAL**, Engenheiro Civil, regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – **CREA-MA sob o nº 1107198518MA**, detentor das atribuições previstas no Art. 7º da Resolução nº 218/1073, do CONFEA, por meio da presente, na qualidade de **Responsável Técnico** da empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, DECLARAMOS, para fins de participação no certame e execução do objeto em epígrafe, que:

a) possui pleno e integral conhecimento da legislação brasileira vigente referente à proteção e preservação do meio ambiente;

b) compromete-se a cumprir rigorosamente todas as normas, regulamentos e exigências ambientais aplicáveis à execução dos serviços contratados;

c) assume inteira responsabilidade pela obtenção de todas as licenças, autorizações e demais atos administrativos necessários junto aos órgãos ambientais competentes, indispensáveis à execução do objeto, arcando com todos os custos correspondentes, sem qualquer ônus para a Administração/SINFRA;

d) responsabiliza-se integralmente por quaisquer danos ambientais, sanções, multas ou prejuízos decorrentes do não cumprimento da legislação pertinente, respondendo nas esferas administrativa, civil e penal, quando cabível.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=08919371000183, ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

WELTON GOMES LEAL
CREA Nº 1107198518MA
ENGENHEIRO CIVIL

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177
Assinado de forma digital por VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=PRESIDENTE DUTRA, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA:41922844000177
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026

OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 180
Rubrica

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A presente declaração tem por finalidade comprovar o acervo técnico-profissional do Engenheiro Civil WELTON GOMES LEAL, CPF nº 017.022.103-24, inscrito no CREA sob o registro nº 1107198518MA, referente aos serviços técnicos efetivamente executados como responsável técnico, devidamente registrados por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº MA20230669363, destinando-se à comprovação de capacidade técnica para fins legais, administrativos e licitatórios.

QUADRO 1	**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**				
PROFISSIONAL INDICADO	**WELTON GOMES LEAL**		FUNÇÃO PROPOSTA:	**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA**	
Nº ORIGEM	**PÁGINAS**	**ATESTADO CERTIDÃO Nº**	**CAT Nº**	**FUNÇÃO DESEMPENHADA**	**SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR (1)**
1107198518MA	5	MA20240856155	CAT930439/2025	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	5	MA20240856128	CAT930442/2025	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	6	MA20240733634	CAT900285/2024	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	6	MA20240732644	CAT899961/2024	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	12	MA20220501766	CAT875434/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	21	MA20190249465	CAT818259/2019	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	8	MA20200347383	CAT865254/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	8	MA20200311831	CAT830543/2020	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	9	MA20200324693	CAT830545/2020	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	69	MA20200341626	CAT876021/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	10	MA20210476801	CAT872412/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	7	MA20190240686	CAT831666/2020	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	5	MA20180174277	CAT804413/2018	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	8	MA20180224976	CAT822646/2019	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	4	MA20220597575	CAT877052/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	7	MA20210487404	CAT872209/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	8	MA20200347383	CAT865254/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	34	MA20210476801	CAT872412/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	7	MA20200311831	CAT830543/2020	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	8	MA20200324693	CAT830545/2020	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	9	MA20200324706	CAT830544/2020	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	17	MA20230656045	CAT903084/2024	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	8	MA20190307794	CAT840342/2021	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	13	MA20220501766	CAT875434/2022	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
1107198518MA	8	MA20180198027	CAT804412/2018	ENGENHEIRO CIVIL	SERVIÇO EXECUTADO CONCLUÍDO
DATA	**NOME DA EMPRESA LICITANTE**			**IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL**	
17/03/2026	VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA			WELTON GOMES LEAL:01702210324	Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324 CN=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=WELTON GOMES LEAL:01702210324 Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21188

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396 Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96 – REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, CPF: 614.747.533-96, Sócio-Administrador

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 781
Rubrica

DECLARAÇÃO SOBRE MENORES

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, DECLARA, para fins de participação no certame e execução do objeto contratual, que:

NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALMO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=[EM BRANCO], ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls nº 787
Rubrica

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, para fins de participação no certame e execução do objeto contratual, DECLARA:

QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGAS DAS PROPOSTAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, §1º, DA LEI Nº 14.133/2021.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 783
Rubrica

DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, para fins de participação no certame e execução do objeto contratual, DECLARA:

QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 784
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ N° 41.922.844.0001-77, sediada na **PC JORGE RACHID N° 430, SALA 003, CENTRO, TUNTUM - MA**, CEP: **65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, portador da **Carteira de Identidade Nº 614.747.533-96** e **RG. 048741732013-1 SSP/MA**, abaixo assinado, para fins de participação no certame e execução do objeto contratual, DECLARA:

QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, IV, DA LEI Nº 14.133/2021).

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 785
Rubrica

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHAMENTO TÉCNICO

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **41.922.844/0001-77**, situada na **Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA, CEP 65.763-000**, DECLARA, para os devidos fins e em atendimento ao disposto no art. 67, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021, que possui instalações físicas, aparelhamento, equipamentos, maquinários e pessoal técnico adequados e disponíveis para a plena e fiel execução do objeto da presente licitação.

Item	Qtd.	Item / Função	Marca/Modelo/Observação
RH e Supervisão			
1	**1**	Encarregado Geral	Profissional Especializado
2	**1**	Técnico Responsável	Profissional Especializado
3	**1**	Auxiliar Técnico	Profissional Especializado
Equipe Operacional			
3	**12**	Ajudante de Coleta Domiciliar	Profissional Operacional
4	**20**	Ajudante de Varrição de Rua	Profissional Operacional
5	**10**	Ajudante de Capina	Profissional Operacional
6	**4**	Ajudante de Poda de Árvores	Profissional Operacional
Frota Pesada			
7	**4**	Caminhão Compactador (15m³)	VW Constellation 17.260
8	**2**	Caminhão Basculante (PBT 16t)	MB Atego 1723
9	**1**	Caminhão Pipa (10.000L)	Iveco Tector 170E28
10	**1**	Trator de Pneus 4x4	Massey Ferguson MF 4275
Máquinas de Aterro			
11	**1**	Trator de Esteira	Caterpillar D4
12	**1**	Escavadeira Hidráulica	Hyundai HX220AL
Equipamentos Portáteis			
13	**15**	Roçadeira Costal	Stihl FS 220
14	**4**	Soprador de Folhas	Husqvarna 580BTS
15	**4**	Motosserra / Motopoda	Stihl MS 260
16	**2**	Lavadora de Alta Pressão	Kärcher HD 10/25
17	**1**	Triturador de Galhos Móvel	Lippel PTU 300

Ferramental e Apoio			
18	**30**	Carrinho de Varrição (120L)	JSN Plásticos (C1)
19	**15**	Carrinho de Mão (Aço)	Tramontina Extra Forte
20	**20**	Enxada Estreita c/ Cabo	Tramontina / Minasul
21	**15**	Pá de Bico com Cabo	Tramontina / Minasul
22	**100**	Vassouras de Piaçava	Padrão Reforçado
23	**50**	Saco de Lixo 200L (c/ 100)	Reforçado
EPIs (Norma NR-38)			
24	**60**	Bota de Proteção PVC Preta	Bracol / Alpargatas
25	**150**	Luva de Raspa de Couro	Danny / Zanel
26	**60**	Óculos de Segurança	Kalipso / 3M
27	**300**	Máscara de Proteção	PFF2 (3M ou similar)

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA, CPF: 614.747.533-96, Sócio-Administrador

Caso nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a substituir imediatamente qualquer equipamento que, a juízo desta Secretaria, não apresente rendimento satisfatório ou apresente falhas, sem que tal substituição represente qualquer ônus financeiro adicional para a Contratante.

Todos os equipamentos e maquinários estão em condições de produção plena, com manutenção em dia e plena capacidade operacional;

Os equipamentos encontram-se disponíveis e prontos para utilização.

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 186
Rubrica

Declara, ainda, que dispõe, entre outros, dos seguintes equipamentos e maquinários próprios e/ou regularmente disponíveis, compatíveis com serviços de engenharia objeto do certame em epígrafe.

A presente declaração é acompanhada de documentação idônea que comprova a existência física da sede da licitante, incluindo registros fotográficos internos e externos da estrutura física, devidamente georreferenciados, contendo todas as informações pertinentes, tais como endereço, cidade, estado, CEP, ponto de referência e telefone de contato.

Ressalta-se que esta declaração tem por finalidade exclusiva a comprovação da estrutura mínima, estoque, capacidade técnica e funcional da empresa para cumprir o objeto da licitação, de modo a assegurar a idoneidade da contratada e prevenir a participação de empresas sem capacidade operacional efetiva.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls nº 787
Rubrica

DECLARAÇÃO
DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.922.844/0001-77, situada na Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA, CEP 65.763-000**, por intermédio de seu representante legal, **VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA**, **DECLARA**, para os devidos fins de participação do certame em epígrafe, e sob as penas da lei, que **DISPORÁ, por ocasião da futura contratação, de todas as instalações físicas, aparelhamento técnico, máquinas, equipamentos, ferramentas e pessoal técnico especializado considerados essenciais e suficientes para a adequada execução do objeto contratual, conforme exigido no item 16.3.4 do edital**.

Declara, ainda, que possui capacidade operacional, estrutura administrativa e técnica compatíveis com a complexidade dos serviços a serem contratados, comprometendo-se a manter durante toda a execução contratual os recursos materiais e humanos necessários ao fiel cumprimento das obrigações assumidas.

A empresa assegura que o quadro técnico contará com profissionais devidamente habilitados, inclusive responsável técnico regularmente registrado no CREA, quando aplicável, atendendo integralmente às exigências legais, normativas e editalícias pertinentes.

Por fim, declara que a presente manifestação é firmada em conformidade com os princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e boa-fé objetiva, previstos na Lei nº 14.133/2021, responsabilizando-se civil, administrativa e penalmente pela veracidade das informações prestadas.

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 188

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa **VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **41.922.844/0001-77**, declara, para os devidos fins, que **possui sede administrativa em pleno funcionamento**, situada na **Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA, CEP 65.763-000**, dispondo de estrutura física, administrativa e operacional compatível com o exercício de suas atividades e com a execução do objeto licitado.

Declara, ainda, que a empresa encontra-se **regularmente instalada e em efetivo funcionamento**, atendendo às exigências legais e administrativas aplicáveis, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas.

GEOREFERÊNCIA EM DECIMAIS

Latitude: 5° 15' 35,96" S

Longitude: 44° 38' 42,34" W

CLIQUE NO ENDEREÇO AO LADO PARA VISITAR O ENDEREÇO NO GOOGLE MAPS: → Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA, CEP 65.763-000, 5° 15' 35,96" S, 44° 38' 42,34" W

GEOREFERÊNCIA COMPLETA (DMS)

Latitude: -5.259989
Longitude: -44.645095



VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026
OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 189
Rubrica



VORTEX
EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Praça Jorge Rachid, nº 430, Sala 003, Centro, Tuntum/MA
vortexempredimentos@outlook.com
(98) 8476-5499

Exmo. Senhor Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.0112.001/2026

OBJETO: *Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE DOM PEDRO - MA, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA.*

Fls. nº 190



(O GOOGLE MAPAS NÃO ATUALIZOU A FACHADA DO PONTO COMERCIAL – EM CASO DE DÚVIDAS PODE SER FEITA DILIGÊNCIA IN LOCO)

Tuntum – Maranhão, 19 de março de 2026

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396

Assinado de forma digital por VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=11042679000106, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA:61474753396
Versão do Adobe Acrobat: 2025.001.21288

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
CPF: 614.747.533-96
REPRESENTANTE LEGAL

Fls. nº 791

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246813 **N°** 6078591

Controle Interno (Código Controle) 782361041 **Número de Registro Susep** 05436202600120775024681 3

Data de emissão 18/03/2026 9:32:46

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

CPF ou CNPJ nº: 06.137.293/0001-30

Endereço: PC TEXEIRA DE FREITAS, N.º 72, CENTRO, DOM PEDRO - MA

Tomador

VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 41.922.844/0001-77

Sede: PC JORGE RACHID, 430, SALA 003, CENTRO - CEP: 65.763-000 - TUNTUM - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início	Término
19/03/2026	23/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246813 **Nº** 6078591

Controle Interno (Código Controle) 782361041 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024681 3

Fls. nº 192

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026**

.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 41.531,19
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 41.531,19 **Vigência -** 19/03/2026 a 23/06/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 41.531,19 **Vigência -** 19/03/2026 a 23/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246813 **Nº** 6078591

Controle Interno (Código Controle) 782361041 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024681 3

Prêmio Líquido Licitante	**R$ 160,00**
Adicional de Fracionamento	**R$ 0,00**
I.O.F	**R$ 0,00**
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Fls. nº 793

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	**25/03/2026**	**28095650**	**R$ 160,00**

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0246813 Nº 6078591

Controle Interno (Código Controle) 782361041 Nº de Registro SUSEP 05436202600120775024681 3

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

Fls. nº 795

Rubrica

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

Fls. nº 796

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

Fls. nº 798

Rubrica

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

Fls. n 802

Rubrica

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Fls. 803

Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-1517e40d-8c06-4f6f-9e4e-760ecccc8eac**

Esta Certidão foi emitida em 18/03/2026, às 09:40, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Fls. nº 809

Rubrica

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | **033-7** | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento **25/03/2026**
	Nosso Número **22633472**
	Número do Documento **28095650**
	Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento **160,00**

Pagador
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 41.922.844/0001-77
PC JORGE RACHID, 430 65763000 TUNTUM, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0246813

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.89543 38000.000224 63347.201012 5 13960000016000**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **25/03/2026**
Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**					Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Data do Documento **18/03/2026**	Número do Documento **28095650**	Espécie Doc. **NS**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/03/2026**	Nosso Número **22633472**
Carteira **COBRANÇA SIMPLES - RCR**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor do Documento **160,00**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 41.922.844/0001-77
PC JORGE RACHID, 430 65763000 TUNTUM, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0246813

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

SICOOB

Fls. n 805

Rubrica

Comprovante de envio Pix

R$ 160,00

Transferido em 18/03/2026 às 09:47:55

Comprovante para simples conferência gerado em 18/03/2026 às 09:47:56

Recebedor

Nome
JUNTO SEGUROS S.A

CPF/CNPJ
****.**8.157/0001-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

CPF/CNPJ
****.**2.844/0001-****

Instituição
CCLA SICOOB C. L. N. MA

Detalhes do pagamento

Identificador
0a2cfb2c5d6b40b48b92ff72978759e6

ID da Transação:
E09403026202603181247KixkQjEPvJp

(3)

Fls. nº 806

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
RUA SANTA RITA, 77, SALA A
BAIRRO – CENTRO
SÃO JOAO DA VARJOTA – PI
CEP: 64.510-000
CNPJ: 31.675.494/0001-38

ADITIVO Nº 01

TITULAR:

- **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**, brasileiro, natural de OEIRAS-PI, empresário, solteiro, nascido em 22.10.1990, portador da cédula de identidade RG nº 3028584, expedida pelo SSP/PI em 12.01.2011. Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob nº 030.220.713-96; Residente e domiciliado em São João da Varjota-PI, na Rua Santa Rita, nº 77, bairro Centro. CEP **64.510-000;**

Titular da Empresa Individual **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**, com sede na Rua Santa Rita, nº 77, Sala A, Bairro Centro. CEP 64.510-000, em SÃO JOAO DA VARJOTA – PI; Inscrito sob nº 31.675.494/0001-38, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE 22101220055. Neste ato, toma a decisão por fazer algumas alterações contratuais, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO NOME FANTASIA
Passa a ser: TR EMPREENDIMENTOS;

CLAUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL
O capital da empresa individual registrado que era de R$80.000,00 (oitenta mil reais), passa a ser R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, neste ato restituído ao titular na proporção de sua participação, da seguinte forma:
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

CLAUSULA TERCEIRA – DA RERRATIFICAÇÃO
Continuam em plena vigor as demais clausulas e dispositivos do Contrato Inicial, em tudo o que não foi alterado pelo presente instrumento.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em (uma) 01 via de igual teor e forma, que será assinado pelo titular, destinado o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

SÃO JOAO DA VARJOTA-PI, 17 de DEZEMBRO de 2020

_____
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 030.220.713-96
(TITULAR)

Fls. n 807

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03022071396	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2020 10:13 SOB Nº 20200667661.
PROTOCOLO: 200667661 DE 16/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006340199. CNPJ DA SEDE: 31675494000138.
NIRE: 22101220055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2020.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. n 308

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2661273221

2 e 9 NOME E SOBRENOME: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

4a PRIMEIRA HABILITAÇÃO: 26/06/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/10/1990, OEIRAS, PI

4a DATA EMISSÃO: 30/06/2023

4b VALIDADE: 21/06/2033

ACC: D

4c ÓRGÃO EMISSOR / UF: 3028584 SSP PI

4d CPF: 030.220.713-96

5 Nº REGISTRO: 07284086207

6 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAO ROQUE NETO

LUZIA PEREIRA LUSTOSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		21/06/2033	
A1			
B		21/06/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
D1E			

13 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
14915688314
PI0314479Y8

LOCAL: TERESINA, PI

2661273221

PIAUÍ

I<BRA072840862<078<<<<<<<<<<<
9010222M3306219BRA<<<<<<<<<<<8
JOAO<<TADEU<PEREIRA<ROQUE<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

Fls. n 809

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JOAO TADEU PEREIRA ROQUE **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2600092338
NIRE 22101220055 **CNPJ 31.675.494/0001-38**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua SANTA RITA, Nº 77, SALA A;, CENTRO - São João da Varjota/PI - CEP 64510-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250336235	07/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20240354400	03/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230279988	28/04/2023	BALANCO	NÃO
223	20220293732	06/05/2022	BALANCO	NÃO
223	20210313323	06/05/2021	BALANCO	NÃO
002	20200667661	18/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20200062263	07/02/2020	BALANCO	NÃO
223	20190286318	16/07/2019	BALANCO	NÃO
002	20190269030	05/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20180488864	17/12/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
080	20180411039	03/10/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	22101220055	03/10/2018	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2026, às 12:41:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **9HLCQXL8**.

PIC2600092338

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI DIGITAL

Fls. n 810

Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE **NIRE :** 22101220055 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PIC2600092302
NIRE (Sede) 22101220055	**CNPJ** 31.675.494/0001-38	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 03/10/2018	**Início de Atividade** 23/10/2018

Endereço Completo
Rua SANTA RITA, Nº 77, SALA A;, CENTRO-São João da Varjota/PI- CEP64510-000

Objeto
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Instalação e manutenção elétrica; Coleta de resíduos perigosos; Agências de publicidade; Salas de acesso à internet; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fotocópias; Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de engenharia; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Limpeza em prédios e em domicílios; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Atividades de sonorização e de iluminação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Carga e descarga; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Atividades de vigilância e segurança privada; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Treinamento em informática; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Casas de festas e eventos; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Produção musical; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, sorvetes, embalados, em potes e similares; Outras atividades de publicidade, os serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade; Atividades de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza de ruas; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, serviço de digitação de textos; Outras atividades de telecomunicações, os serviços de recarga de telefones celular, os revendedores de outorgados dos serviços de telecomunicações;

Capital R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data**: 07/05/2025 — **Número**: 20250336235 — **Ato/eventos**: 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Identidade: 3028584	**CPF:** 030.220.713-96
Estado civil: SOLTEIRO(A)	**Regime de bens:** NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2026, às 12:41:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **Q3L2FDM8**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
XXX		XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)				
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)		
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)			
Masculino	XXX			
FILHO DE (pai)		(mãe)		
JOAO ROQUE NETO		LUZIA PEREIRA LUSTOSA		
NASCIDO EM (dia de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)				NÚMERO
RUA SANTA RITA				77
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota	
MUNICÍPIO				UF
São João da Varjota				PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL				ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE				ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av,etc)				NÚMERO
RUA SANTA RITA				77
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
São João da Varjota	PI	BRASIL	ESCONFAR@BOL.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
80.000,00	oitenta mil reais			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto			
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 4744099	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Comercio varejista de materiais de construção em geral;			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
23/10/2018	XXX			
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
02/10/2018	João Tadeu Pereira Roque			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	PI2180002078783

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2018 12:19 SOB Nº 22101220055.
PROTOCOLO: 180411039 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804176723. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 03/10/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164150405219640210118

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164150405219640210118-1
Data: 04/05/2021 08:43:18
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL22013-GPJX;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 4 de maio de 2021 08:46:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Fls. 812

Cartorio do Terceiro Ofício de Notas
Tabeliã: Bernadete Dias Barbosa - (89) 3482-1413

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. CEIRAS-PI,02/10/2018. Emol.:3,71 TJ50,79 Selo:0,26 Total:4,71 Selo:ABI.76237 (F&DF25)

VALDERLANE FERREIRA DOS SANTOS-ESCREVENTE

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário Estado do Piauí
Atos de Notas, Registros e Judiciais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABI 76237

Rua Miguel Oliveira, 119 Centro
Fone: (89) 3482-1413

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2018 12:19 SOB Nº 22101220055.
PROTOCOLO: 180411039 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804176723. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 03/10/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 4 de maio de 2021 08:46:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/16415040521964021011 8

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 16415040521964021011 8-2
Data: 04/05/2021 08:43:19
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL22014-NNMD;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Váiber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Fls. n° 813

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
JOAO ROQUE NETO	LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

Á JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	Á JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 4729699, 4744099	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de cereais, milho e grão;

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38			1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
17/12/2018	João Tadeu Pereira Roque

3º Ofício

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
/ /	PI2180002258754

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2018 14:21 SOB Nº 20180488864.
PROTOCOLO: 180488864 DE 17/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805295556. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 17/12/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164151008214306523685

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164151008214306523685-1
Data: 10/08/2021 10:47:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW65192-6TVG;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tituiar
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 10 de agosto de 2021 10:57:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Fls. nº 814

Rubrica

Cartório do Terceiro Ofício de Notas

RECONHECI POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. OEIRAS-PI,17/12/2018. Emol.:3,71 TJ:0,74 Sele:0,26 Total:4,71 Selo:ABL.83194 (F6UP20)

VALDERLENE PEREIRA DOS SANTOS-ESCREVENTE

COMARCA 3º Ofício Benedito

Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Atos de Notas, Registro e Judiciais

RECONHECIMENTO DE FIRMA ABL 83194

Fone: (89) 3462- Rua Miguel Oliveira, 119

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2018 14:21 SOB Nº 20180488864.
PROTOCOLO: 180488864 DE 17/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805295556. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

JUCEPI JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 17/12/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 10 de agosto de 2021 10:57:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/16415100821430652368 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 16415100821430652368 5-2
Data: 10/08/2021 10:47:49
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW65193-KKG6;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Fls: 815

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/8

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): JOAO ROQUE NETO (mãe): LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICIPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 1822901, 1822999, 4213800, 3314708, 3812200, 4120400	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Instalação e manutenção elétrica; Coleta de resíduos perigosos; Agências de

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. nº 816

Folhas 2/8

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): JOAO ROQUE NETO (mãe): LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 4211101, 4222701, 4321500, 4322302, 4520003, 4520005	publicidade; Salas de acesso à internet; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fotocópias; Manutenção e reparação de máquinas,

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. nº 817

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/8

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): JOAO ROQUE NETO (mãe): LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA SANTA RITA — NÚMERO: 77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO: São João da Varjota — UF: PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE — ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc): RUA SANTA RITA — NÚMERO: 77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal
4930202
Atividade Secundária
4530701, 4530703, 4729699, 4744099, 4923002, 5212500

Descrição do Objeto
equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de engenharia; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Instalação e manutenção

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): JOAO ROQUE NETO (mãe): LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICIPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 5620101, 6190699, 7020400, 7112000, 7119701, 7119703	de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Limpeza em prédios e em domicílios; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Atividades de sonorização e de iluminação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Locação de automóveis sem condutor; Serviços de desenho

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. nº 819
Folhas 5/8

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai) JOAO ROQUE NETO (mãe) LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 7311400, 7319099, 7711000, 7739003, 8011101, 8111700	técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Carga e descarga; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Atividades de vigilância e segurança privada; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Treinamento em informática; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Casas de festas e eventos; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Comércio varejista

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. nº 820
Folhas 6/8

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): JOAO ROQUE NETO
(mãe): LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 8121400, 8129000, 8211300, 8219901, 8219999, 8230001	de materiais de construção em geral; Produção musical; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, sorvetes, embalados, em potes e similares; Outras atividades de publicidade, os serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade; Atividades de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza de ruas; Preparação de documentos

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. nº 821
Folhas 7/8

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): JOAO ROQUE NETO (mãe): LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 8230002, 8299707, 8550302, 8599603, 9001902, 9001906	e serviços especializados de apoio administrativo, serviço de digitação de textos; Outras atividades de telecomunicações, os serviços de recarga de telefones celular, os revendedores de outorgados dos serviços de telecomunicações;

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretária da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fls. nº 822
Folhas 6/8

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22101220055	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): JOAO ROQUE NETO
(mãe): LUZIA PEREIRA LUSTOSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
22/10/1990	3028584	SSP	PI	030.220.713-96

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF
São João da Varjota	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA SANTA RITA	77

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA A;	CENTRO	64510-000	005698 - São João da Varjota

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São João da Varjota	PI	BRASIL	esconfar@bol.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	oitenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4930202 Atividade Secundária 9511800, 4751201, 4751202	

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
23/10/2018	31.675.494/0001-38		PI	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

Assinado 05/07/2019 digitalmente por: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE:03022071396

AUTENTICAÇÃO
PI2190002780698

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 14:07 SOB Nº 20190269030.
PROTOCOLO: 190269030 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903061183. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 05/07/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. nº 893

RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 030.220.713-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:49 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2026.
Código de controle da certidão: **A43F.3D04.8E16.1A44**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº 824

Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CNPJ: 31.675.494/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:32:16 do dia 12/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2026.
Código de controle da certidão: **E1E9.948F.35DF.D117**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº 895

Rubrica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.675.494/0001-38

Razão Social: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Endereço: RUA SANTA RITA 77 SALA A / CENTRO / SAO JOAO DA VARJOTA / PI / 64510-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022204065363187870

Informação obtida em 04/03/2026 10:29:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Histórico do Empregador

Fls. nº 896

Rubrica

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 31.675.494/0001-38
Razão social: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2026	22/02/2026 a 23/03/2026	2026022204065363187870
03/02/2026	03/02/2026 a 04/03/2026	2026020308435363187849
13/01/2026	13/01/2026 a 11/02/2026	2026011305205363187873
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122422045363187812
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120422215363187842
15/11/2025	15/11/2025 a 14/12/2025	2025111505165363187810
/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102603205363187824
06/10/2025	06/10/2025 a 04/11/2025	2025100602235363187833
17/09/2025	17/09/2025 a 16/10/2025	2025091705505363187807
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820595363187892
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080903115363187800
21/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072121415363187888
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070300005363187858
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061321155363187813
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052503495363187889
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050603265363187866
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709405363187854
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902335363187884
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022395363187830
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021909065363187899
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109355363187801
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011203225363187884
/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404095363187864
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503475363187809
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602495363187853
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810135363187879
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100906315363187857
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021075363187803
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103015363187800
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081308045363187874
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509435363187841
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070604045363187895
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708115363187829
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906365363187850
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020085363187880
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102173916649970
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208454697110854
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405350651571444

Resultado da consulta em 04/03/2026 10:30:08

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº 827
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.675.494/0001-38
Certidão nº: 61684907/2025
Expedição: 14/10/2025, às 16:42:25
Validade: 12/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.675.494/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fls. nº 898

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 030.220.713-96
Certidão nº: 8260546/2026
Expedição: 05/02/2026, às 19:51:42
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**, inscrito(a) no CPF sob o nº **030.220.713-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fls. nº 829

Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CNPJ: 31.675.494/0001-38
CERTIDÃO EMITIDA em 12/03/2026, às 16:21:43

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *09/03/2026*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **oUZHRp0sBmmbLuK**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *09/03/2026*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *09/03/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 12/03/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. nº 830

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 030.220.713-96
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/03/2026, às 16:56:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **W6FGZ28F3T**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. nº 831

Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 31.675.494/0001-38
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/03/2026, às 16:55:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **BSDVKPYAKQ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

Fls. nº 839
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010223035230

CPF/CNPJ: 030.220.713-96
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2026 19:49:47
VÁLIDA ATÉ 06/04/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 91A42483-C8E8-4F32-93BE-9F7F662D6524

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/02/2026 19:49:51 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

Fls. nº 833
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010323035210

CPF/CNPJ: 030.220.713-96
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2026 19:49:23
VÁLIDA ATÉ 06/04/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 26BBC692-6327-4D39-BCCC-8CFDE84C3DF7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/02/2026 19:49:27 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

PM SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 170 - CENTRO
CNPJ: 01612676000107

Fls. nº 834
Rubrica

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Da prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DA VARJOTA, a requerimento da pessoa interessada JOAO TADEU PEREIRA ROQUE, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 20/04/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	001817	Matricula:	
Contribuinte:	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	CPF/CNPJ	31675494000138
Endereço:	SANTA RITA, 77 Complemento:		
Bairro:	CENTRO CEP: 64510000		
Cidade:	SãO JOãO DA VARJOTA UF: PI		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data de Emissão: 19/02/2026 **Valida Até: 20/04/2026** **Usuário: FINANCAS**

Código de Controle da certidão/Número:
84CA.5388.1F27.1D48

JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393

Assinado de forma digital por JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393

Responsável : JOÃO FELIPE MENDES DANTAS - Secretário de Finanças

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

Fls. nº 835
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010224333654

CPF/CNPJ: 31.675.494/0001-38
Nome/Razão Social: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/03/2026 10:28:09
VÁLIDA ATÉ 03/05/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 4F081EDD-93AC-4F31-8C1E-49D51B60C870

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/03/2026 10:28:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

Fls. nº 836
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010324333695

CPF/CNPJ: 31.675.494/0001-38
Nome/Razão Social: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/03/2026 10:28:36
VÁLIDA ATÉ 03/05/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 209CA4FC-4562-42BB-B15E-F7C1F9417110

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/03/2026 10:28:33 -03:00

Fls. nº 837

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 5252/2026

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 030.220.713-96

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 05/02/2026, com validade até 05/04/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

9DB5-C13F-B1F2-F472

Fls. nº 838
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 5254/2026

TR EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 31.675.494/0001-38

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 05/02/2026, com validade até 05/04/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

F2A2-675C-67D8-27E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

PM SÃO JOÃO DA VARJOTA CNPJ: 01612676000107

RUA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 170 - CENTRO

Relação de Contribuintes

Data Emissão:	08/08/2025
Hora:	11:29:11
Exercício:	2025
Usuário:	FINANCAS
Página(s):	1 de 1

Fls. nº 839

Rubrica

Contrib.: 001817 JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Endereço: SANTA RITA, Nº 77 - 64510000

Compl.: **Bairro:** CENTRO

Cidade: São João da Varjota - PI

CNPJ: 31675494000138 **RG:** **Sexo:** **Func. Público:**

Título Eleitoral: **Zona:** **Seção:** **Emissão do Título:** 0

Nacion.: **Est. Civil:** **Data Nasc.:**

Fone: **FAX:**

Fone Com.: **FAX Com.:**

Email:

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	07/08/2025
Hora:	11:37:00
Usuário:	30604516304
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Fls. nº 840

Rubrica

Inscrição: 19.629.440-1
GERAT: 4a GERAT OEIRAS
Agencia Regional: AGEAT OEIRAS
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 31.675.494/0001-38
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 29/04/2021
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Nome Fantasia: TR EMPREENDIMENTOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA SANTA RITA **Número:** 77
Complemento: **Referência:**
Bairro: CENTRO **Município:** SAO JOAO DA VARJOTA **UF:** PI
Telefone: 89 34623362 **FAX:** **CEP:** 64510000 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: esconfar@bol.com.br **Telefone DIEF:** 89 34623362

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA SANTA RITA **Número:** 77
Complemento: **Referência:**
Bairro: CENTRO **Município:** SAO JOAO DA VARJOTA **UF:** PI
Telefone: 89 88058130 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: EPP
Junta Comercial: 22101220055
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO
Capital Social: 180000
CAE Principal:
CAE Secundária:
Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Data da Constituição: 03/10/2018
Área Utilizada (m2): 25
Inicio Ativ.: 12/10/2018
Tipo Utilização: UNIDADE
Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Ativ. Principal(CNAE): 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

Ativ. Secundárias(CNAE):

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

DADOS DO CONTADOR

Nome: MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 30604516304 **CRC:** PI003794O0

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	FÍSICA	030.220.713-96	EMPRESARIO	100%

Fls. nº 841
Rubrica

HABILITAÇÃO

DADOS DA EMPRESA LICITANTE
Razão Social: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE – ME Nome Fantasia: TR EMPREENDIMENTOS
CNPJ/MF: 31.675.494/0001-38
ENDEREÇO: RUA: SANTA RITA, N° 77 BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: SÃO JOÃO DA VARJOTA / PI CEP: 64.510-000
FONE: (89) 98805-8130 / 99424-6629 NOME PARA CONTATO: TADEU ROQUE

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - ME
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Titular/Sócio Administrador
CPF nº 030.220.713-96

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. nº 842
Rubrica

CERTIDÃO UNIFICADA DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CERTIDÃO Nº 4103274

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, CONSTAR a(s) seguinte(s) distribuição(ões) em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 03022071396
RG: 3028584 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: JOÃO ROQUE NETO
MÃE: LUZIA PEREIRA LUSTOSA
ENDEREÇO: rua santa rita,77
BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

RELAÇÃO DE PROCESSO(s) DISTRIBUÍDO(S):

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Processo	Categoria Classe	Vara/Município	Data	Status
0803342-49.2022.8.18.0030	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	2ª Vara da Comarca de Oeiras	25-11-2022 0:00	Tramitando
0802177-98.2021.8.18.0030	AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	2ª Vara da Comarca de Oeiras	04-10-2022 0:00	Tramitando

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4103274. Código verificador: F68F6.BE478.56F47.31DD2

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Fls. nº 843

Rubrica

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Fevereiro de 2026 às 09 h 37 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4103274. Código verificador: F68F6.BE478.56F47.31DD2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. nº 844

Rubrica

CERTIDÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 4103277

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 03022071396
RG: 3028584 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: JOÃO ROQUE NETO
MÃE: LUZIA PEREIRA LUSTOSA
ENDEREÇO: rua santa rita,77
BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Fevereiro de 2026 às 09 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4103277. Código verificador: 504C1.BA245.9B19C.3AF2D

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. nº 846

CERTIDÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 4103198

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CNPJ: 31675494000138, REPRESENTANTE LEGAL: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
ENDEREÇO: rua santa rita
BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Fevereiro de 2026 às 08 h 35 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4103198. Código verificador: 2021E.148D6.35F27.E11C6

Fls. nº 846

CERTIDÃO UNIFICADA DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CERTIDÃO Nº 4103274

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, CONSTAR a(s) seguinte(s) distribuição(ões) em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 03022071396
RG: 3028584 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: JOÃO ROQUE NETO
MÃE: LUZIA PEREIRA LUSTOSA
ENDEREÇO: rua santa rita,77
BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

RELAÇÃO DE PROCESSO(s) DISTRIBUÍDO(S):

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Processo	Categoria Classe	Vara/Município	Data	Status
0803342-49.2022.8.18.0030	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	2ª Vara da Comarca de Oeiras	25-11-2022 0:00	Tramitando
0802177-98.2021.8.18.0030	AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	2ª Vara da Comarca de Oeiras	04-10-2022 0:00	Tramitando

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Fls. nº 841

Rubrica

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Fevereiro de 2026 às 09 h 37 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4103274. Código verificador: F68F6.BE478.56F47.31DD2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. nº 848
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 4105758

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
CNPJ: 31675494000138, REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
ENDEREÇO: RUA SANTA RITA ,77
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
    - II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;

- III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
- IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Fls. nº 849

Rubrica

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Fevereiro de 2026 às 12 h 43 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4105758. Código verificador: B9314.B6F37.6E31C.1FD00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. nº 850

CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 4105763

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 03022071396
RG: 3028584 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: JOÃO ROQUE NETO
MÃE: LUZIA PEREIRA LUSTOSA
ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, 77
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;

- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;

- II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
- III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
- IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

Fls. nº 851

- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Fevereiro de 2026 às 12 h 46 min

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Fls. nº 852
Rubrica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/03/2026 19:31:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**
CNPJ: **31.675.494/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fls. nº 853

Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**

CPF: **030.220.713-96**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:29:22 do dia 11/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: XYUN110326192922

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº 854

Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**

CPF/CNPJ: **31.675.494/0001-38**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:28:58 do dia 11/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: LXXI110326192858

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. nº 855

Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**

CPF/CNPJ: **030.220.713-96**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:28:44 do dia 11/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: VPL7110326192844

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 11/03/2026 19:25:30

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 31.675.494/0001-38

Cadastro: CEIS CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. nº 958
Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 11/03/2026 19:25:30

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 030.220.713-96

Cadastro: CEIS CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. nº 857
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 01612676000107

RUA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 170 - CENTRO

Fls. nº 858

Rubrica

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
002904	002904	49/2025	31/12/2026

Contribuinte

Nome: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

CPF/CNPJ: 31675494000138

RG/Insc

Nome Fantas.: TR EMPREENDIMENTOS

Endereço

Logradouro: SANTA RITA **Número:** 77

Complemento: **CEP:** 64510000

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO JOÃO DA VARJOTA **Estado:** PI

Detalhamento da Atividade

ATIVIDADES NA PÁGINA 2

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Grau de Risco

Validador

7CC5E85B5F785534

Data de Abertura

0

1) O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município para fins de atualização cadastral quaisquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da razão social ao ramo de atividade ou alterações fiscais do estabelecimento.
2) São sujeitas a interdições, os estabelecimentos com ou de produção de serviços que violarem as normasde saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, moralidade e outros de interesse da coletividade.
3) O presente ALVARÁ deverá ser mantido no estabelecimento em lugar visível ao público e à Fiscalização.

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA:01612676000107

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA:01612676000107

JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393

Assinado de forma digital por JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 01612676000107

RUA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 170 - CENTRO

Fls. nº 859

Rubrica

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
002904	002904	49/2025	31/12/2026

Detalhamento da Atividade

4930202 - S - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

1822901 - N - Serviços de encadernação e plástificação

1822999 - N - Serviços de acabamento gráfico, exceto encadernação e plástificação

3314708 - N - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas

3812200 - N - Coleta de resíduos perigosos

4211101 - N - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - N - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - N - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4321500 - N - Instalação e manutenção elétrica

4322302 - N - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4520003 - N - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520005 - N - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4530701 - N - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530703 - N - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4729699 - N - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4744099 - N - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751200 - N - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751202 - N - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4923002 - N - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

5212500 - N - Carga e descarga

5620101 - N - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

6190699 - N - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

7020400 - N - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7112000 - N - Serviços de engenharia

7119701 - N - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119703 - N - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7311400 - N - Agências de publicidade

7319099 - N - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7711000 - N - Locação de automóveis sem condutor

7739003 - N - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8011101 - N - Atividades de vigilância e segurança privada

8111700 - N - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

8121400 - N - Limpeza em prédios e em domicílios

8129000 - N - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8211300 - N - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8219901 - N - Fotocópias

8219999 - N - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8230001 - N - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8230002 - N - Casas de festas e eventos

8299707 - N - Salas de acesso à internet

8550302 - N - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

8599603 - N - Treinamento em informática

9001902 - N - Produção musical

9001906 - N - Atividades de sonorização e de iluminação

9511800 - N - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Validador

7CC5E85B5F785534

Data de Abertura

0

1) O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município para fins de atualização cadastral quaisquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da razão social ao ramo de atividade ou alterações fiscais do estabelecimento.
2) São sujeitas a interdições, os estabelecimentos com ou de produção de serviços que violarem as normasde saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, moralidade e outros de interesse da coletividade.
3) O presente ALVARÁ deverá ser mantido no estabelecimento em lugar visível ao público e à Fiscalização.

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. nº 860
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4105673

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 03022071396
RG: 3028584 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPPI
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: JOÃO ROQUE NETO
MÃE: LUZIA PEREIRA LUSTOSA
ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, 77
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4105673. Código verificador: 1D61A.BCD40.07164.010DC

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Fevereiro de 2026 às 11 h 29 min



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fls. nº 862

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4105670

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
CNPJ: 31675494000138, REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
ENDEREÇO: RUA SANTA RITA ,77
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Fevereiro de 2026 às 11 h 25 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4105670. Código verificador: 62D4F.BB339.06616.EB6EA

Balanço Patrimonial 2023

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA F
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089) 34623362
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018

ADMIN
Fortes Contábil

Fls. nº 863

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	ATIVO	968.361,25	D
11	CIRCULANTE	813.561,25	D
111	DISPONÍVEL	813.561,25	D
111.001	CAIXA	3.001,36	D
111.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.559,89	D
13	ATIVO PERMANENTE	154.800,00	D
132	IMOBILIZADO	154.800,00	D
132.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	D
132.002	IMÓVEIS	100.000,00	D
132.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.000,00	D
132.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	D
132.006	VEÍCULOS	18.000,00	D
132.007	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.200,00	C
Total Ativo		968.361,25	D
2	PASSIVO	968.361,25	C
21	CIRCULANTE	44.208,16	C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.838,16	C
212.004	SIMPLES A RECOLHER	18.838,16	C
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.320,00	C
214.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	22.320,00	C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.050,00	C
215.003	PRO LABORE A PAGAR	2.400,00	C
215.004	HONORARIOS A PAGAR	650,00	C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	924.153,09	C
241	CAPITAL	180.000,00	C
241.001	CAPITAL SOCIAL	180.000,00	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 968.361,25 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) .
Informações contidas no Livro Diário Nº 05, da folha 01 às folhas 25, com Número de Autenticidade 12406218628 datado de 02/05/2024.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Continua...

Balanço Patrimonial 2023

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA F
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089) 34623362
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018

ADMIN
Fortes Contábil

Fls. nº 864

Conta	Descrição	31/12/2023
244	RESERVAS	550.000,00 C
244.001	RESERVA DE LUCRO	550.000,00 C
245	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.153,09 C
245.001	LUCRO LÍQUIDO	194.153,09 C
Total Passivo		968.361,25 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 968.361,25 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) .
Informações contidas no Livro Diário Nº 05, da folha 01 às folhas 25, com Número de Autenticidade 12406218628 datado de 02/05/2024.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA F
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089) 34623362
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil

Fls. nº 865
Rubrica

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)010	Receita Bruta Operacional	1.567.651,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.567.651,28
010.01.03	Receita na Prestação de Serviços	1.567.651,28
(-) 020	Deduções da Receita	122.893,76
020.01	Impostos Faturados	122.893,76
020.01.01	SIMPLES	91.540,73
020.01.02	ISS	31.353,03
(=)030	Receita Líquida	1.444.757,52
(=)060	Lucro Bruto	1.444.757,52
(-) 070	Despesas Operacionais	1.359.126,80
070.02	Despesas Administrativas	1.359.126,80
070.02.03	Pro Labore	28.800,00
070.02.04	Serviços de Terceiros	455.740,47
070.02.05	Taxas Municipais	250,00
070.02.06	Telefone	1.890,00
070.02.07	Honorarios Contábeis	7.800,00
070.02.08	Despesas Diversas	188.052,28
070.02.09	Material de Expediente	10.800,00
070.02.10	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	147.084,09
070.02.11	Merc. p/ Uso na Prest. de Serviço	219.137,82
070.02.13	Combustiveis	123.753,09
070.02.14	Software	1.920,00
070.02.15	Manutenção de Veiculo	164.442,05
070.02.16	Internet	2.160,00
070.02.17	Energia Eletrica	3.697,00
070.02.18	Depreciação	3.600,00
(=)110	Lucro Operacional	85.630,72
(=)150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	85.630,72
(=)180	Res. Antes das Participações e Contrib.	85.630,72

Informações contidas no Livro Diário Nº 05, da folha 01 às folhas 25, com Número de Autenticidade 2406218628 datado de 02/05/2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA F ADMIN
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38 Fortes Contábil
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089) 34623362
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=)200	Resultado Líquido do Exercício	85.630,72

Informações contidas no Livro Diário Nº 05, da folha 01 às folhas 25, com Número de Autenticidade 12406218628 datado de 02/05/2024.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Fls. nº 867

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03022071396	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
30604516304	MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024 09:25 SOB Nº 20240354400.
PROTOCOLO: 240354400 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406255418. CNPJ DA SEDE: 31675494000138.
NIRE: 22101220055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. nº 868

Rubrica

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE ME
RUA SANTA RITA Nº 77 SALA A
CENTRO – SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI – CEP: 64.510-000
CNPJ: 31.675.494/0001-38

SITUAÇÃO FINACEIRA EM 31/12/2023

ILC – Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante = 813.561,25 = **18,96**
Passivo Circulante 44.208,16

ILG – Índice Liquidez Geral = Ativo Circulante + RLP = 813.561,25 = 813.561,25 = **18,96**
Passivo Circulante + PNC = 44.208,16 44.208,16

ISG – Índice Solvência Geral= Ativo Circulante +Ativo P. Imobilizado = 813.561,25+158.400,00=971.961,25= **21,99**
Passivo Circulante + PNC 44.208,16 44.208,16

GEG – Grau de Endividamento Geral= Passivo Circulante+ELP = 44.208,16= **0,05**
Patrimônio Líquido 924.153,09

GEC – Grau de Endividamento Corrente = Passivo Circulante = 44.208,16 = **0,05**
Patrimônio Líquido+Res. Exe.Futuro 924.153,09

– Índice de Endividamento Total= Exigível Total = 44.208,16 = **0,05**
Ativo Total 968.361,25

Oeiras-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
RG n.º 3.028.584 SSP/PI
CPF: 030.220.713-96

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Termo de Abertura

Fls. nº 869

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE, município São João da Varjota, CNPJ nº 31.675.494/0001-38, Número de Registro (NIRE) 22101220055.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/10/2018
Ato constitutivo: 22101220055

São João da Varjota, 01/01/2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Empresário
CPF 030.220.713-96

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003794

Balanço Patrimonial 2023

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA REIS
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089) 34623362
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018

ADMIN
Fortes Contábil

Fls. nº 810
Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2023	C?
1	ATIVO	968.361,25	D
11	CIRCULANTE	813.561,25	D
111	DISPONÍVEL	813.561,25	D
111.001	CAIXA	3.001,36	D
111.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.559,89	D
13	ATIVO PERMANENTE	154.800,00	D
132	IMOBILIZADO	154.800,00	D
132.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	D
132.002	IMÓVEIS	100.000,00	D
132.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.000,00	D
132.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	D
132.006	VEÍCULOS	18.000,00	D
132.007	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.200,00	C
Total Ativo		968.361,25	D
2	PASSIVO	968.361,25	C
21	CIRCULANTE	44.208,16	C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.838,16	C
212.004	SIMPLES A RECOLHER	18.838,16	C
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.320,00	C
214.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	22.320,00	C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.050,00	C
215.003	PRO LABORE A PAGAR	2.400,00	C
215.004	HONORARIOS A PAGAR	650,00	C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	924.153,09	C
241	CAPITAL	180.000,00	C
241.001	CAPITAL SOCIAL	180.000,00	C
244	RESERVAS	550.000,00	C
244.001	RESERVA DE LUCRO	550.000,00	C
245	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.153,09	C
245.001	LUCRO LÍQUIDO	194.153,09	C
Total Passivo		968.361,25	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 968.361,25 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) .
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA REIS
ADMIN
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
Fortes Contábil
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089) 34623362
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Inscrito
01/01/2023
Rubrica
31/12/2023

Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.567.651,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.567.651,28
010.01.03	Receita na Prestação de Serviços	1.567.651,28
(-) 020	Deduções da Receita	122.893,76
020.01	Impostos Faturados	122.893,76
020.01.01	SIMPLES	91.540,73
020.01.02	ISS	31.353,03
(=) 030	Receita Líquida	1.444.757,52
(=) 060	Lucro Bruto	1.444.757,52
(-) 070	Despesas Operacionais	1.359.126,80
070.02	Despesas Administrativas	1.359.126,80
070.02.03	Pro Labore	28.800,00
070.02.04	Serviços de Terceiros	455.740,47
070.02.05	Taxas Municipais	250,00
070.02.06	Telefone	1.890,00
070.02.07	Honorarios Contábeis	7.800,00
070.02.08	Despesas Diversas	188.052,28
070.02.09	Material de Expediente	10.800,00
070.02.10	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	147.084,09
070.02.11	Merc. p/ Uso na Prest. de Serviço	219.137,82
070.02.13	Combustiveis	123.753,09
070.02.14	Software	1.920,00
070.02.15	Manutenção de Veiculo	164.442,05
070.02.16	Internet	2.160,00
070.02.17	Energia Eletrica	3.697,00
070.02.18	Depreciação	3.600,00
(=) 110	Lucro Operacional	85.630,72
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	85.630,72
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	85.630,72
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	85.630,72

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Termo de Encerramento

Fls. nº 8 19

Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE.

São João da Varjota, 31/12/2023

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Empresário
CPF 030.220.713-96

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003794

Fls. nº 813

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03022071396	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
30604516304	MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 15:33 SOB Nº
20240352955.
PROTOCOLO: 240352955 DE 02/05/2024. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI

Fls. nº 874

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406218628 em 02/05/2024, protocolo 240352955. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Número de Registro:	22101220055
CNPJ:	31675494000138
Munícipio:	São João da Varjota

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03022071396	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	
30604516304	MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS	PI003794

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 15:33 SOB Nº
20240352955.
PROTOCOLO: 240352955 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406218628. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanço Patrimonial 2024

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA REIS
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089) 34623362
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018

ADMIN
Fortes Contábil

Fls. nº 875

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	ATIVO	1.503.186,75	D
11	CIRCULANTE	1.355.186,75	D
111	DISPONÍVEL	1.355.186,75	D
111.001	CAIXA	5.785,02	D
111.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.349.401,73	D
13	ATIVO PERMANENTE	148.000,00	D
132	IMOBILIZADO	148.000,00	D
132.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	D
132.002	IMÓVEIS	100.000,00	D
132.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.000,00	D
132.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	D
132.006	VEÍCULOS	18.000,00	D
132.007	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.000,00	C
Total Ativo		1.503.186,75	D
2	PASSIVO	1.503.186,75	C
21	CIRCULANTE	22.376,80	C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.576,80	C
212.004	SIMPLES A RECOLHER	19.576,80	C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.800,00	C
215.003	PRO LABORE A PAGAR	2.000,00	C
215.004	HONORARIOS A PAGAR	800,00	C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.480.809,95	C
241	CAPITAL	180.000,00	C
241.001	CAPITAL SOCIAL	180.000,00	C
244	RESERVAS	550.000,00	C
244.001	RESERVA DE LUCRO	550.000,00	C
245	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	750.809,95	C
245.001	LUCRO LÍQUIDO	750.809,95	C
Total Passivo		1.503.186,75	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.503.186,75 (Hum Milhão Quinhentos e Três Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos) .
Informações contidas no Livro Diário Nº 06, da folha 01 às folhas 23, com Número de Autenticidade 12507356153 datado de 06/05/2025.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2024

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Fls. nº 876

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA REIS
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089 34623362
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.669.187,33
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.669.187,33
010.01.03	Receita na Prestação de Serviços	2.669.187,33
(-) 020	Deduções da Receita	240.226,87
020.01	Impostos Faturados	240.226,87
020.01.01	SIMPLES	106.767,50
020.01.02	ISS	133.459,37
(=) 030	Receita Líquida	2.428.960,46
(=) 060	Lucro Bruto	2.428.960,46
(-) 070	Despesas Operacionais	1.872.303,60
070.02	Despesas Administrativas	1.872.303,60
070.02.03	Pro Labore	24.000,00
070.02.04	Serviços de Terceiros	925.536,20
070.02.06	Telefone	2.280,00
070.02.07	Honorarios Contábeis	9.600,00
070.02.08	Despesas Diversas	3.845,50
070.02.09	Material de Expediente	16.524,25
070.02.10	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	548.600,00
070.02.11	Merc. p/ Uso na Prest. de Serviço	10.751,90
070.02.13	Combustiveis	308.356,00
070.02.15	Manutenção de Veiculo	8.121,50
070.02.16	Internet	2.580,00
070.02.17	Energia Eletrica	5.308,25
070.02.18	Depreciação	6.800,00
(=) 110	Lucro Operacional	556.656,86
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	556.656,86
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	556.656,86
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	556.656,86

Informações contidas no Livro Diário Nº 06, da folha 01 às folhas 23, com Número de Autenticidade 12507356153 datado de 06/05/2025.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2024

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Fls. nº 817

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03022071396	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
30604516304	MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 09:41 SOB Nº 20250336235.
PROTOCOLO: 250336235 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507422091. CNPJ DA SEDE: 31675494000138.
NIRE: 22101220055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2025.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. nº 8 18

Rubrica

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE ME
RUA SANTA RITA Nº 77 SALA A
CENTRO – SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI – CEP: 64.510-000
CNPJ: 31.675.494/0001-38

SITUAÇÃO FINACEIRA EM 31/12/2024

ILC – Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante = 1.355.186,75 = **60,56**
Passivo Circulante 22.376,80

ILG – Índice Liquidez Geral = Ativo Circulante + RLP = 1.355.186,75 = **60,56**
Passivo Circulante + PNC = 22.376,80

ISG – Índice Solvência Geral=Ativo Circulante +Ativo P. Imobilizado = 1.355.186,75+148.000,00 = **67,18**
Passivo Circulante + PNC 22.376,80

Declaramos que as demonstrações acima correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social já exigível.
Informações contidas no Livro Diário Nº 06, da folha 01 às folhas 23, com Número de Autenticidade 12507356153 datado de 06/05/2025.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
RG n.º 3.028.584 SSP/PI
CPF: 030.220.713-96

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE, município São João da Varjota, CNPJ nº 31.675.494/0001-38, Número de Registro (NIRE) 22101220055.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/10/2018
Ato constitutivo: 22101220055

São João da Varjota, 01/01/2024

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Empresário
CPF 030.220.713-96

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003794

Balanço Patrimonial 2024

Fls. nº 880
Rubrica

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA REIS
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089 34623362
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018

ADMIN
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	1.503.186,75 D
11	CIRCULANTE	1.355.186,75 D
111	DISPONÍVEL	1.355.186,75 D
111.001	CAIXA	5.785,02 D
111.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.349.401,73 D
13	ATIVO PERMANENTE	148.000,00 D
132	IMOBILIZADO	148.000,00 D
132.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00 D
132.002	IMÓVEIS	100.000,00 D
132.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.000,00 D
132.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00 D
132.006	VEÍCULOS	18.000,00 D
132.007	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.000,00 C
Total Ativo		1.503.186,75 D
2	PASSIVO	1.503.186,75 C
21	CIRCULANTE	22.376,80 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.576,80 C
212.004	SIMPLES A RECOLHER	19.576,80 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.800,00 C
215.003	PRO LABORE A PAGAR	2.000,00 C
215.004	HONORARIOS A PAGAR	800,00 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.480.809,95 C
241	CAPITAL	180.000,00 C
241.001	CAPITAL SOCIAL	180.000,00 C
244	RESERVAS	550.000,00 C
244.001	RESERVA DE LUCRO	550.000,00 C
245	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	750.809,95 C
245.001	LUCRO LÍQUIDO	750.809,95 C
Total Passivo		1.503.186,75 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.503.186,75 (Hum Milhão Quinhentos e Três Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos) .
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2024

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Fls. nº 881

Licenciado para: ESCONFAR - ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FÁTIMA REIS
Empresa: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - CNPJ: 31.675.494/0001-38
NIRE: 22101220055 - Data: 03/10/2018
Endereço: R SANTA RITA, Complemento: SALA A, N.º: 77, Bairro: CENTRO, Cidade: São João da Varjota, Estado: PI, CEP: 64510000, Telefone: (089 34623362
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.669.187,33
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.669.187,33
010.01.03	Receita na Prestação de Serviços	2.669.187,33
(-) 020	Deduções da Receita	240.226,87
020.01	Impostos Faturados	240.226,87
020.01.01	SIMPLES	106.767,50
020.01.02	ISS	133.459,37
(=) 030	Receita Líquida	2.428.960,46
(=) 060	Lucro Bruto	2.428.960,46
(-) 070	Despesas Operacionais	1.872.303,60
070.02	Despesas Administrativas	1.872.303,60
070.02.03	Pro Labore	24.000,00
070.02.04	Serviços de Terceiros	925.536,20
070.02.06	Telefone	2.280,00
070.02.07	Honorarios Contábeis	9.600,00
070.02.08	Despesas Diversas	3.845,50
070.02.09	Material de Expediente	16.524,25
070.02.10	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	548.600,00
070.02.11	Merc. p/ Uso na Prest. de Serviço	10.751,90
070.02.13	Combustiveis	308.356,00
070.02.15	Manutenção de Veiculo	8.121,50
070.02.16	Internet	2.580,00
070.02.17	Energia Eletrica	5.308,25
070.02.18	Depreciação	6.800,00
(=) 110	Lucro Operacional	556.656,86
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	556.656,86
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	556.656,86
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	556.656,86

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São João da Varjota-PI, 31 de Dezembro de 2024

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
EMPRESÁRIO
CPF: 030.220.713-96
RG: 3.028.584

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
CONTADORA
CPF: 306.045.163-04
CRC-PI 3.794-O

Fim

Termo de Encerramento

Fls. nº 882

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE.

São João da Varjota, 31/12/2024

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Empresário
CPF 030.220.713-96

MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 003794

Fls. nº 883

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO TADEU PEREIRA ROQUE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03022071396	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
30604516304	MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2025 13:02 SOB Nº 20250334062.
PROTOCOLO: 250334062 DE 06/05/2025. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 06/05/2025
piauidigital.pi.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPI

Fls. nº 884

Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507356153 em 06/05/2025, protocolo 250334062. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Número de Registro:	22101220055
CNPJ:	31675494000138
Munícipio:	São João da Varjota

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03022071396	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	
30604516304	MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS	PI003794

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2025 13:02 SOB Nº
20250334062.
PROTOCOLO: 250334062 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507356153. NIRE: 22101220055.
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 06/05/2025
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fls. nº 885
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
REGISTRO.....	: PI-003794/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.045.163-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 04/02/2026 as 13:24:25.
Válido até: 31/03/2026.
Código de Controle: 40668.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

Fls. nº 886

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DE FATIMA MOREIRA REIS
REGISTRO..... : PI-003794/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.045.163-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 04/02/2026 as 13:22:27.
Válido até: 05/05/2026.
Código de Controle: 50652.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

Fls. nº 887

INIDONEIDADE

Nº 5255/2026

TR EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 31.675.494/0001-38

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 05/04/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em05/02/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

FA43-1557-BE05-C3D5

INIDONEIDADE

N° 5253/2026

Fls. nº 888

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF: 030.220.713-96

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 05/04/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em05/02/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

7ADB-1C78-92D6-C826

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 889

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **31.675.494/0001-38**

Razão Social: **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**

Atividade Econômica Principal:

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço:

RUA SANTA RITA, 77 - SALA A - CENTRO - 64.510-000 - SÃO JOÃO DA VARJOTA / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001050

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Fls. nº 890

Profissional: NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE
Registro: 28667/D-DF RNP: 0718935330
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920250001206 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/01/2025 Baixada em: 22/04/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRAS DE TERRA ATERRO, 81.0600 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS, 647.9200 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 3.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO. COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO UN 19,00; DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 100,88; REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO UN 21,00; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M² 9,64; CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS M² 9,64; EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA M² 9,64; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO M 93,55; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO M 19,45; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO M 92,00; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO M² 570,00; FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA UN 270,00; PAISAGISMO; PLANTIO DE FORRAÇÃO M² 31,15; BANCO COM ENCOSTO UN 28,00; PLANTIO DE GRAMA M² 212,00; IRRIGAÇÃO; CAIXA DE INSPEÇÃO UN 6,00; TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 8,00; PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA M 145,00; PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 430,40; LIMPEZA FINAL DA OBRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DO PROJETO BÁSICO. LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ.; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO. COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO UN 19,00; DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 100,88; REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO UN 21,00; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M² 9,64; CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS M² 9,64; EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA M² 9,64; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO M 93,55; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO M 19,45; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO M 92,00; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO M² 570,00; FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA UN 270,00; PAISAGISMO; PLANTIO DE FORRAÇÃO M² 31,15; BANCO COM ENCOSTO UN 28,00; PLANTIO DE GRAMA M² 212,00; IRRIGAÇÃO; CAIXA DE INSPEÇÃO UN 6,00; TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 8,00; PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA M 145,00; PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 430,40; LIMPEZA FINAL DA OBRA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DO PROJETO BÁSICO. LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000045664 a 0000045665, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001050
22 de Maio de 2025, 14:50:41

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001050

Atividade concluída

Fls. nº 891

Rubrica

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001031

Atividade concluída

Fls nº 392

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE
Registro: 28667/D-DF RNP: 0718935330
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920240069138 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/09/2024 Baixada em: 10/04/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA, 12.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 9.6000 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO, 132.3400 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRAS DE TERRA ESCAVAÇÃO, 61.0400 metro cúbico

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ALTO DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DO PROJETO BÁSICO. COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME 151,80M²; CASCALHO 17,70 M³; INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 PARA PISO DE CONCRETO COM SOBRECARGAS DE ATÉ 4T/M2 80,00 M²; AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 36,00 M; BALIZADOR EM PVC RÍGIDO 30,00 UN E LIMPEZA FINAL DA OBRA. ; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ALTO DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DO PROJETO BÁSICO. COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME 151,80M²; CASCALHO 17,70 M³; INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 PARA PISO DE CONCRETO COM SOBRECARGAS DE ATÉ 4T/M2 80,00 M²; AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 36,00 M; BALIZADOR EM PVC RÍGIDO 30,00 UN E LIMPEZA FINAL DA OBRA. ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000045666 a 0000045666, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001031
21 de Maio de 2025, 08:26:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí
Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.590-000
Fone: (89) 3475-1553 - CNPJ: 06.554.836/0001-14
E mail: municipiodenovoorientedopiaui@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.0 Dados do Contrato:

1.1 Objeto:
Execução de Obra de Engenharia na Construção de 01 (uma) Passagem Molhada na Localidade Alto do Meio, zona rural do município de Novo Oriente do Piauí - PI.

1.2 Contrato: **nº 03/2024**

1.3 Empresa Contratada: **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME**

1.4 Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica Nº 03/2024

1.5 **Período de Execução: 04/07/2024 até 10/04/2025**

2.0 Parecer:

Declaramos para os devidos fins, que fizeram necessários, que a empresa **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME, CNPJ n.º 31.675.494/0001-38**, com sede na Rua Santa Rita, Nº 77, Sala A, bairro Centro, CEP: 64.510-000 – São João da Varjota – PI, tendo como responsável técnico a engenheira civil, **NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE**, portadora da carteira profissional CREA-PI sob nº 071893533-0 e ART de Execução nº 1920240069138, executou a contento os serviços de **Construção de 01 (uma) Passagem Molhada na localidade Alto do Meio, zona rural do município de Novo Oriente do Piauí - PI , objeto do Contrato nº 03/2024**.

A obra se encontra concluída, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, e de acordo com os prazos e normais contratuais, não existindo nenhum fato que desabone a sua idoneidade técnica.

Os serviços foram executados conforme planilha de quantitativos abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATUAL	
		UNID.	QUANT.
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO MEDINDO 2,0 X 1,5 M	UN	1,00
2.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (REF: 93212-SINAPI-12/2023)	M2	12,00
3	**ESCAVAÇÕES**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	61,04
4	**PAREDES**		
4.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	132,34
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	151,80
5	**PISO**		
5.1	CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO (REF: 00075/ORSE)	M3	17,70
5.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,60
5.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,60
5.4	INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 PARA PISO DE CONCRETO COM SOBRECARGAS DE ATÉ 4T/M2, EXCETO CONCRETO (REF: 11466/ORSE-ADAPTADA)	M2	80,00
6	**BUEIROS**		
6.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100CM (REF: SEINFRA C0104)	M	36,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (REF: C0354 SEINFRA CE)	UN	30,00

Novo-Oriente do Piauí, 06 de maio de 2025.

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353

Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2025.05.07 11:51:46 -03'00'

Francisco Afonso Ribeiro Sobreira
Prefeito Municipal

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCELO SOARES DA SILVA
Data: 06/05/2025 21:01:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Soares da Silva
Engenheiro Civil CREA
Nº 192.144.136-4

Fls. nº 893
Rubrica

Página do atestado 0/1. Selo de Segurança: 0000045666.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 1 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001031, emitida em 21/05/2025.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí
Rua 7 de Setembro, nº 480 – Centro – Novo Oriente do Piauí-PI – CEP 64.550-000
Fone: (89) 3475-1353 - CNPJ: 06.554.856/0001-14
E- mail: municipiodenovoorientedopiaui@gmail.com

Fls. nº 894

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.0 Dados do Contrato:

1.1 Objeto:
Execução de Obra de Engenharia na Readequação da Praça do Mercado, zona urbana do município de Novo Oriente do Piauí - PI.

1.2 Contrato: **nº 04/2024**

1.3 Empresa Contratada: **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME**

1.4 Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica Nº 04/2024

1.5 **Período de Execução: 30/10/2024 até 22/04/2025**

1.6 Valor Contratado: **R$ 184.136,86 (cento e oitenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais, oitenta e seis centavos)**

2.0 Parecer:

Declaramos para os devidos fins, que fizeram necessários, que a empresa **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME, CNPJ n.º 31.675.494/0001-38**, com sede na Rua Santa Rita, Nº 77, Sala A, bairro Centro, CEP: 64.510-000 – São João da Varjota – PI, tendo como responsável técnico a engenheira civil, **NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE**, portadora da carteira profissional CREA-PI sob nº 071893533-0 e ART de Execução nº 1920250001206, executou a contento os serviços de **Readequação da Praça do Mercado, zona Urbana do município de Novo Oriente do Piauí - PI , objeto do Contrato nº 04/2024**.

A obra se encontra concluída, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, e de acordo com os prazos e normais contratuais, não existindo nenhum fato que desabone a sua idoneidade técnica.

Os serviços foram executados conforme planilha de quantitativos abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATUAL	
		UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	3,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS. (REF: 103689-SINAPI-03/2024)	UN	1,00
2.2	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	19,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO (REF: 04801/ORSE-ORSE-02/2024)	M2	647,92
2.4	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	100,88
2.5	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA (REF: 04268/ORSE-ORSE-02/2024)	UN	21,00
3	ALVENARIA		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,64
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,64
3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	9,64
3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	81,06
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	93,55
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	19,45
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	92,00
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. AF_10/2022 (REF: 92397-SINAPI -03/2024)	M2	570,00
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE- MOLDADA DE CONCRETO E = 5CM (REF: C4865-SEINFRA 28)	UN	270,00
5	PAISAGISMO		
5.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO. PERGOLADO MODELO 01 (REF: 11115 /ORSE -ORSE-02/2024)	UN	10,00
5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO. PERGOLADO MODELO 02 (REF: 11115/ORSE-ORSE-02/2024)	UN	4,00
5.3	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UN	28,00
5.4	PLANTIO DE ÁRVORES EXISTENTES COM ALTURA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (REF: 98511-SINAPI- 03/2024)	UN	21,00
5.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	6,00

Página do atestado 0/2. Selo de Segurança: 0000045664.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001050, emitida em 22/05/2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATUAL	
		UNID.	QUANT.
5.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	212,00
5.7	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	31,15
5.8	PLANTA – PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	28,00
6	IRRIGAÇÃO		
6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	188,00
6.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
6.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	6,00
6.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00
6.5	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	8,00
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	145,00
7.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	430,40

Novo-Oriente do Piauí, 06 de maio de 2025.

FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Assinado de forma digital por FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA:27382796353
Dados: 2025.05.08 14:23:37 -03'00'

Francisco Afonso Ribeiro Sobreira
Prefeito Municipal

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO SOARES DA SILVA
Data: 07/05/2025 18:54:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Soares da Silva
Engenheiro Civil **CREA**

Fls. nº 895
Rubrica

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança 0000045665.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001050, emitida em 22/05/2025.

Fls. nº 896

Rubrica

ATESTADO TÉCNICO TÉRMINO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que o(a) empresa JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE, CNPJ: 31.675.494/0001-38 estabelecido(a) à rua Santa Rita nº 77 sala A, bairro: Centro São João da Varjota PI, executou para o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA PI, CNPJ: 01.612.676/0001-07 estabelecido(a) à rua São João Batista, nº 170, bairro: centro – São João da Varjota Piauí, cumpriu de forma satisfatória todas as exigências, conforme o abaixo descrito.

Contrato Celebrado: 29/12/2023
Valor do contrato: R$ 386.000,00
ART: 1920240036516
Local de realização dos serviços: Unidade escolar São João Batista, Avenida Irmã Calda, nº 355, bairro: Centro – São João da Varjota PI.
Período de realização dos serviços: Data de início: 01/03/2024
Data de fim: 16/05/2024

Profissional(is) responsável pela realização dos serviços: Natanielly Maria Pereira Roque, CPF: 040.563.173-13 RG: 3.028.586 SSP-PI estabelecido(a) à rua Santa Rita Nº 77 Bairro: Centro São João da Varjota-PI.
CREA: 0718935330
Objeto dos serviços: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA,NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E EDITAL, ENTRE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI E A EMPRESA JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE.

Descrição dos Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS	UN	1
2	EXECUÇÃO DE OBRA DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS EM ALVENARIA DE PEDRA	M²	394,02
3	PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO	M	233,60
4	IMPERMEABILIZAÇÃO EM FUNDAÇÕES E BALDRAMES	M²	394,02
5	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS	M²	125,46
6	CHAPISCO PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E	M²	2.569,60

JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

Assinado de forma digital por JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

Página do atestado 1/4. Selo de Segurança: 00000276281
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 4 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001017, emitida em 22/05/2024.

7	CALHASEMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS	M²	979,82
8	REBOCO PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS	M²	1.024,77
9	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	569,62
10	RODA MEIO EM MADEIRA 10cm	M	127,20
11	FORRO DE GESSO	M²	438,37
12	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL	M²	259,43
13	CHAPISCO E EMBOÇO PAULISTA PAREDES EXTERNAS	M	98,05
14	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL	M²	408,38
15	CAMADA REGULARIZADORA (ÁREAS MOLHADAS)	M²	130,16
16	PISO CIMENTADO(SOLÁRIOS, VARANDAS E PÁTIO COBERTO)	M²	375,34
17	PINTURA DE BASE EPOXI	M²	37,42
18	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE	M²	191,85
19	PISO VINÍLICO EM MANTA	M²	216,53
20	RODAPÉ CERÂMICO 68,00 m VINILICO	M	127,20
21	SOLEIRA EM GRANITO	M	55,20
22	PASSEIO EM CONCRETO	M²	254,80
23	RAMPA DE ACESSO	M²	17,38
24	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO	M²	27,74
25	PISO TÁTIL DIRECIONAL	M²	7,5
26	PISO TÁTIL ALERTA EM PLACAS	M²	4,88

Fls. nº 891

JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387 Assinado de forma digital por JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

Página do atestado 2/4. Selo de Segurança: 0000027629.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 4 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001017, emitida em 22/05/2024.

Fls. nº 898

Rubrica

27	COLCHÃO DE AREIA	M²	21,96
28	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	344,81
29	MEIO FIO CONCRETO	M	8,06
30	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERT CONCRETO	M²	1.266,73
31	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA TIPO FINK COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS	M²	3.570,00
32	MARQUISE EM ACM PARA BRASÃO E VOLUME EM FACHADA	M²	332,21
33	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA	M²	831,44
34	COBOGÓ DE CONCRETO	M²	6,10
35	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (39x19) 572,77 m² E (19x19) 10,38m²;	M²	583,15
36	ALVENARIA DE VEDAÇÃO HORIZONTAL	M²	564,11
37	ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS	M²	9,72
38	TROCA DE PORTA, JANELAS E PORTÕES	UN	
39	TELHA SANDUICHE METALICA	M²	850,66
40	CALHA EM CHAPA METALICA 63 cm	M²	69,15

São João da Varjota PI, 17 de Maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VICTOR GOMES DE SOUSA
Data: 17/05/2024 12:31:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387 Assinado de forma digital por JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

CREA: 1919148434
João Victor Gomes de Sousa
(Engenheiro (a) responsavel recebimento e fiscalização de entrega de obra)

Página do atestado 3/4. Selo de Segurança: 0000027630.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 4 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001017, emitida em 22/05/2024.

JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

Assinado de forma digital por JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

CPF: 713.495.533-87
José dos Santos Barbosa
(Responsável da obra)

Fls. nº 899
Rubrica

gov.br Documento assinado digitalmente
NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE
Data: 17/05/2024 12:55:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CREA: 0718935330
Natanielly Maria Pereira Roque
(Engenheiro (a) responsavel por executar a obra)

Página do atestado 4/4. Selo de Segurança: 0000027631.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 4 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240001017, emitida em 22/05/2024.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240001017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Fls. nº 900

Rubrica

Número da ART: 1920240036516 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 20/05/2024

Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS EM ALVENARIA DE PEDRA, 394.0200 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000027505 a 0000027508, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001017
22 de Maio de 2024, 13:33:21
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8YgO/w==

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br

CREA-PI

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Fls. nº 901

Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **31.675.494/0001-38**

Razão Social: **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE**

Atividade Econômica Principal:

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço:

RUA SANTA RITA, 77 - SALA A - CENTRO - 64.510-000 - SÃO JOÃO DA VARJOTA / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 11/03/2026 19:32

TRABALHO E COMPETÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI
CNPJ: 01.612.676/0001-07
Rua São João Batista, Nº170 - Centro - CEP 64.510-000
Telefone: (89)3478-0070
E-mail: pmvarjota@ig.com.br
São João da Varjota - PI

Fls. nº 902
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João da Varjota – PI, com sede na Rua São João Batista, nº 170 centro neste município de São João da Varjota – PI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.676/0001-07, **atesta** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE – ME,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ (MF) nº **31.675.494/0001-38** com sede estabelecida na RUA: SANTA RITA, N° 77, CENTRO - SÃO JOÃO DA VARJOTA (PI), executou de forma integral **CONSTRUÇÃO DO CANIL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI, conforme planilha descrita abaixo e ART nº 1920200027906**:

Grupo de serviço/Item de serviço ; Referência Sinapi Novembro 2019			UNID.	QUANT.
	COD. SINAPI	OBRA: Construção do Canil no Município de São João da Varjota-PI.		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	99059	LOCAÇÃO DA OBRA	M	17,28
		Sub-total do grupo:		
2.0		DEMOLIÇÕES		
2.1	SEINFRA C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	-
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M³	-
2.3	SEINFRA C1070	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	-
2.4	SEINFRA C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	-
2.5	SEINFRA C1045	RETIRADA COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO	M²	-
2.6	SEINFRA C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNID.	-
2.7	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS	M²	-
		Sub-total do grupo:		
3.0		FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E VEDAÇÕES ELEVAÇÃO DO MURO		
3.1	95954	CONCRETO ARMADO SAPATAS	M³	0,80
3.2	95954	CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURA	M³	1,00
3.3	87472	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS ESPESSURA 9CM, DIMENSÕES 9X19X39CM	M²	61,19
		Sub-total do grupo:		
4.0		MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	SEINFRA C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO (FUNDAÇÃO)	M³	3,55
4.2	94305	ATERRO	M³	30,48
		Sub-total do grupo:		
5.0		PISO		
5.1	96620	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M³	1,38
5.2	87246	PISO CERÂMICO	M²	17,28
		Sub-total do grupo:		
6.0		DIVERSOS		
6.1	87873	CHAPISCO	M²	122,38
6.2	SINAPI FEV 2019- 75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	122,38
6.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC,	M²	17,28
		Sub-total do grupo:		
7.0		ESQUADRIAS		

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164153008217750806653

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164153008217750806653-1
Data: 30/08/2021 17:22:25
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY89532-D3OG;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 30 de agosto de 2021 17:22:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

7.1	68054	PORTÃO DE FERRO DE AÇO GALVANIZADO	M²	-
7.2	73933/004	PORTA DE FERRO 0,80x2,10M (P02)	M²	8,40
7.3	73933/001	PORTA DE FERRO 0,90,10M (P03)	UNID.	-
7.4	94575	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDROS 0,60X0,40M 01 UNIDADES	M²	0,24
7.5	94575	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDROS 1,00X0,40M 02 UNIDADES	M²	-
7.6	94575	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDROS 1,00X1,00M 06 UNIDADES	M²	1,00
7.7	72144	RESTAURAÇÃO E RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UNID.	-
		Sub-total do grupo:		
8.0		COBERTURA		
8.1	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	23,28
8.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS	M²	23,28
		Sub-total do grupo:		
9.0	PLANILHA EM ANEXO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
		Sub-total do grupo:		
10.0		ACESSÓRIOS		
10.1	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UNID.	2,00
10.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
10.3	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL	UNID.	2,00
10.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULARFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
10.5	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
10.6	11685	CHUVEIRO	UNID.	2,00
10.7	93396	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BALCÃO DA RECEPÇÃO	UNID.	-
10.8	36207	BARRA DE AÇO BANHEIRO BANHEIRO ACESSIBILIDADE	UNID.	1,00
		Sub-total do grupo:		
11.0	PLANILHA EM ANEXO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
		Sub-total do grupo:		
12.0		PINTURA		
12.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	153,60
12.2	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M²	-
12.3	73794/001	PINTURA DE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	6,72
12.4	74245/001	PINTURA PISO (ACESSIBILIDADE)	M²	-
12.5	SEINFRA- C0588	PINTURA CAIAÇÃO MURO DUAS DEMÃOS	M²	-
		Sub-total do grupo:		
13.0		SERVIÇOS FINAIS		
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	17,28
		Sub-total do grupo:		

Fls. nº 903

Atestamos que tais serviços prestados foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São João da Varjota – PI, 18 de Dezembro de 2020.

JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393

Assinado de forma digital por JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=02133006000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO FELIPE MENDES DANTAS:02933741393
Dados: 2021.08.30 17:04:05 -03'00'

João Felipe Mendes Dantas/Secretário de Finanças
Matricula: 198

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170, CENTRO, CEP: 64.510-000
FONE: (089) 3478-0070 – SÃO JOÃO DA VARJOTA/PI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164153008217750806653

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 164153008217750806653-2
Data: 30/08/2021 17:22:26
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY89533-DOP5;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 30 de agosto de 2021 17:22:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI
CNPJ: 01.612.676/0001-07
Rua São João Batista, Nº170 – Centro – CEP 64.510-000
E-mail: pmvarjota2018@gmail.com
São João da Varjota-PI

TRABALHO E COMPETÊNCIA

Fls. nº 909
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João da Varjota – PI, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.676/0001-07, situada na Rua São João Batista, 170 – São João da Varjota – PI, **atesta** para os devidos fins que a empresa **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **31.675.494/000138**, situada na Rua Santa Rita, 77, Centro – São João da Varjota – PI, realizou os serviços de **ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI**, num valor total de RS 27.452,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), e obedecendo o disposto no art. 24º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Atestamos que tais serviços prestados foram executados satisfatoriamente e dentro do prazo previsto, comprovando sua capacidade técnica para operar.

São João da Varjota - PI, 02 de dezembro de 2020.

João Felipe M. Dantas

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
Secretário Municipal de Finanças

João Felipe Mendes Dantas
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 029.337.413-93

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/16415070421260322371 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 16415070421260322371 9-1
Data: 07/04/2021 09:57:42
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI69186-TJUT;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 7 de abril de 2021 10:10:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TRABALHO E COMPETÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI
CNPJ: 01.612.676/0001-07
Rua São João Batista, N°170 – Centro – CEP 64.510-000
E-mail: pmvarjota2018@gmail.com
São João da Varjota-PI

Fls. nº 905
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João da Varjota – PI, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.676/0001-07, situada na Rua São João Batista, 170 – São João da Varjota – PI, **atesta** para os devidos fins que a empresa **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **31.675.494/000138**, situada na Rua Santa Rita, 77, Centro – São João da Varjota – PI, realizou os serviços de **ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE PISO DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI"**, num valor total de R$ 79.557,84 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), e obedecendo o disposto no art. 24º, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Atestamos que tais serviços prestados foram executados satisfatoriamente e dentro do prazo previsto, comprovando sua capacidade técnica para operar.

São João da Varjota - PI, 27 de outubro de 2020.

José Carlos Barbosa de Carvalho
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164150704218766168627

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164150704218766168627-1
Data: 07/04/2021 09:57:43
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI69187-O51S;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 7 de abril de 2021 10:10:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **180692**

Fls. nº 900

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: **180692** Protocolo: **PRO-81545431/2020** Data Emissão: **04/11/20**

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome:	NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE
Registro	0718935330XXXX
CPF:	04056317313
Títulos:	Engenheiro Civil
Atribuição:	41109 ART 28 DO DEC 23569/1933, ALINEAS A A K, E ART 07 DA LEI 5.194/1966, COMBINADO COM O ART 07 DA RES 218/1973

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART:	1920200027903
Registrada em:	13/07/20 00:00
Baixada em:	17/10/20 21:22
Endereço da	PR PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL S/N ZONA RURAL DO
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
Empresa:	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - ME
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA

EXECUÇÃO DE PISO DA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI. ORÇAMENTO ELABORADO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0112/2020, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA E A EMPRESA JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE.

Atividades

Nível de Atuação:	DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO		
Atividade Tecnica:	DIREÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO		
Obra/Serviço:	DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS		
Complemento:			
Quantidade:	130.0000	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	EM MATERIAIS MISTOS		
Quantidade:	130.0000	Unidade:	M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência de Divisão de ART
Portaria Nº 020/2018

Fernanda Maria Carvalho de Sabóia
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de abril de 2021 16:54:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/16415290421752099526 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 16415290421752099526 1-1
Data: 29/04/2021 16:51:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL14781-3AAG;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

Fls. nº 907
Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Certidão: **182378**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certidão: **182378** Protocolo: **PRO-81547791/2020** Data Emissão: **04/12/20**

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome:	NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE
Registro	0718935330XXXX
CPF:	04056317313
Títulos:	Engenheiro Civil
Atribuição:	41109 ART 28 DO DEC 23569/1933, ALINEAS A A K, E ART 07 DA LEI 5.194/1966, COMBINADO COM O ART 07 DA RES 218/1973

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART:	1920200036365
Registrada em:	21/08/20 00:00
Baixada em:	27/11/20 14:51
Endereço da	MUNICIPIO ASSENTAMENTO FORTALEZA S/N ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA
Empresa:	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - ME
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO FORTALEZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI. ORÇAMENTO ELABORADO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0143/2020, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA E A EMPRESA JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE.

Atividades

Nível de Atuação:	DIREÇÃO DE OBRA		
Atividade Tecnica:	DIREÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	60.0000	Unidade:	M2
Nível de Atuação:	EXECUÇÃO		
Atividade Tecnica:	EXECUÇÃO DE OBRA		
Obra/Serviço:	DE EDIFICAÇÃO		
Complemento:	DE ALVENARIA		
Quantidade:	95.0000	Unidade:	M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Eulalia Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

Hermanio Maria Carvalho de Sa...
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação de ...
Portaria Nº ...

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefone: (86)2107-9292
Impresso em: 04/12/2020 Operador: EULALIA SOUSA DE SENA ROSA SILVA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de abril de 2021 16:54:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/16415290421670681006 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 16415290421670681006 1-1
Data: 29/04/2021 16:51:39
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL14782-JTM2;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

Fls. nº 908
Rubrica

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 4365

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE,** registro nacional nº 0718935330, tendo como atribuições o Artigo 41109 ART 28 do dec 23569/1933, alineas a a k, e art 07 da lei 5.194/1966, combinado com o ART 07 da res 218/1973 registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, **ART Nº 1920200027906** registrada em 13/07/2020 os serviços de: construção do canil no município de São João da Varjota - PI, constando os seguintes serviços: serviços preliminares: locação da obra -17,28 m; demolições; SEINFRA: demolição de concreto simples; demolição de alvenaria; demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento; demolição de forro de gesso; retirada cobertura com telhas cerâmicas com reaproveitamento; demolição de louça sanitária; retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas; fundação, estrutura e vedações elevação do muro; concreto armado sapatas - 0,80 m³; concreto armado superestrutura - 1,00m³; alvenaria de tijolos cerâmicos espessura9cm, dimensões 9x19x39cm - 61,19m²; movimento de terra: escavação mecânica solo (fundação) - 3,55m³; aterro - 30,48m³ ; piso: lastro de concreto, espessura - 8 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante - 1,382m³; piso cerâmico - 17,28m²; diversos: chapisco – 122,38m²; reboco: argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa – 122,38m²; forro em réguas de pvc – 17,28m²; esquadrias : portão de ferro de aço galvanizado; porta de ferro 0,80x2,10m (p02) – 8,40m²; porta de ferro 0,90,10m (p03); janela de alumínio basculante com vidros 0,60x0,40m 01 unidades - 0,24m²; janela de alumínio basculante com vidros 1,00x0,40m 02 unidades; janela de alumínio basculante com vidros 1,00x1,00m 06 unidades - 1,00m²; restauração e recolocação de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material; cobertura telhamento com telha cerâmica, incluso transporte vertical – 23,28m²; trama de madeira composta por ripas, caibros e terças – 23,28m²; instalações hidrossanitárias: acessórios: porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação – 2,00unid; vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação – 2,00unid; ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instal – 2,00unid; torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular fornecimento e instalação – 2,00unid; bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação – 2,00unid; chuveiro – 2,00unid; bancada de granito cinza polido para balcão da recepção; barra de aço banheiro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 9 de setembro de 2021 10:09:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164150909219502757397

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164150909219502757397-1
Data: 09/09/2021 10:09:26
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA08786-T6VG;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

Fls. nº 909
Rubrica

banheiro acessibilidade – 1,00unid; instalações elétricas: pintura: aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos – 153,60m²; pintura esmalte acetinado em madeira, duas demão; pintura de esmalte em esquadrias de ferro - 6,72m²: 6,72; pintura piso (acessibilidade); pintura caiação muro duas demãos; serviços finais: limpeza final da obra – 17,28m²; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa **JOAO TADEU PEREIRA ROQUE – ME**, obra/serviço de propriedade da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA – PI**. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Francisco Eugênio Alves Sepúlveda, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 006/2021, expedi a presente certidão, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

VISTO:

Teresina (PI), 08 de setembro de 2021.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164150909219502757397
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164150909219502757397-2
Data: 09/09/2021 10:09:26
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA08787-V8QC;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 9 de setembro de 2021 10:09:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240000037

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional NATANIELLY MARIA PEREIRA ROQUE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Fls. nº 910

Rubrica

Número da ART: 1920230054620 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 30/08/2023

Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE

Atividade Técnica: DIREÇÃO DE OBRA DIREÇÃO DE OBRA DE MURO, 274.0000 metro; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS, 82.2000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 548.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 4.1600 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS EM RADIER, 54.8000 metro cúbico; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO, 274.0000 metro

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONSTRUÇÃO DE MURO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE MAXIXE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25MM 274,00m; RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA 5,00 M²; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 800,00 m; ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 26,03 m³; CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO T PONTA INCLINADA, 10x10 cm 1.196,00 UN; ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x14x19 561,60 m². CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E EDITAL, ENTRE MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS-PI E A EMPRESA JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE. ; CONSTRUÇÃO DE MURO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE MAXIXE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25MM 274,00m; RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA 5,00 M²; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 800,00 m; ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 26,03 m³; CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO T PONTA INCLINADA, 10x10 cm 1.196,00 UN; ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x14x19 561,60 m². CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E EDITAL, ENTRE MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS-PI E A EMPRESA JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE. ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000016934 a 0000016935, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000037
08 de Janeiro de 2024, 17:57:24
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8Mk4sQ==

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240000037

Atividade concluída

Fls. nº 911

Rubrica

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO TÉCNICO TÉRMINO DE OBRA

Fls. nº 912

Atestamos para os devidos fins que o(a) empresa **JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE**, CNPJ: 31.675.494/0001-38 estabelecido(a) à rua Santa Rita nº 77 sala A, bairro: Centro São João da Varjota PI, executou para o(a) **MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS PI**, CNPJ: 06.553.754/0001-55 estabelecido(a) à Av. Alvaro Rodrigues, nº 943, bairro: centro – Itainopolis Piauí, cumpriu de forma satisfatória todas as exigências, conforme o abaixo descrito.

Contrato Celebrado: **16/06/2022**
Valor do contrato: **RS 102.000,00**
ART: **1920230054620**
Local de realização dos serviços: Localidade Maxixe, nº S/N, bairro: Zona Rural – Itainopolis PI.
Período de realização dos serviços: Data de início: 12/06/2023
Data de fim: 12/08/2023

Profissional(is) responsável pela realização dos serviços: **Natanielly Maria Pereira** Roque, CPF: 040.563.173-13 RG: 3.028.586 SSP-PI estabelecido(a) à rua Santa Rita Nº 77 Bairro: Centro São João da Varjota-PI.
CREA: **0718935330**
Objeto dos serviços: CONSTRUÇÃO DE MURO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE MAXIXE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO E EDITAL, ENTRE MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS-PI E A EMPRESA JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE.

Descrição dos Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	DIREÇÃO DE OBRA DE MURO	M	274,00
2	EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS	M²	82,20
3	EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	M²	548,00
4	EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M³	4,16
5	EXECUÇÃO DE OBRA DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS EM RADIER	M³	54,80
6	EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO	M	274,00

Natanael L. M. e Silva
ENGENHEIRO CIVIL (PMI)
PORTARIA Nº 080 DE 05/03/2020

Natanielly Maria Pereira Roque
Engenheiro Civil
CREA 28567/D-DF

Scanned with CamScanner

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000016934.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000037, emitida em 08/01/2024.

Fls. nº 93

Rubrica

7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25MM	M	274,00
8	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M²	5,00
9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M	800,00
10	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M²	26,03
11	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO T PONTA INCLINADA, 10x10 cm	UN	1.196,00
12	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x14x19	M²	561,60

Itainópolis, 01 de Setembro de 2023.

Natanael L. M. e Silva
ENGENHEIRO CIVIL (PMI)
PORTARIA Nº 080 DE 05/03/2020

Natanael Luz Martins e Silva

CREA: 1918612609

Natanael Luz Martins e Silva

(Engenheiro (a) responsavel recebimento e fiscalização de entrega de obra)

Miguel Rodrigues de Moura
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 397.906.303-87

Miguel Rodrigues de Moura

CPF: 397.906.303-87

Miguel Rodrigues de Moura

(Responsável da obra)

Natanielly Maria Pereira Roque
Engenheira Civil
CREA 28567/D-DF

Natanielly Maria Pereira Roque

CREA: 0718935330

Natanielly Maria Pereira Roque

(Engenheiro (a) responsavel por executar a obra)

Scanned with CamScanner

Página do atestado 2/2. Selo de Segurança: 0000016935.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documetento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920240000037, emitida em 08/01/2024.